

Aprobat:
Președintele raionului
N. Draganel



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Călărași
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Calarasi
3. Obiectul achizițiilor Gimnaziul Bahmut. Reparția acoperișului sălii de festivități

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
		1.1. Demontari si demolari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	226,840
2	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	226,840
3	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 2	t	3,600
4	TrI1AG05F2	Materialele din grupa G - lemn despicat, așezat în figuri - incarcarea - de pe rampa, în auto categoria 2	t	1,200
5	TsI51A2	Transportarea deșeurilor de ardezie și lemn cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 2 km	t	4,800
		1.2. Centura monolita		
6	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	10,720
7	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, făsonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, făsonarea și montarea armaturilor în	kg	71,400

1	2	3	4	5
		plansee drepte, stilpi, grinzi etc.		
8	RpCD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	95,190
9	RpCB03C	Beton armat turnat in centuri, la cladiri existente si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	1,870
		1.3. Inlocuirea elementelor deteriorate din lemn a carcasei		
10	RpCH05B	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase	m	12,000
11	RpCH09C	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - consola profilata	m	34,000
12	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	22,000
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu pasze antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,711
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,711
15	CL18A	Confecții metalice diverse otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (intarirea structurii din lemn)	kg	14,000
		1.4. Invelitori		
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.1,96m3	m2	226,840
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,960
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	211,720
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (D-150MM)	m	26,800

1	2	3	4	5
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	38,000
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	226,840
22	CK26D Aplicativ	(Opritori de zapada-125kg/zinc/m2gr.0,5mm)	m	26,800
		1.5. Frontoane		
23	CE07A	Fronton infundat cu placi de tabla amprentata (Tip profnostil T-18mm pentru invelitorile acoperisurilor,cu grosimea min 0,45mm si stratul de zincare min.225gr/m2 Garantia la zincare,pastrarea culorii min.20ani. Atentie: Se exclud materialele-Tabla plana protejata anticoroziv,coame metalice pentru placi din tabla tip Tigla.	m2	48,200

Marian A. Juc