

Termoizolarea fatadelor LT "
G.Cosbuc, mun.Balti"
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 508 932,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (curatirea fatadei)	m2	1 590,49	15,494 14,419	24 643,368 22 933,580
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (curtea de lumina)	m2	59,70	15,494 14,419	925,003 860,826
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	17,30	753,010 751,600	13 027,073 13 002,680
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	25,92	38,857 38,757	1 007,165 1 004,575
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	91,92	0,672 0,655	61,802 60,242
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	42,04	22,608 22,608	950,422 950,422
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,67	22,614 22,614	128,223 128,223
8	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice la ferestre	kg	652,43	2,373	1 548,151

1	2	3	4	5	6	7
					2,153	1 404,855
9	RpIC20B	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm	m	90,00	73,199 64,579	6 587,890 5 812,128
10	RpCI42A	Demontarea glafurilor din aluminiu la ferestre	m	353,53	7,740 7,690	2 736,151 2 718,476
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	60,70	59,456 49,645	3 608,964 3 013,439
12	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	60,70	27,500 27,500	1 669,250 1 669,250
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	60,70	36,121 0,000	2 192,540 0,000
		<i>Total</i>	Lei			59 086,002
		Total Demontari Inclusiv salariu				59 086,002 53 558,696
		1.2. Fatada				
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 078,78	50,242 43,245	104 441,069 89 896,841
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 590,49	14,282 6,919	22 715,066 11 004,930
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	1 590,49	184,085 130,320	292 785,299 207 272,657

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
17	CK18C	Montarea profilului de soclu din aluminiu	m	171,00	44,636 14,992	7 632,774 2 563,564
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 100mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa-norma resursului 0.045)	m2	1 216,35	315,299 129,993	383 513,819 158 116,618
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 100mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa-norma resursului 4.9)	m2	149,52	330,697 129,993	49 445,880 19 436,503
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100mm (cornier din aluminiu cu plasa-norma resursului 0.1)	m2	224,62	255,645 96,777	57 423,009 21 738,084
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 365,87	17,502 6,919	23 905,705 9 450,705
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 365,87	124,121 70,345	169 533,385 96 082,375
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	224,62	293,705 145,000	65 971,939 32 569,900
24	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	100,00	2 376,485 62,660	237 648,531 6 266,000

1	2	3	4	5	6	7
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=270mm	m	353,53	113,911 22,451	40 271,026 7 937,176
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	18,90	88,989 20,145	1 681,887 380,737
27	CL17B	Confectii metalice diverse: grile la ferestre	kg	170,60	29,186 12,032	4 979,185 2 052,659
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,17	1 300,094 371,400	221,016 63,138
		<i>Total</i>	Lei			1 462 169,59 0
		Total Fatada Inclusiv salariu				1 462 169,59 0 664 831,887
		1.3. Reparatia glafurilor interioare				
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Внутренняя штукатурка откосовб толщ,30мм)	m	49,08	51,171 45,906	2 511,457 2 253,087
30	RpCJ27B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M100 se adauga 1cm k=2	m2	19,63	27,194 17,993	533,825 353,197
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,63	20,748 11,532	407,281 226,373
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,63	84,131 49,549	1 651,489 972,650

1	2	3	4	5	6	7
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,63	35,407 30,946	695,045 607,461
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	19,63	3,124 1,730	61,323 33,962
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,63	40,870 31,712	802,285 622,497
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (заливка подоконников толщ,6см)	m2	13,30	66,632 39,596	886,207 526,627
37	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	13,30	67,512 40,596	897,907 539,927
		<i>Total</i>	Lei			8 446,819
		Total Reparatia glafurilor interioare Inclusiv salariu				8 446,819 6 135,781
		1.4. Teava de incalzire exterioara				
38	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm	m	90,00	159,494 63,426	14 354,455 5 708,340
39	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d.=89, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	60,00	35,487 25,947	2 129,220 1 556,820

1	2	3	4	5	6	7
40	IC30J	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 89mm	buc	8,00	167,552 103,788	1 340,413 830,304
41	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	25,45	41,667 27,099	1 060,423 689,672
42	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	25,45	83,614 52,472	2 127,981 1 335,406
43	IzI07B1 Kmat=1.55	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	53,75	93,588 21,795	5 030,364 1 171,478
44	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2	53,75	56,632 51,952	3 043,966 2 792,416
		<i>Total</i>	Lei			29 086,822
		Total Teava de incalzire exteriora Inclusiv salariu				29 086,822 14 084,436
		1.5. Reparatia intrerilor in subsol tip.1 -2buc				
45	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	651,20	10,249 1,442	6 673,928 938,705

1	2	3	4	5	6	7
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 150x150	kg	58,50	17,094 2,556	999,980 149,524
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,60	385,400 49,500	1 387,440 178,200
48	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	24,80	1 231,944 256,406	30 552,204 6 358,869
49	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	63,72	76,226 53,245	4 857,134 3 392,771
50	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	2,00	224,874 224,874	449,748 449,748
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	956,08	28,857 12,032	27 589,893 11 503,564
52	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari)	kg	49,10	26,304 9,149	1 291,510 449,216
53	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	3,04	1 402,092 95,681	4 262,361 290,869
54	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t	0,96	360,236 234,665	345,827 225,278
55	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,96	354,949 197,185	340,751 189,298

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina				
56	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.005	m2	58,32	33,424 16,473	1 949,274 960,715
57	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	58,32	205,458 88,607	11 982,320 5 167,560
		<i>Total</i>	Lei			92 682,370
		Total Reparatia intrerilor in subsol tip.1 -2buc Inclusiv salariu				92 682,370 30 254,317
		1.6. Reparatia intrerilor in subsol tip.2 -3buc				
58	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,67	2 542,610 250,640	14 416,599 1 421,129
59	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	59,70	394,515 177,658	23 552,548 10 606,207
60	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	300,00	12,451 6,919	3 735,360 2 075,760
61	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu	kg	63,93	10,249 1,441	655,191 92,141

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
62	CC02A4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,00	11,925 2,306	250,430 48,434
63	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,44	1 231,897 256,406	1 773,931 369,225
64	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100mm (cornier din aluminiu cu plasa-norma resursului 0.1)	m2	18,96	255,643 96,776	4 847,000 1 834,880
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestic uscat Fasad Alb)	m2	40,74	110,790 70,345	4 513,596 2 865,875
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	59,70	17,502 6,919	1 044,893 413,076
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	59,70	123,868 70,345	7 394,930 4 199,608
68	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,64	1 232,149 256,406	3 252,873 676,912
69	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	6,12	80,964 53,245	495,497 325,859

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	539,25	28,857 12,032	15 561,331 6 488,281
71	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,54	360,215 234,698	194,516 126,737
72	IzD04B	Vopsirea conforma si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,54	354,967 197,219	191,682 106,498
73	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.005	m2	34,50	33,448 16,474	1 153,939 568,365
74	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	34,50	205,459 88,607	7 088,342 3 056,941
		<i>Total</i>	Lei			90 122,658
		Total Reparatia intrerilor in subsol tip.2 -3buc Inclusiv salariu				90 122,658 35 275,928
		1.7. Pereu				
75	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru	m3	49,00	224,874 224,874	11 018,826 11 018,826

1	2	3	4	5	6	7
		pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime				
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,00	385,400 49,500	5 395,600 693,000
77	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 150x150	kg	140,00	17,094 2,556	2 393,188 357,896
78	CA02C1	Beton simplu C15 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	14,00	1 241,545 283,321	17 381,636 3 966,494
79	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	59,50	81,218 53,245	4 832,471 3 168,077
		<i>Total</i>	Lei			41 021,721
		Total Pereu Inclusiv salariu				41 021,721 19 204,293
		1.8. Prag - 2 un.				
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,17	66,902 39,596	1 081,801 640,267
81	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	9,03	45,032 27,062	406,638 244,368
82	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	1,15	1 231,623 256,406	1 416,367 294,867

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
83	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,60	81,391 53,245	1 025,531 670,887
84	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	10,38	394,560 177,659	4 095,532 1 844,103
85	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton (tencuirea treptelor verticale)	m2	6,38	115,189 95,724	734,909 610,719
86	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm ,dimensiunile placilor sub 40x40 cm)	m2	13,52	349,947 192,751	4 731,287 2 606,000
87	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,02	263,007 119,701	2 372,321 1 079,700
88	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	10,38	293,699 145,000	3 048,598 1 505,100
89	RpCP21C	Protectia muchiilor, profile cu banda de cauciuc antiderapanta fixate cu suruburi la scari	m	25,50	35,861 23,685	914,450 603,973
90	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	11,00	82,728 76,426	910,012 840,686
		<i>Total</i>	Lei			20 737,446
		Total Prag - 2 un. Inclusive salariu				20 737,446 10 940,670

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 803 353,42 8
		Total Bloc A Inclusiv salariu				1 803 353,42 8 834 286,008

		Total	Lei	1 803 353,51
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	187 714,37
		Transportarea materialelor	3 %	28 421,48
		Total		2 019 489,36
		Cheltuieli de regie	2 %	40 389,79
		Total		2 059 879,15
		Beneficiu de deviz	1,5 %	30 898,19
		Total		2 090 777,34
		TVA	20 %	418 155,47
		2 508 932,81		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		834 286,09		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)