

Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului central de studii la Gimnaziul Ștefan cel Mare.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-04-04

Valoarea de deviz 630 031,44 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кровля				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	860,50	19,64 19,44	16 900,22 16 728,12
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	848,00	5,16 4,86	4 375,68 4 121,28
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	848,00	11,23 10,53	9 523,04 8 929,44
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	7,80	116,53 92,35	908,97 720,36
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	40,50	18,69 18,09	757,08 732,78
6	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	10,30	145,26 143,10	1 496,21 1 473,93

1	2	3	4	5	6	7
7	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	96,50	9,60 8,10	926,40 781,65
8	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	20,80	949,53 145,80	19 750,19 3 032,64
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	105,60	124,77 45,90	13 176,22 4 847,04
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	280,00	11,41 1,16	3 195,08 325,08
11	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	970,50	11,03 0,78	10 707,38 759,78
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	17,60	126,19 45,90	2 221,02 807,84
13	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	62,40	11,03 0,78	688,47 48,87
14	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	3,85	949,61 145,80	3 655,98 561,33
15	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat,	m2	986,80	116,10 40,50	114 569,77 39 965,40

1	2	3	4	5	6	7
		montarea coprtinei pe scheletul sarpantei; Закладные детали ЗД 1 - 256 штб ЗД 2 -354 шт,				
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare ; Брус 40*50 мм	m2	1 030,00	15,34 6,75	15 804,81 6 952,50
17	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	3,00	163,73 70,20	491,20 210,60
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Брус 40*50 мм	m2	986,00	32,70 7,96	32 238,21 7 853,49
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	987,30	151,96 31,05	150 029,62 30 655,53
20	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	102,50	180,02 125,55	18 451,66 12 868,74
21	CN32H	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	986,00	16,10 10,80	15 874,60 10 648,80
22	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	102,50	23,02 18,90	2 359,60 1 937,25
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	144,00	93,39 9,45	13 447,88 1 360,80
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	156,00	96,82 8,10	15 104,13 1 263,60
25	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru acoperisuri	m2	85,20	78,23 43,88	6 664,81 3 738,15

1	2	3	4	5	6	7
26	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,80	678,70 288,90	542,96 231,12
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	45,00	12,72 0,00	572,40 0,00
28	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	45,00	14,85 14,85	668,25 668,25
		Total Кровля Inclisiv salariu				475 101,84 162 224,37

	Total	lei	475 101,84
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	36 500,48
	Transportul materialelor	1,00 %	3 078,78
	Cheltuieli de regie	1,00 %	5 146,81
	Beneficiu de deviz	1,00 %	5 198,28
	Total	100,00 +	525 026,19
	TVA	20,00 %	105 005,25
	Total deviz: Inclisiv salariu		630 031,44 162 224,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

