

Amenajarea teritoriului gradinitei de copii nr.2 din satul Geamana, raionul Anenii Noi.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Amenajarea teritoriului gradinitei de copii nr.2 din satul Geamana, raionul Anenii Noi.

Valoarea de deviz 1 055 042,82 lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea teritoriului				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	480,00 0,00	96,00 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,18	616,27 0,00	2 576,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,67	782,09 0,00	524,00 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,29	899,22 0,00	1 160,00 0,00
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	299,70	26,60 0,00	7 973,00 0,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	6,34	1 136,78	7 207,20

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	1,50	158,17 73,50	237,25 110,25
8	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,50	277,50 181,50	138,75 90,75
		Total Sistemizarea teritoriului Inklusiv salariu				19 912,20 201,00
		2. Pavaj				
		2.1. Tip 1S=1150 m2 gr-60 mm				
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	115,00	464,98 18,00	53 472,60 2 070,00
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	57,50	464,97 18,00	26 735,60 1 035,00
11	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60mm	m2	1 150,00	214,97 69,50	247 215,50 79 925,00
		Total Tip 1S=1150 m2 gr-60 mm Inklusiv salariu				327 423,70 83 030,00
		2.2. Tip 2 S=160 m2 gr-40 mm				
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	160,00	159,11 17,80	25 457,75 2 848,15
		Total Tip 2 S=160 m2 gr-40 mm Inklusiv salariu				25 457,75 2 848,15
		2.3. Tip 4 S=350m2				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	52,50	287,91 11,10	15 115,40 582,90

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	63,00	464,97 18,00	29 293,20 1 134,00
15	DE10A	Borduri prefabricate БП 100*30*15	m	650,00	114,48 17,70	74 410,70 11 505,00
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate БП 100*20*8	m	450,00	71,57 9,00	32 205,60 4 050,00
		Total Tip 4 S=350m2 Inclusiv salariu				151 024,90 17 271,90
		2.4. Treapta				
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,63	386,67 29,52	243,60 18,60
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,63	1 203,49 135,24	758,20 85,20
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,95	1 202,00 115,58	1 141,90 109,80
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,80	58,72 36,00	223,13 136,80
		Total Treapta Inclusiv salariu				2 366,83 350,40
		2.5. Gard				
21	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m	m3	10,00	42,45 42,45	424,50 424,50

1	2	3	4	5	6	7
		adincime teren mijlociu				
22	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit Tip 1	kg	5 037,01	36,59 13,50	184 304,23 67 999,50
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	5,04	623,44 193,21	3 142,15 973,80
24	CA03F	Beton M 100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	6,81	1 204,33 115,46	8 201,50 786,30
25	CA03F	Beton M 150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,06	1 143,33 115,00	68,60 6,90
26	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat tip2	kg	1 554,86	28,86 2,40	44 868,25 3 731,70
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,55	623,26 193,16	966,05 299,40
28	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice	m3	3,06	1 205,75 115,49	3 689,60 353,40
		Total Gard Inclusiv salariu				245 664,88 74 575,50
		Total Pavaj Inclusiv salariu				751 938,06 178 075,95

	Total	lei	771 850,26
	Transport material	3,00 %	16 769,96
	Fond socila si medical	22,50 %	40 112,31
	Total	100,00 +	828 732,53
	Cheltuieli de regie	3,00 %	24 861,98
	Total	100,00 +	853 594,51
	Beneficiul	3,00 %	25 607,84
	Total	100,00 +	879 202,35

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20,00 %			175 840,47	
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 055 042,82	
						178 276,95	

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea teritoriului
gradinitei de copii nr.2 din satul
Geamana, raionul Anenii Noi.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Amenajarea teritoriului gradinitei de copii nr.2 din satul Geamana, raionul Anenii
Noi.**

Valoarea de deviz 1 055 042,82 lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	39,97	30,00	1 199,10
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,99	30,00	119,70
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 460,56	30,00	73 816,80
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	42,44	30,00	1 273,20
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1 809,60	30,00	54 288,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	155,02	30,00	4 650,60
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	586,76	30,00	17 602,80
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	991,53	25,00	24 788,25
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,04	25,00	201,00
10.	9312040019600	Sapator	h-om	13,50	25,00	337,50
		Total manopera				178 276,95

Material:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	755,55	10,00	7 555,50
----	---------------	------------------------	----	--------	-------	----------

2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	47,81	280,00	13 386,80
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	287,08	280,00	80 382,40
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,72	280,00	201,60
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,55	280,00	1 834,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,83	180,00	12 389,40
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,80	180,00	144,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,08	180,00	1 094,40
9.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	64,40	180,00	11 592,00
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,42	30,00	192,60
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	3 200,00	0,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 200,00	32,00
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,38	90,00	34,20
14.	2320166200676	White spirit	kg	12,85	20,00	257,00
15.	2320187315789	Decofrol	kg	0,46	20,00	9,20
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	51,40	35,00	1 799,00
17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	25,70	20,00	514,00
18.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	58,14	35,00	2 034,90
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,62	20,00	72,40
20.	2651122100023	Ciment portland	kg	1 840,00	1,40	2 576,00
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 357,00	1,40	3 299,80
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	256,00	1,40	358,40
23.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 112,00	1,40	2 956,80
24.	26611128006541	Placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm	m2	1 167,25	130,00	151 742,50
25.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	162,40	110,00	17 864,00
26.	2663102100000	Beton	m3	11,91	950,00	11 314,50
27.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	50,85	0,00	0,00
28.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	653,25	90,00	58 792,50
29.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	452,25	60,00	27 135,00
30.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 632,60	25,00	40 815,00
31.	2710703518270	Otel profilat	kg	5 288,86	20,00	105 777,20
32.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,19	15,00	2,85
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,30	15,00	4,50
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	26,74	32,00	855,68
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,14	1,00	1,14
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,14	1,00	1,14
37.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	10,00	0,20
38.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	40,30	10,00	403,00
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,11	10,00	1,10
40.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,20	60,00	1 572,00
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,77	0,00	0,00
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,50	0,00	0,00
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,42	0,00	0,00
44.	4100126202818	Apa	m3	26,51	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				558 998,71

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,26	30,00	7,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,13	120,00	15,60
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,16	300,00	48,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,67	300,00	3 801,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	68,79	120,00	8 254,80
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,56	300,00	2 268,00

7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,21	400,00	1 684,00
8.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,16	400,00	64,00
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,17	400,00	4 068,00
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,68	400,00	2 672,00
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,25	30,00	7,50
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,54	30,00	196,20
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,56	120,00	907,20
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,72	350,00	952,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	22,78	350,00	7 973,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,73	350,00	1 655,50
Total utilaje de construcții						34 574,60

Total	lei	771 850,26
Transport material	3,00 %	16 769,96
Fond socila si medical	22,50 %	40 112,31
Total	100,00 +	828 732,53
Cheltuieli de regie	3,00 %	24 861,98
Total	100,00 +	853 594,51
Beneficiul	3,00 %	25 607,84
Total	100,00 +	879 202,35
TVA	20,00 %	175 840,47

Total deviz:

**1 055 042,
82**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea teritoriului gradinitei de copii nr.2 din satul Geamana, raionul Anenii Noi.

Investitor Primaria Geamana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Sistematizarea teritoriului						

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			480,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	480,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			616,27 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	400,00	616,27
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			782,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	782,09
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,22
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			26,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 136,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	400,00	635,96
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	120,00	143,09
7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			158,17 73,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	25,00	73,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	400,00	16,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00	26,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	300,00	42,00
8	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			277,50 181,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2700	25,00	181,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0600	400,00	24,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,1140	400,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	300,00	24,00
		2. Pavaj				
		2.1. Tip 1S=1150 m2 gr-60 mm				
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			464,98 18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,85
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,23
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			464,97

1	2	3	4	5	6	7
		sparta 5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire				18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,83
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,31
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,23
11	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60mm	m2			214,97
						69,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	30,00	48,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	25,00	21,50
	2661128006541	Placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm	m2	1,0150	130,00	131,95
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,40	2,24
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	180,00	10,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	0,00	0,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20
		2.2. Tip 2 S=160 m2 gr-40 mm				
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			159,11
						17,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	25,00	0,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,40	18,48
	2661128006552	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,0150	110,00	111,65
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20
		2.3. Tip 4 S=350m2				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			287,91
						11,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	235,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			464,97
						18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,22
15	DE10A	Borduri prefabricate БП 100*30*15	m			114,48
						17,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00	4,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	30,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,40	4,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	280,00	2,24
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate БП 100*20*8	m			71,57
						9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,00	3,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	30,00	5,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	280,00	0,84
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		2.4. Treapta				
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			386,67
						29,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,52
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	320,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	24,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,38
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 203,49
						135,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,00	115,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,00	19,52
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	950,00	980,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	76,19
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	11,90
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 202,00
						115,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	30,00	103,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	12,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	950,00	980,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	88,42
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			58,72
						36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	30,00	31,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	10,00	0,05
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,29
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,18
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	8,42
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,42
		2.5. Gard				
21	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			42,45
						42,45

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	25,00	33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	30,00	8,70
22	CO07A	Imprejmui metalice din otel profilat, model obisnuit Tip 1	kg			36,59 ----- 13,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	30,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	20,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	0,00	0,00
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	10,00	0,08
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	35,00	0,35
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	10,00	1,50
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			623,44 ----- 193,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	30,00	193,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	272,99
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,02
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,99
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	30,00	29,23
24	CA03F	Beton M 100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 204,33 ----- 115,46
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	30,00	103,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	11,98
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	950,00	983,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,02
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,37
25	CA03F	Beton M 150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 143,33 ----- 115,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	30,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	10,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	950,00	950,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	20,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	58,33
26	CO07A1	Imprejmui metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat tip2	kg			28,86 ----- 2,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	30,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	32,00	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	35,00	0,17
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			623,26 ----- 193,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	30,00	193,16
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	77,94
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,97
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	30,00	29,23
28	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice	m3			1 205,75 ----- 115,49

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	30,00	103,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	11,96
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	950,00	984,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	88,07

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea teritoriului
gradinitei de copii nr.2 din satul
Geamana, raionul Anenii Noi.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Copertina pentru copii tip A, tip B**

Valoarea de deviz 517 981,156 lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copertina pentru copii tip A (3 buc)				
		Total Copertina pentru copii tip A (3 buc) Inclusiv salariu				0,000
		2. Lucrari de terasament				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,394	779,695 0,000	307,200 0,000
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	47,100	22,397 0,000	1 054,900 0,000
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,394	141,548 8,985	55,770 3,540
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,900	61,800 61,800	302,820 302,820
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 720,690 306,360

1	2	3	4	5	6	7
		3. Fundatii				
5	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta 100mm	100m2	0,480	1 441,500 204,312	691,920 98,070
6	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	9,600	834,325 152,500	8 009,519 1 464,000
7	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	578,910	13,110 1,575	7 589,503 911,775
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	132,060	12,565 1,290	1 659,341 170,370
9	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	19,500	1 065,200 111,000	20 771,400 2 164,500
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	52,800	62,243 35,250	3 286,424 1 861,200
		Total Fundatii Inclusiv salariu				42 008,107 6 669,915
		4. Pereti				
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	1,008	1 212,138 129,995	1 221,835 131,035
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,360	15,013 2,950	951,194 186,895

1	2	3	4	5	6	7
13	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	124,800	14,141 2,075	1 764,752 258,960
14	CD52C	Zidărie din cărămidă la stâlpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmate cu înălțimea până la 4 m	m3	7,900	2 000,150 231,150	15 801,185 1 826,085
15	CD05C1	Compartimentări din plăci 590 x 240 în ziduri cu grosime de 12,5 cm, fără armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe șantier, folosirea armăturii de siguranță OB 37, diam. 6 mm, 1 bară la fiecare rind.	m3	12,530	1 133,147 145,251	14 198,338 1 819,995
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 937,304 4 222,970
		5. Acoperis				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,276	5 196,066 927,451	32 610,510 5 820,685
17	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	6,276	405,980 51,251	2 547,928 321,650
18	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. (V=1.806 m3)	m2	180,600	42,600 8,500	7 693,560 1 535,100
19	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	180,600	178,282 33,250	32 197,754 6 004,950
20	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	24,190	40,665 22,651	983,675 547,920
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	48,380	53,700 30,000	2 598,010 1 451,400

1	2	3	4	5	6	7
		(lambriuri pe ambele parti)				
		Total Acoperis Inclusiv salariu				78 631,437 15 681,705
		6. Pardoseli				
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,165	1 442,242 204,364	237,970 33,720
23	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,630	834,902 152,524	525,988 96,090
24	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,080	2 000,385 231,144	4 160,800 480,780
25	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	1,280	3 442,734 260,000	4 406,700 332,800
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,860	232,921 21,250	1 131,995 103,275
27	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar	m2	128,100	187,910 28,000	24 071,280 3 586,800
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	128,100	53,700 30,000	6 878,970 3 843,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				41 413,703 8 476,465
		7. Finisari				
29	CI12A	Placaje din piatra naturala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	15,880	457,996 230,000	7 272,984 3 652,400
30	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3	m2	208,910	42,500 13,500	8 878,692 2 820,300

1	2	3	4	5	6	7
		straturi la fatade executate pe glet existent				
		Total Finisari Inclusiv salariu				16 151,676 6 472,700
		8. Copertina pentru copii tip B (3 buc)				
		Total Copertina pentru copii tip B (3 buc) Inclusiv salariu				0,000
		9. Lucrari de terasament				
31	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,315	779,683 0,000	245,600 0,000
32	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	37,800	22,398 0,000	846,650 0,000
33	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,315	141,841 9,048	44,680 2,850
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,970	61,798 61,798	245,340 245,340
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 382,270 248,190
		10. Fundatii				
35	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta 100mm	100m2	0,410	1 441,463 204,293	591,000 83,760
36	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	7,800	984,422 169,000	7 678,491 1 318,200
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	491,790	13,110 1,575	6 447,377 774,575

1	2	3	4	5	6	7
38	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	104,790	12,565 1,290	1 316,690 135,180
39	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 în fundații, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe șantier	m3	15,600	1 065,224 111,000	16 617,500 1 731,600
40	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu armătură din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,460	62,267 35,250	2 768,371 1 567,215
		Total Fundatii Inclusiv salariu				35 419,429 5 610,530
		11. Pereti				
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	0,990	1 211,707 130,000	1 199,590 128,700
42	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	43,200	15,013 2,950	648,573 127,445
43	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	124,800	14,141 2,075	1 764,752 258,960
44	CD52C	Zidarie din cărămidă la stâlpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmați cu înalțimea pînă la 4 m	m3	6,000	2 000,150 231,150	12 000,900 1 386,900
45	CD05C1	Compartimentări din plăci 590 x 240 în ziduri cu grosime de 12,5 cm, fără armare, cu mortar	m3	10,040	1 133,125 145,250	11 376,573 1 458,310

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.				
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 990,388 3 360,315
		12. Acoperis				
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,418	5 196,068 927,446	28 152,297 5 024,905
47	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,418	405,996 51,250	2 199,685 277,675
48	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=1.314 m3)	m2	131,400	42,600 8,500	5 597,640 1 116,900
49	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	131,400	178,283 33,250	23 426,401 4 369,050
50	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	17,460	40,664 22,649	709,995 395,460
51	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambriuri pe ambele parti)	m2	34,930	53,700 30,000	1 875,750 1 047,900
		Total Acoperis Inclusiv salariu				61 961,768 12 231,890
		13. Pardoseli				
52	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,120	1 441,500 204,250	172,980 24,510
53	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,630	834,902 152,524	525,988 96,090
54	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi	m3	0,900	2 000,150	1 800,135

1	2	3	4	5	6	7
		format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m			231,150	208,035
55	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,900	3 442,500 260,000	3 098,250 234,000
56	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,530	232,966 21,245	589,405 53,750
57	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar	m2	90,450	187,893 28,000	16 994,920 2 532,615
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	90,450	53,700 30,000	4 857,160 2 713,500
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				28 038,838 5 862,500
		14. Finisari				
59	CI12A	Placaje din piatra naturala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	14,080	457,997 230,000	6 448,604 3 238,400
60	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	167,330	42,500 13,500	7 111,549 2 258,970
		Total Finisari Inclusiv salariu				13 560,153 5 497,370

	Total	lei	381 215,763
	Transport materiale	3,00 %	8 862,464
	Fond social si medical	22,50 %	16 794,205
	Total	100,00 +	406 872,432
	Cheltuieli de regie	3,00 %	12 206,173
	Total	100,00 +	419 078,605
	Beneficiul	3,00 %	12 572,358
	Total	100,00 +	431 650,963
	TVA	20,00 %	86 330,193

1	2	3	4	5	6	7
						517 981,156
		Total deviz:				517 981,156
		Inclusiv salariu				74 640,910

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea teritoriului
gradinitei de copii nr.2 din satul
Geamana, raionul Anenii Noi.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Copertina pentru copii tip A, tip B**

Valoarea de deviz 517 981,156 lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,625	30,00	18,750
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	89,880	30,00	2 696,400
3.	7122050013400	Zidar	h-om	327,961	30,00	9 838,830
4.	7123010010200	Betonist	h-om	230,788	30,00	6 923,640
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	90,067	30,00	2 702,010
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	185,768	30,00	5 573,040
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	203,144	30,00	6 094,320
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	253,526	40,00	10 141,040
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	471,169	30,00	14 135,070
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	280,800	30,00	8 424,000
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,487	30,00	794,610
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	216,254	25,00	5 406,350
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	75,714	25,00	1 892,850
		Total manopera				74 640,910

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,700	0,00	0,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,541	230,00	1 044,430
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,454	230,00	334,420
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	13,573	230,00	3 121,790
5.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	17,550	350,00	6 142,500
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,347	180,00	2 942,460
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,906	30,00	1 017,180
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,048	3 200,00	153,600
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,461	3 200,00	11 075,200
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,229	3 200,00	732,800
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	9,706	3 200,00	31 059,200
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,702	3 200,00	2 246,400
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	1,871	3 200,00	5 987,200
14.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	2,841	3 200,00	9 091,200
15.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	5,464	4 500,00	24 588,000
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	605,192	1,00	605,192
17.	2010237318750	Distantieri	buc	260,330	1,00	260,330
18.	2020142961000	Placi BCA	m3	22,231	850,00	18 896,350
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,726	90,00	875,340
20.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	12,563	35,00	439,705
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,390	11,00	81,290
22.	2320187315789	Decofrol	kg	11,671	20,00	233,420
23.	2414147327483	Lignolineum	kg	21,855	40,00	874,200
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	22,920	35,00	802,200
25.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	240,793	35,00	8 427,755
26.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,088	35,00	3,080
27.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	114,601	35,00	4 011,035
28.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	54,334	50,00	2 716,700
29.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	49,513	20,00	990,260
30.	2430226100700	Grund alchidic	kg	36,224	20,00	724,480
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	30,260	20,00	605,200
32.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	51,317	20,00	1 026,340
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	36,224	20,00	724,480
34.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	196,200	35,00	6 867,000
35.	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	127,090	2,00	254,180
36.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,381	15,00	245,715
37.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	90,280	1,00	90,280
38.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,714	850,00	3 156,900
39.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 819,520	3,50	23 868,320
40.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	32,760	140,00	4 586,400
41.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	58,938	1,40	82,513
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 537,945	1,40	6 353,124
43.	2652102100737	Var hidratat	kg	79,220	2,00	158,440
44.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	24,208	2,00	48,416
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,813	2,00	37,626
46.	2663102100000	Beton	m3	2,079	950,00	1 975,050
47.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	28,642	950,00	27 209,900
48.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,286	0,00	0,000
49.	2670112202050	Placi din piatra naturala	m2	32,075	150,00	4 811,250
50.	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,227	30,00	6,810
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	339,050	10,00	3 390,500
52.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	39,526	12,00	474,312
53.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	163,800	15,00	2 457,000
54.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	376,740	90,00	33 906,600
55.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,104	140,00	1 834,560
56.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6	kg	76,738	11,00	844,118

		mm				
57.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	51,220	11,00	563,420
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	351,995	11,00	3 871,945
59.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 353,308	11,00	14 886,388
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,863	11,00	53,493
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,269	11,00	156,959
62.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	444,372	15,00	6 665,580
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	68,242	15,00	1 023,630
64.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	29,178	1,00	29,178
65.	2874115837745	Suruburi	buc	90,280	1,00	90,280
66.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	29,178	1,00	29,178
67.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,486	1,00	0,486
68.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	84,197	15,00	1 262,955
69.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	12,104	15,00	181,560
70.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,918	15,00	43,770
71.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 948,400	0,70	2 063,880
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,466	0,00	0,000
73.	4100126202818	Apa	m3	0,588	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				295 415,453

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,128	400,00	51,200
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,754	400,00	701,600
3.	2922140007000	Macara	h-ut	11,508	400,00	4 603,200
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,014	10,00	330,140
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,360	10,00	3,600
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,382	400,00	552,800
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,234	400,00	93,600
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,783	10,00	7,830
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,435	10,00	264,350
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	29,960	10,00	299,600
11.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,065	30,00	181,950
12.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,452	30,00	13,560
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,514	30,00	75,420
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5,145	30,00	154,350
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,165	350,00	1 807,750
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,334	350,00	116,900
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,433	350,00	1 901,550
		Total utilaje de constructii				11 159,400

Total	lei	381 215,763
Transport materiale	3,00 %	8 862,464
Fond social si medical	22,50 %	16 794,205
Total	100,00 +	406 872,432
Cheltuieli de regie	3,00 %	12 206,173
Total	100,00 +	419 078,605
Beneficiul	3,00 %	12 572,358

Total	100,00 +	431 650,963
TVA	20,00 %	86 330,193

Total deviz:

**517 981,1
56**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea teritoriului gradinitei de copii nr.2 din satul Geamana, raionul Anenii Noi.

Investitor Primaria Geamana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copertina pentru copii tip A (3 buc)				
		2. Lucrari de terasament				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,695
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,695
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,397
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,397
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,548
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	30,00	8,985
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	230,00	0,584
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	131,980
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			61,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	30,00	61,800
		3. Fundatii				
5	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta 100mm	100m2			1 441,500
						204,312

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00	204,313
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	230,00	1 173,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,188
6	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			834,325 ----- 152,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	30,00	142,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,00	10,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,40	265,727
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	180,00	143,606
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	230,00	169,242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,750
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
7	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,110 ----- 1,575
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	25,00	0,075
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,110
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			12,565 ----- 1,290
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,00	1,290
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
9	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			1 065,200 ----- 111,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	30,00	111,000
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	950,00	775,200
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	350,00	175,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	10,00	4,000
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			62,243 ----- 35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	30,00	31,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,550
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,212
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,576
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
		4. Pereti				
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3			1 212,138 ----- 129,995
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	30,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,00	9,995
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	950,00	988,641
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,002
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,	kg			15,013 ----- 2,950

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	30,00	2,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	25,00	0,100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,110
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,398
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,141 ----- 2,075
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	30,00	1,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	25,00	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,110
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
14	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 000,150 ----- 231,150
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5800	30,00	197,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	25,00	33,750
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,50	1 414,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	850,00	187,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	400,00	168,000
15	CD05C1	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3			1 133,147 ----- 145,251
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3000	30,00	129,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	25,00	16,251
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,000
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	850,00	837,247
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,40	12,684
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	2,00	7,020
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	180,00	12,958
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	0,00	0,000
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,4000	11,00	37,400
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874115837745	Suruburi	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	30,00	0,601
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	400,00	71,987
		5. Acoperis				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 196,066 ----- 927,451
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	25,00	60,249
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	511,918
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,224
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 655,959
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,180
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,00	40,560
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,00	68,600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	59,975
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,198
17	CN50B	Tratament ignifug al lemnației; carcase,	m3			405,980

1	2	3	4	5	6	7
		estacade.				51,251
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	25,00	51,251
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	343,001
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,40	7,056
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,593
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	10,00	0,290
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,788
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=1.806 m3)	m2			42,600 8,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	30,00	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,00	1,750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 200,00	32,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			178,282 33,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,00	6,250
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,675
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,875
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,70	6,615
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	140,00	14,700
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	140,00	5,880
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,788
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
20	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			40,665 22,651
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	30,00	0,450
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	30,00	22,200
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 200,00	17,594
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,00	0,420
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambriuri pe ambele parti)	m2			53,700 30,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,00	30,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	9,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,400
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,400
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	20,00	3,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,500
		6. Pardoseli				
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 442,242 204,364
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00	204,364
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	230,00	1 173,697
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,182
23	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			834,902 152,524
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	30,00	142,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,00	10,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,40	265,727
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	180,00	143,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	230,00	169,397
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,762
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,778

1	2	3	4	5	6	7
24	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 000,385 ----- 231,144
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5800	30,00	197,394
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	25,00	33,750
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,50	1 414,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	850,00	187,163
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	400,00	168,077
25	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			3 442,734 ----- 260,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	25,00	260,000
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	35,00	3 150,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,125
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	350,00	24,609
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			232,921 ----- 21,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	25,00	21,250
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,418
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,975
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,601
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,177
27	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar	m2			187,910 ----- 28,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	30,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,500
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	4 500,00	112,518
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	3 200,00	41,593
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,500
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	40,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul	m2			53,700 ----- 30,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,00	30,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	9,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,400
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,400
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	20,00	3,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,500
		7. Finisari				
29	CI12A	Placaje din piatra naturala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2			457,996 ----- 230,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	30,00	120,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	30,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,00	20,000
	2670112202050	Placi din piatra naturala	m2	1,0600	150,00	160,589
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	2,00	1,616
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	2,00	8,484
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	15,00	6,060
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075	30,00	0,227
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	20,00	20,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
30	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 strat-uri la fatade executate pe glet	m2			42,500 ----- 13,500

1	2	3	4	5	6	7
		existent				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	30,00	13,500
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	35,00	22,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
		8. Copertina pentru copii tip B (3 buc)				
		9. Lucrari de terasament				
31	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,683 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,683
32	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,398 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,398
33	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,841 9,048
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	30,00	9,048
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	230,00	0,730
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,063
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			61,798 61,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	30,00	61,798
		10. Fundatii				
35	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta 100mm	100m2			1 441,463 204,293
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00	204,293
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	230,00	1 173,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,171
36	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			984,422 169,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	30,00	159,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,00	10,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,40	407,827
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	180,00	139,777
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	230,00	164,568
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,750
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,110 1,575
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	25,00	0,075
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,110
38	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			12,565 1,290

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,00	1,290
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
39	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			1 065,224 ----- 111,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	30,00	111,000
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	950,00	775,224
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	350,00	175,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	10,00	4,000
40	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			62,267 ----- 35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	30,00	31,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,550
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,228
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,583
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
		11. Pereti				
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3			1 211,707 ----- 130,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	30,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,00	10,000
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	950,00	988,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,323
42	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,013 ----- 2,950
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	30,00	2,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	25,00	0,100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mare sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,110
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,398
43	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,141 ----- 2,075
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	30,00	1,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	25,00	0,125
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,110
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
44	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 000,150 ----- 231,150
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5800	30,00	197,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	25,00	33,750
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,50	1 414,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	850,00	187,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	400,00	168,000

1	2	3	4	5	6	7
45	CD05C1	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3			1 133,125 ----- 145,250
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3000	30,00	129,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	25,00	16,250
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,000
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	850,00	837,216
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	1,40	12,684
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	2,00	7,020
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	180,00	12,962
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	0,00	0,000
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,4000	11,00	37,400
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874115837745	Suruburi	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	30,00	0,601
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	400,00	71,992
		12. Acoperis				
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 196,068 ----- 927,446
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	25,00	60,248
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	512,071
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	191,953
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 656,035
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,001
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,180
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,00	40,560
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,00	68,598
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,022
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,200
47	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			405,996 ----- 51,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	25,00	51,250
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	342,997
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,40	7,056
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,624
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	10,00	0,290
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,778
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=1.314 m3)	m2			42,600 ----- 8,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	30,00	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,00	1,750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 200,00	32,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			178,283 ----- 33,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,00	6,250
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,675
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,875
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,70	6,615
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	140,00	14,700
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	140,00	5,880
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,788

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
50	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			40,664 ----- 22,649
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	30,00	0,450
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	30,00	22,199
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 200,00	17,595
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,00	0,420
51	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambriuri pe ambele parti)	m2			53,700 ----- 30,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,00	30,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	8,999
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,400
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,400
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	20,00	3,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,500
		13. Pardoseli				
52	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 441,500 ----- 204,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	30,00	204,250
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	230,00	1 173,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,250
53	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			834,902 ----- 152,524
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	30,00	142,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,00	10,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,40	265,727
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	180,00	143,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	230,00	169,397
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,762
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,778
54	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 000,150 ----- 231,150
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5800	30,00	197,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	25,00	33,750
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,50	1 414,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	850,00	187,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	400,00	168,000
55	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			3 442,500 ----- 260,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	25,00	260,000
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	35,00	3 150,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	350,00	24,500
56	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			232,966 ----- 21,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	25,00	21,245
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,415
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,055
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,601
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,150
57	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu	m2			187,893

1	2	3	4	5	6	7
		lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar				28,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	30,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,00	2,500
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	4 500,00	112,488
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	3 200,00	41,605
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,500
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	40,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul	m2			53,700 30,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,00	30,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	9,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,400
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,400
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	20,00	3,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,500
		14. Finisari				
59	CII2A	Placaje din piatra naturala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2			457,997 230,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	30,00	120,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	30,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	25,00	20,000
	2670112202050	Placi din piatra naturala	m2	1,0600	150,00	160,589
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	2,00	1,616
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	2,00	8,484
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	1,00	20,200
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	15,00	6,060
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075	30,00	0,228
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	20,00	20,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
60	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 strat-uri la fatade executate pe glet existent	m2			42,500 13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	30,00	13,500
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	35,00	22,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea teritoriului
gradinitei de copii nr.2 din satul
Geamana, raionul Anenii Noi.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Iluminare exterioara**

Valoarea de deviz 116 030,80 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	66,65	110,25 110,25	7 348,25 7 348,25
2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	66,65	129,85 129,85	8 654,45 8 654,45
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,00	376,60 133,00	3 012,80 1 064,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,00	159,40 15,40	1 275,20 123,20
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,00	64,75 8,75	518,00 70,00

1	2	3	4	5	6	7
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente ЖКУ08-150-002У1	buc	16,00	148,45 80,15	2 375,20 1 282,40
7	510-125	Lampa ДНаТ-150	buc	16,00	700,00 0,00	11 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 383,90
		<i>Transport materiale</i>	3,00 %			338,93
		<i>Fond social si medical</i>	22,50 %			4 172,02
		<i>Total</i>	100,00 +			38 894,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			1 166,85
		<i>Total</i>	100,00 +			40 061,70
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			1 201,85
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				41 263,55 18 542,30
		2. Lucrari de montare				
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,15	1 978,72 231,98	4 254,25 498,75
9	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	2,15	1 754,63 763,00	3 772,45 1 640,45
10	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,15	1 712,56 227,91	3 682,00 490,00
11	404-23	Caramada	buc	900,00	3,50 0,00	3 150,00 0,00
12	Pretul firmei	Cablu АПвзБШп-4x10мм2	m	215,00	80,00 0,00	17 200,00 0,00
13	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori ПКВЭ-1	buc	20,00	154,80 135,80	3 096,00 2 716,00
14	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	8,00	507,75 159,25	4 062,00 1 274,00
15	08-02-370-1	Таблоу (ящик с предохранительм 6А)	buc	8,00	1 088,10 37,80	8 704,80 302,40
		<i>Total</i>	lei			47 921,50
		<i>Transport materiale</i>	3,00 %			874,69
		<i>Fond social si medical</i>	22,50 %			1 557,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			50 353,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			3 460,80
		<i>Total</i>	100,00 +			53 814,35
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			1 614,43
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				55 428,78 6 921,60

		Total	lei			96 692,33
		TVA	20,00 %			19 338,47
		Total deviz: Inclusiv salariu				116 030,80 <hr/> 25 463,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea teritoriului
gradinitei de copii nr.2 din satul
Geamana, raionul Anenii Noi.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Iluminare exterioara**

Valoarea de deviz 116 030,80 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	270,32	35,00	9 461,20
2.	7137010011500	Electrician	h-om	266,60	35,00	9 331,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,62	35,00	6 671,70

		Total manopera				25 463,90
--	--	-----------------------	--	--	--	------------------

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,00	10 000,00	0,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00	10 000,00	0,00
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	10 000,00	0,00
4.	101-1745	Benzina solvent	t	0,00	10 000,00	0,00
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,16	30,00	4,80
6.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	10 000,00	0,00
7.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,02	10 000,00	200,00
8.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00	10 000,00	0,00
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	10 000,00	0,00
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	10 000,00	0,00
11.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,02	10 000,00	200,00
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	10 000,00	0,00
13.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	40 000,00	0,00
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,20	15,00	48,00
15.	1019852	Vopsea	kg	6,14	35,00	214,90
16.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	30,00	0,00
17.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	1,00	0,00
18.	110-9126	Placi metalice	buc	0,80	80,00	64,00
19.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,00	40 000,00	0,00
20.	201-9251	Suporti	kg	0,00	30,00	0,00
21.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	30,00	0,00
22.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	30 000,00	0,00
23.	404-23	Caramida	buc	900,00	3,50	3 150,00
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,67	0,00	0,00
25.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	50,00	0,00
26.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	50,00	0,00
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,06	1 000,00	60,00
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,29	100,00	29,00
29.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,07	100,00	7,00
30.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	30 000,00	0,00
31.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur	buc	0,00	150,00	0,00
32.	510-125	Lampa ДНаТ	buc	16,00	700,00	11 200,00
33.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,96	30,00	28,80
34.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,00	15,00	45,00
35.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,08	30,00	2,40
36.	Cablu АП	Cablu АПВЗБ6ПП -4x10 мм2	m	215,00	80,00	17 200,00
37.	Tablou	Tablou cu o siguranta 6A	buc	8,00	1 000,00	8 000,00
		Total materiale de constructii				40 453,90

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,04	200,00	608,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,04	200,00	608,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	24,88	100,00	2 488,00
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,92	200,00	384,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	10,66	30,00	319,80
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	10,66	30,00	319,80
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12	h-ut	12,80	30,00	384,00

		m				
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	12,48	200,00	2 496,00
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,24	200,00	1 248,00
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,28	400,00	1 312,00
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	24,88	250,00	6 220,00
Total utilaje de constructii						16 387,60

Total	lei	96 692,33
TVA	20,00 %	19 338,47

Total deviz:

**116 030,8
0**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea teritoriului gradinitei de copii nr.2 din satul Geamana, raionul Anenii Noi.

Investitor Primaria Geamana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			110,25 110,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	35,00	100,10
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	35,00	10,15
2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			129,85 129,85
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	35,00	129,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			376,60 133,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	35,00	133,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	10 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	10 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	30,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	50,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	80,00	8,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	30,00	0,60
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	10 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	10 000,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	30,00	3,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	40 000,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	50,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	400,00	76,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			159,40 ----- 15,40
	1	Muncitor	h-om	0,4400	35,00	15,40
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			64,75 ----- 8,75
	1	Muncitor	h-om	0,2500	35,00	8,75
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	200,00	28,00
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescenteЖКV08-150-002Y1	buc			148,45 ----- 80,15
	1	Muncitor	h-om	2,2900	35,00	80,15
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	10 000,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,0100	30,00	0,30
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	10 000,00	0,00
	201-9251	Suport	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	30 000,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,0000	150,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	30,00	24,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
7	510-125	Lampa ДHaT-150	buc			700,00 ----- 0,00
	510-125	Lampa ДHaT	buc	1,0000	700,00	700,00
		2. Lucrari de montare				
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 978,72 ----- 231,98
	1	Muncitor	h-om	6,6300	35,00	231,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	100,00	499,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,67
9	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			1 754,63 ----- 763,00
	1	Muncitor	h-om	21,8000	35,00	763,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	10 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	10 000,00	93,02
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	40 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	35,00	8,79
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	9,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,19
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	100,00	165,12
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	30,00	148,74
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	30,00	148,74
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	250,00	412,79
10	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 712,56 ----- 227,91
	1	Muncitor	h-om	6,5100	35,00	227,91
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	100,00	424,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	250,00	1 060,47
11	404-23	Caramada	buc			3,50 ----- 0,00
	404-23	Caramida	buc	1,0000	3,50	3,50
12	Pretul firmei	Cablu АПВзБШп-4x10мм2	m			80,00 ----- 0,00
	Cablu АП	Cablu АПВзБШп -4x10 мм2	m	1,0000	80,00	80,00
13	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori ПКВЭ-1	buc			154,80 ----- 135,80
	1	Muncitor	h-om	3,8800	35,00	135,80
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	10 000,00	10,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	15,00	2,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
14	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc			507,75 ----- 159,25
	1	Muncitor	h-om	4,5500	35,00	159,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	15,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,7000	35,00	24,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600	200,00	312,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	250,00	7,50
15	08-02-370-1	Tablou (ящик с предохранителем 6А)	buc			1 088,10 ----- 37,80
	1	Muncitor	h-om	1,0800	35,00	37,80
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	10 000,00	0,00
	Tablou	Tablou cu o siguranta 6А	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	15,00	4,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	30,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	250,00	32,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.