

Aprob:



Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

- 1. Denumerea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
- 3. Obiectul achizițiilor: **Vitrine bl. Administrativ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profi orizontal - 105 mm Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip , sablare.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 2350h -2 buc.Garantie 24 luni. (Intrare Bl.Administrativ)	m2	7,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	7,3500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4500

Şef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T.Sîrbu

Şef serviciul reparație și construcție

A.Grecu

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V.Conacu

Şef serviciul termotehnic

V.Grevici

Aprob:



Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrine Bl. Administrativ etaj 3.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate cu usa dubla cu miner, lacat , de culoare alba, de tip oarba fara prag, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, inclusiv accesoriile, dimensiuni - 1730 x 2370h. Lucrari de montare, garantie 24 luni.	m2	4,3000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,0100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2150
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	4,5150
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,5050

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T.Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcție

A.Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V.Conacu

Șef serviciul termotehnic

V.Grevici

Specialist în management și organizare

V.Martalog

1.3.

Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrine curte București**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profil orizontal - 105 mm Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip , sablare.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 2500 x 2420h .Garantie 24 luni.	m2	6,1000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3050
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	6,4050
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1350

Şef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Şef serviciul reparație și construcție

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

Şef serviciul termotehnic

T.Sîrbu

A.Grecu

V.Conacu

V.Grevici

Aprob:



 Director IMSP IMU
 Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrină laborator UPU, laborator bacteriologic**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate cu usa dubla cu miner, lacat , de culoare alba, montate in zidarie de orice natura,,amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu,Fara prag .Completarea cu geam simplu (ordinara) partea de sus,Sticlele matate cu jet de nisip,sablare.Servicii de confectionare/montare/dimensiuni vitrina- 2510 x 2410h.Garantie 24 luni (laborator UPU)	m2	6,1000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3050
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	6,4050
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1350
2	CK11B	Vitrine gata confectionate cu usa dubla cu miner, lacat , de culoare alba, montate in zidarie de orice natura,,amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu,Fara prag .Completarea cu geam simplu (m2	7,8200

1	2	3	4	5
		ordinara) partea de sus, Sticlele matate cu jet de nisip, sablare. Servicii de confectionare/montare/dimensiuni vitrina 2640 x 2965h. Garantie 24 luni (laborator bacteriologic)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,4740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3910
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	8,2110
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,7370
3	RpCQ02H	Inlocuirea geamurilor riglate de tip termopan (la luminatoare, tabachere etc), in ochiuri peste 0,50 mp, baghete din PVC, montate pe timplarie din PVC	m2	0,9500
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4845
	2611112500002	Geam	m2	1,0450
	2670112202990 1	Baghete din PVC pt. geam	m	1,0260

Şef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Şef serviciul reparație și construcție

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

Şef serviciul termotehnic

Specialist în management și organizare

T.Şirbu

A.Grecu

V.Conacu

V.Grevici

V.Martalog

1.5

Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3. Obiectul achizițiilor: Vitrina Morfopatologie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , fernerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profi orizontal - 105 mm Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip , sablare.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 2760h.Garantie 24 luni. (Morfopatologie) Cantitate 1 buc.	m2	4,0000
	721421002680 0	Montator constructii metalice	h-om	2,8000
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	252314672020 0	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	4,2000
	241656610157 2	Spuma de poliuretan	kg	1,4000

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Șef serviciul reparație și construcție

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

Șef serviciul termotehnic

T.Sîrbu

A.Grecu

V.Conacu

V.Grevici

Aprob:


 Director IMSP IMU
 Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3. Obiectul achizițiilor: Vitrine curte interioară bl. Administrativ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profil orizontal - 105 mm Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip , sablare.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse dimensiuni - 3800 x 2800h.Garantie 24 luni (bloc administ)	m2	10,6500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,4550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5325
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	11,1825

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7275
2	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profi orizontal - 105 mm Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip ,sablare.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse,dimensiuni - 6200 x 3050h .Garantie 24 luni. (bloc administ)	m2	18,6000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	19,5300
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,5100
3	CK11B	Vitrine /ferestre oarbe, gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profi orizontal - 105 mm.Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG Dimensiuni- 940 x 2550h (2 buc)	m2	4,8000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,3600

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	5,0400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6800


Şef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Şef serviciul reparație și construcție


Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

Şef serviciul termotehnic

Specialist în management și organizare




T.Sîrbu




A.Grecu



V.Conacu



V.Grevici



V.Martalog