

SRL VANRO-COM

**LT Danti Aligeri str.Teodorovici,13**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ****Valoarea de deviz 338 073,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,00

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                          | m2   | 237,46                                | 2,62<br>2,47                          | 621,24<br>585,62             |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                      | m2   | 193,98                                | 6,05<br>6,05                          | 1 174,43<br>1 174,24         |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                      | m2   | 54,74                                 | 6,05<br>6,05                          | 331,42<br>331,36             |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |                                       |                                       | 2 127,09                     |
|        |                             | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |      |                                       |                                       | <b>2 127,09<br/>2 091,23</b> |
|        |                             | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                              |
| 4      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                 | m2   | 193,98                                | 7,31<br>3,14                          | 1 418,73<br>608,86           |
| 5      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.              | m2   | 193,98                                | 38,79<br>27,35                        | 7 523,69<br>5 305,82         |
| 6      | CF51B k-15                  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in | m2   | 193,98                                | 93,61<br>80,71                        | 18 158,56<br>15 656,51       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |        | plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>Коэффициент к трудозатратам=15,00<br>Коэффициент к материалам=15,00<br>Коэффициент к машинам=15,00                                                                                          |     |        |                 |                                |
| 7  | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                             | m2  | 193,98 | 9,18<br>4,48    | 1 781,51<br>869,81             |
| 8  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 193,98 | 2,05<br>0,67    | 397,19<br>130,47               |
| 9  | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                     | m2  | 193,98 | 16,55<br>12,33  | 3 210,50<br>2 391,97           |
| 10 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 193,98 | 2,05<br>0,67    | 397,19<br>130,47               |
| 11 | CN05B  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu Vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii) | m2  | 78,98  | 12,28<br>6,95   | 969,50<br>548,93               |
| 12 | CF30A  | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi                                                                                                                                              | m2  | 115,00 | 68,76<br>27,35  | 7 907,22<br>3 145,53           |
| 13 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                                                 | m   | 75,00  | 41,98<br>22,42  | 3 148,57<br>1 681,50           |
| 14 | CH06A  | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 19,00  | 103,61<br>20,18 | 1 968,55<br>383,38             |
| 15 | CB14C  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                                                     | m2  | 93,00  | 25,25<br>13,45  | 2 348,44<br>1 251,04           |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                 | 49 229,66                      |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>49 229,66<br/>32 104,28</b> |
|    |        | <b>1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                                |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 16 | CK18C      | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 84,00  | 8,91<br>5,83     | 748,79<br>489,65               |
| 17 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 54,74  | 2,05<br>0,67     | 112,09<br>36,82                |
| 18 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                  | m2  | 54,74  | 45,74<br>34,30   | 2 503,61<br>1 877,72           |
| 19 | CF53B k-15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>Коэффициент к трудозатратам=15,00<br>Коэффициент к материалам=15,00<br>Коэффициент к машинам=15,00 | m2  | 54,74  | 117,15<br>104,25 | 6 412,96<br>5 706,81           |
| 20 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                     | m2  | 54,74  | 9,18<br>4,48     | 502,73<br>245,45               |
| 21 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 54,74  | 16,55<br>12,33   | 905,99<br>675,00               |
| 22 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                          | m2  | 54,74  | 19,47<br>12,33   | 1 065,57<br>675,00             |
| 23 | RpCR07A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                        | m2  | 54,74  | 23,41<br>15,47   | 1 281,23<br>846,82             |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                  | 13 532,97                      |
|    |            | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>13 532,97<br/>10 553,27</b> |
|    |            | <b>1.4. Deschisuri la usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 24 | CK18C      | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 110,00 | 8,91<br>5,83     | 980,56<br>641,21               |
| 25 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 30,00  | 44,82<br>33,32   | 1 344,59<br>999,48             |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 26 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                               | m2  | 30,00  | 9,18<br>4,48   | 275,52<br>134,52             |
| 27 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                 | m2  | 30,00  | 2,05<br>0,67   | 61,43<br>20,18               |
| 28 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                       | m2  | 30,00  | 16,55<br>12,33 | 496,52<br>369,93             |
| 29 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                 | m2  | 30,00  | 2,05<br>0,67   | 61,43<br>20,18               |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                | 3 220,05                     |
|    |            | <b>Total Deschisuri la usi si ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |        |                | <b>3 220,05<br/>2 185,50</b> |
|    |            | <b>1.5. Demontari a coridorului blocului<br/>claselor liceale</b>                                                                                                                                              |     |        |                |                              |
| 30 | RpCO56A    | Demontari: timplarie (usi.)                                                                                                                                                                                    | m2  | 24,20  | 9,42<br>9,42   | 227,88<br>227,88             |
| 31 | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                           | m2  | 379,20 | 6,05<br>6,05   | 2 295,83<br>2 295,45         |
| 32 | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                           | m2  | 2,62   | 6,05<br>6,05   | 15,86<br>15,86               |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                | 2 539,57                     |
|    |            | <b>Total Demontari a coridorului<br/>blocului claselor liceale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |        |                | <b>2 539,57<br/>2 539,19</b> |
|    |            | <b>1.6. Pereti a coridorului blocului<br/>claselor liceale</b>                                                                                                                                                 |     |        |                |                              |
| 33 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                      | m2  | 379,20 | 7,31<br>3,14   | 2 773,39<br>1 190,23         |
| 34 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                   | m2  | 379,20 | 38,79<br>27,35 | 14 707,61<br>10 372,03       |
| 35 | CF51B k-15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 | m2  | 379,20 | 93,61<br>80,71 | 35 497,10<br>30 605,99       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |        | mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>Коэффициент к трудозатратам=15,00<br>Коэффициент к материалам=15,00<br>Коэффициент к машинам=15,00                                                                                                                               |     |        |                 |                                |
| 36 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                             | m2  | 379,20 | 9,18<br>4,48    | 3 482,57<br>1 700,33           |
| 37 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 379,20 | 2,05<br>0,67    | 776,45<br>255,05               |
| 38 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                     | m2  | 379,20 | 16,55<br>12,33  | 6 276,03<br>4 675,92           |
| 39 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 379,20 | 2,05<br>0,67    | 776,45<br>255,05               |
| 40 | CN05B  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu Vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii) | m2  | 189,00 | 12,28<br>6,95   | 2 320,01<br>1 313,59           |
| 41 | CF30A  | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi                                                                                                                                              | m2  | 199,00 | 68,76<br>27,35  | 13 682,92<br>5 443,13          |
| 42 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                                                 | m   | 115,00 | 41,98<br>22,42  | 4 827,81<br>2 578,30           |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                 | 85 120,36                      |
|    |        | <b>Total Pereti a coridorului blocului claselor liceale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>85 120,36<br/>58 389,62</b> |
|    |        | <b>1.7. Tavan a coridorului blocului claselor liceale</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                 |                                |
| 43 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                              | m2  | 202,24 | 155,73<br>49,32 | 31 493,93<br>9 975,29          |
| 44 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,62   | 2,05            | 5,36                           |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |            | tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 0,67             | 1,76                           |
| 45 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                  | m2  | 2,62   | 45,74<br>34,30   | 119,83<br>89,87                |
| 46 | CF53B k-15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>Коэффициент к трудозатратам=15,00<br>Коэффициент к материалам=15,00<br>Коэффициент к машинам=15,00 | m2  | 2,62   | 117,15<br>104,25 | 306,94<br>273,14               |
| 47 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                     | m2  | 2,62   | 9,18<br>4,48     | 24,06<br>11,75                 |
| 48 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 2,62   | 16,55<br>12,33   | 43,36<br>32,31                 |
| 49 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,62   | 19,47<br>12,33   | 51,00<br>32,31                 |
| 50 | RpCR07A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                        | m2  | 2,62   | 23,41<br>15,47   | 61,32<br>40,53                 |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                  | 32 105,81                      |
|    |            | <b>Total Tavan a coridorului blocului claselor liceale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>32 105,81<br/>10 456,96</b> |
|    |            | <b>1.8. Deschisuri la usi si ferestre a coridorului blocului claselor liceale</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                                |
| 51 | CK18C      | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 240,00 | 8,91<br>5,83     | 2 139,41<br>1 399,01           |
| 52 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 72,00  | 44,82<br>33,32   | 3 227,01<br>2 398,76           |
| 53 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 72,00  | 9,18<br>4,48     | 661,25<br>322,85               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                     | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|----------------------------------|
|    |         | elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            |       |        |                       |                                  |
| 54 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                              | m2    | 72,00  | $\frac{2,05}{0,67}$   | $\frac{147,43}{48,43}$           |
| 55 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                    | m2    | 72,00  | $\frac{16,55}{12,33}$ | $\frac{1\ 191,65}{887,83}$       |
| 56 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                              | m2    | 72,00  | $\frac{2,05}{0,67}$   | $\frac{147,43}{48,43}$           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei   |        |                       | 7 514,17                         |
|    |         | <b>Total Deschisuri la usi si ferestre a coridorului blocului claselor liceale Inklusiv salariu</b>                                                                         |       |        |                       | <b>7 514,17<br/>5 105,30</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei   |        |                       | 195 389,68                       |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                   | 24 %  |        |                       | 29 622,08                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                              | 0,1 % |        |                       | 71,00                            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |       |        |                       | 225 082,76                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                  | 1 %   |        |                       | 2 250,83                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |       |        |                       | 227 333,59                       |
|    |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                            | 1 %   |        |                       | 2 273,34                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |       |        |                       | 229 606,93                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                        |       |        |                       | <b>229 606,93<br/>123 425,35</b> |
|    |         | <b>2. Lucrarile de montare si reglare_demarare la la casa scarii blocului claselor primare</b>                                                                              |       |        |                       |                                  |
| 57 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc   | 4,00   | $\frac{4,93}{4,93}$   | $\frac{19,73}{19,73}$            |
| 58 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc   | 12,00  | $\frac{1,35}{1,35}$   | $\frac{16,14}{16,14}$            |
| 59 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp                              | m     | 250,00 | $\frac{1,35}{1,35}$   | $\frac{336,30}{336,30}$          |
| 60 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice:                                                                                                                                           | buc   | 4,00   | 131,83                | 527,32                           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6                | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|----------------------|
|    |         | metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                                                             |       |        | 131,83           | 527,32               |
| 61 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 2,00   | 54,07<br>9,86    | 108,14<br>19,73      |
| 62 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03                                                   | m     | 350,00 | 23,07<br>7,85    | 8 074,64<br>2 746,45 |
| 63 | RpEB11D | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 4x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03                                      | m     | 50,00  | 27,03<br>8,52    | 1 351,43<br>425,98   |
| 64 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                                                                                    | m     | 55,00  | 20,08<br>12,78   | 1 104,42<br>702,87   |
| 65 | RpEF02A | Corp de iluminat led ermetic E54041 40 W LED<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02                                                                                                                                                                                   | buc   | 4,00   | 534,44<br>24,44  | 2 137,75<br>97,75    |
| 66 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01            | buc   | 3,00   | 628,36<br>219,04 | 1 885,08<br>657,13   |
| 67 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc   | 15,00  | 50,51<br>6,05    | 757,59<br>90,80      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei   |        |                  | 16 318,55            |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 %  |        |                  | 1 353,65             |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1 % |        |                  | 10,68                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                  | 17 682,88            |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 %  |        |                  | 2 030,47             |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | 19 713,35            |
|    |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 % |        |                  | 197,13               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | 19 910,48            |
|    |         | <b>Total Lucrarile de montare si<br/>reglare_demarare la la casa scarii<br/>blocului claselor primare</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>19 910,48</b>     |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>5 640,20</b>      |
|    |         | <b>3. Lucrari de reparatie generala a<br/>coridorului blocului claselor liceale</b>                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                      |
| 68 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                       | buc | 12,00  | 4,93<br>4,93     | 59,19<br>59,19       |
| 69 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare, prize<br>pentru desfiintare sau inlocuire,<br>buton pentru actionare de la distanta)                                                                                         | buc | 12,00  | 1,35<br>1,35     | 16,14<br>16,14       |
| 70 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din<br>cupru sau aluminiu, cu izolatie si<br>manta din PVC, pentru tensiuni de<br>3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25<br>mmp                                                                                                                      | m   | 450,00 | 1,35<br>1,35     | 605,34<br>605,34     |
| 71 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice:<br>metalic din panou, dulap, celula,<br>pupitru                                                                                                                                                                                               | buc | 4,00   | 131,83<br>131,83 | 527,32<br>527,32     |
| 72 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1<br>clapa                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,00   | 54,07<br>9,86    | 324,42<br>59,19      |
| 73 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din<br>PVC, in executie mijlocie, pentru<br>tensiuni de 300/500 V, simbol<br>MYYM, montate aparent, avind<br>sectiunea 3x2,5 mmp<br><small>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val.<br/>mater.explicitate=1,03</small>              | m   | 250,00 | 23,07<br>7,85    | 5 767,60<br>1 961,75 |
| 74 | RpEB11D | Cordoane din cupru, cu izolatie din<br>PVC, in executie mijlocie, pentru<br>tensiuni de 300/500 V, simbol<br>MYYM, montate aparent de<br>protectie, avind sectiunea 4x2,5 mmp<br><small>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val.<br/>mater.explicitate=1,03</small> | m   | 25,00  | 27,03<br>8,52    | 675,72<br>212,99     |
| 75 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie<br>din material plastic, aparent pe perete<br>sau in canale, pentru mascarea<br>conductorilor sau cablurilor electrice,<br>avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                                                                  | m   | 95,00  | 20,08<br>12,78   | 1 907,64<br>1 214,04 |
| 76 | RpEF02A | Panel LED SMD486060C 48 W                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 25,00  | 534,44<br>24,44  | 13 360,94<br>610,95  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6                       | 7                                   |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------------------------------------|
|    |         | Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                         |                                     |
| 77 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01           | buc   | 3,00  | <u>628,36</u><br>219,04 | <u>1 885,08</u><br>657,13           |
| 78 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc   | 15,00 | <u>50,51</u><br>6,05    | <u>757,59</u><br>90,80              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |       |                         | 25 886,98                           |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 %  |       |                         | 1 443,56                            |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1 % |       |                         | 19,87                               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                         | 27 350,41                           |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 %  |       |                         | 2 165,34                            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                         | 29 515,76                           |
|    |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 %   |       |                         | 295,16                              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                         | 29 810,91                           |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie generala a coridorului blocului claselor liceale Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |       |       |                         | <b>29 810,91</b><br><b>6 014,84</b> |
|    |         | <b>4. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                         |                                     |
| 79 | pret    | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 6,00  | <u>400,00</u><br>0,00   | <u>2 400,00</u><br>0,00             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |       |                         | 2 400,00                            |
|    |         | <b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                         | <b>2 400,00</b>                     |

|  |  |                         |      |  |  |                   |
|--|--|-------------------------|------|--|--|-------------------|
|  |  | Total                   | lei  |  |  | 281 728,32        |
|  |  | TVA                     | 20 % |  |  | 56 345,66         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |  |  | <b>338 073,98</b> |
|  |  | <b>Inklusiv salariu</b> |      |  |  | <b>135 080,38</b> |

Intocmit

SRL " Vanro-Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

DETS s Buiucani

Obiect LT Danti Aligeri str.Teodorovici,13

Investitor DETS s Buiucani

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,00

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 1      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                                                              | m2    |                                        |                      | 2,62<br>2,47           |
|        | 7141020013400               | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел-ч | 0,1100                                 | 22,42                | 2,47                   |
|        | 2881116001642               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,3000                                 | 0,50                 | 0,15                   |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |                                        |                      | 6,05<br>6,05           |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,1200                                 | 22,42                | 2,69                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,1500                                 | 22,42                | 3,36                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0100                                 | 0,10                 | 0,00                   |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |                                        |                      | 6,05<br>6,05           |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,1200                                 | 22,42                | 2,69                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,1500                                 | 22,42                | 3,36                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0100                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        |                             | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 4      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    |                                        |                      | 7,31<br>3,14           |
|        | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,1400                                 | 22,42                | 3,14                   |
|        | 2430226101010-0             | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4150                                 | 10,00                | 4,15                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500                                 | 0,50                 | 0,03                   |
| 5      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                  | m2    |                                        |                      | 38,79<br>27,35         |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 1,2200                                 | 22,42                | 27,35                  |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 7,1400                                 | 1,60                 | 11,42                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0040                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0790                                 | 0,10                 | 0,01                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0160                                 | 0,10                 | 0,00                   |
| 6      | CF51B k-15                  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>Коэффициент к трудозатратам=15,00<br>Коэффициент к материалам=15,00<br>Коэффициент к машинам=15,00 | m2    |                                        |                      | 93,61<br>80,71         |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,2400                                 | 22,42                | 80,71                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6     | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------|
|    | 2653102100831-1 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,4300 | 0,60  | 12,87           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0160 | 0,10  | 0,02            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0030 | 0,10  | 0,00            |
| 7  | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                             | m2    |        |       | 9,18<br>4,48    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,2000 | 22,42 | 4,48            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,1000 | 4,00  | 4,40            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500 | 2,00  | 0,30            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0003 | 0,00  | 0,00            |
| 8  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2    |        |       | 2,05<br>0,67    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,0300 | 22,42 | 0,67            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1500 | 9,00  | 1,35            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0500 | 0,50  | 0,03            |
| 9  | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                     | m2    |        |       | 16,55<br>12,33  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел-ч | 0,4500 | 22,42 | 10,09           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,1000 | 22,42 | 2,24            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,0549 | 4,00  | 4,22            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0010 | 0,10  | 0,00            |
| 10 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2    |        |       | 2,05<br>0,67    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,0300 | 22,42 | 0,67            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1500 | 9,00  | 1,35            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0500 | 0,50  | 0,03            |
| 11 | CN05B           | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu Vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii) | m2    |        |       | 12,28<br>6,95   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,3100 | 22,42 | 6,95            |
|    | 243011610350-11 | Vopsea Baby Smile                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,2500 | 20,00 | 5,00            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0500 | 1,00  | 0,05            |
|    | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,5000 | 0,50  | 0,25            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0500 | 0,50  | 0,02            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00            |
| 12 | CF30A           | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi                                                                                                                                              | m2    |        |       | 68,76<br>27,35  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 1,2200 | 22,42 | 27,35           |
|    | 26531021008311  | plaster de marmura                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 2,3000 | 18,00 | 41,40           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0040 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0060 | 1,00  | 0,01            |
| 13 | CG18A1          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                                                 | m     |        |       | 41,98<br>22,42  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,9000 | 22,42 | 20,18           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,1000 | 22,42 | 2,24            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 2,0000 | 1,40  | 2,80            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0060 | 50,00 | 0,30            |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0050 | 0,00  | 0,00            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0015 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 1,0200 | 16,00 | 16,32           |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1000 | 1,40  | 0,14            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0100 | 0,10  | 0,00            |
| 14 | CH06A           | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                          | m     |        |       | 103,61<br>20,18 |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел-ч | 0,9000 | 22,42 | 20,18           |
|    | 2812106305714-  | Balustrada din inoxD=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 1,0000 | 80,00 | 80,00           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6        | 7                |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------------|
|    | 13               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |                  |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw    | 0,1000  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0600  | 20,00    | 1,20             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,7000  | 1,40     | 0,98             |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0250  | 30,00    | 0,75             |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,2000  | 2,50     | 0,50             |
| 15 | CB14C            | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                                                                                                             | m2    |         |          | 25,25<br>13,45   |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,6000  | 22,42    | 13,45            |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0005  | 1 000,00 | 0,50             |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0001  | 1 000,00 | 0,10             |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0005  | 1 000,00 | 0,50             |
|    | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0004  | 1 000,00 | 0,40             |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0150  | 20,00    | 0,30             |
|    | 2811230007606    | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 10,0000 | 1,00     | 10,00            |
|    |                  | <b>1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |          |                  |
| 16 | CK18C            | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m     |         |          | 8,91<br>5,83     |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,2600  | 22,42    | 5,83             |
|    | 2743123549025    | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 1,0500  | 2,00     | 2,10             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0250  | 1,40     | 0,04             |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0010  | 50,00    | 0,05             |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 6,0000  | 0,15     | 0,90             |
| 17 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    |         |          | 2,05<br>0,67     |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 0,0300  | 22,42    | 0,67             |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500  | 9,00     | 1,35             |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,0500  | 0,50     | 0,02             |
| 18 | CF52B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                  | m2    |         |          | 45,74<br>34,30   |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел-ч | 1,5300  | 22,42    | 34,30            |
|    | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 7,1400  | 1,60     | 11,42            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0040  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0790  | 0,10     | 0,01             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0195  | 0,10     | 0,00             |
| 19 | CF53B k-15       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>Коэффициент к трудозатратам=15,00<br>Коэффициент к материалам=15,00<br>Коэффициент к машинам=15,00 | m2    |         |          | 117,15<br>104,25 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел-ч | 0,3100  | 22,42    | 104,25           |
|    | 2653102100831-1  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,4300  | 0,60     | 12,87            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0040  | 0,10     | 0,01             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0160  | 0,10     | 0,02             |
| 20 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                     | m2    |         |          | 9,18<br>4,48     |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел-ч | 0,2000  | 22,42    | 4,48             |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 1,1000  | 4,00     | 4,40             |
|    | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1500  | 2,00     | 0,30             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0003  | 0,00     | 0,00             |
| 21 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                    | m2    |         |          | 16,55<br>12,33   |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,4500  | 22,42    | 10,09            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел-ч | 0,1000  | 22,42    | 2,24             |
|    | 2653102100833-17 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0549  | 4,00     | 4,22             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0010  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0010  | 0,10     | 0,00             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6     | 7              |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|----------------|
| 22 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                   | m2    |         |       | 19,47<br>12,33 |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,5500  | 22,42 | 12,33          |
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                         | kg    | 0,4000  | 17,00 | 6,80           |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                | kg    | 0,0600  | 1,00  | 0,06           |
|    | 26811260014721   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                       | buc   | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0500  | 0,50  | 0,02           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0020  | 0,00  | 0,00           |
| 23 | RpCR07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2    |         |       | 23,41<br>15,47 |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,6900  | 22,42 | 15,47          |
|    | 2430116103800-23 | Vopsea LAVABILA                                                                                                                                                                               | kg    | 0,4000  | 19,00 | 7,60           |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                | kg    | 0,0600  | 1,00  | 0,06           |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                               | buc   | 0,5000  | 0,50  | 0,25           |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0500  | 0,50  | 0,02           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0020  | 0,00  | 0,00           |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0100  | 0,10  | 0,00           |
|    |                  | <b>1.4. Deschisuri la usi si ferestre</b>                                                                                                                                                     |       |         |       |                |
| 24 | CK18C            | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                                                                                                                                           | m     |         |       | 8,91<br>5,83   |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                       | чел-ч | 0,2600  | 22,42 | 5,83           |
|    | 2743123549025    | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                          | m     | 1,0500  | 2,00  | 2,10           |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg    | 0,0250  | 1,40  | 0,04           |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                             | m3    | 0,0010  | 50,00 | 0,05           |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                       | buc   | 6,0000  | 0,15  | 0,90           |
| 25 | CF61A            | Disculare continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                           | m2    |         |       | 44,82<br>33,32 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 1,4860  | 22,42 | 33,32          |
|    | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                  | kg    | 0,3000  | 9,00  | 2,70           |
|    | 2653102100834-1  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                             | kg    | 14,6100 | 0,60  | 8,77           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0112  | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0790  | 0,10  | 0,01           |
|    | 2952270007608    | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                 | h-ut  | 0,0296  | 1,00  | 0,03           |
| 26 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                              | m2    |         |       | 9,18<br>4,48   |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,2000  | 22,42 | 4,48           |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                  | m2    | 1,1000  | 4,00  | 4,40           |
|    | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1500  | 2,00  | 0,30           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0003  | 0,00  | 0,00           |
| 27 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                | m2    |         |       | 2,05<br>0,67   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,0300  | 22,42 | 0,67           |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500  | 9,00  | 1,35           |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500  | 0,50  | 0,03           |
| 28 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                      | m2    |         |       | 16,55<br>12,33 |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                   | чел-ч | 0,4500  | 22,42 | 10,09          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,1000  | 22,42 | 2,24           |
|    | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                               | kg    | 1,0549  | 4,00  | 4,22           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0010  | 0,00  | 0,00           |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010  | 0,10  | 0,00           |
| 29 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                | m2    |         |       | 2,05<br>0,67   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,0300  | 22,42 | 0,67           |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500  | 9,00  | 1,35           |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500  | 0,50  | 0,03           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6     | 7     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|    |                 | <b>1.5. Demontari a coridorului blocului claselor liceale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |       |       |
| 30 | RpCO56A         | Demontari: timplarie (usi.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    |        |       | 9,42  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 9,42  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел-ч | 0,2100 | 22,42 | 4,71  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел-ч | 0,2100 | 22,42 | 4,71  |
| 31 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |        |       | 6,05  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 6,05  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,1200 | 22,42 | 2,69  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,1500 | 22,42 | 3,36  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0500 | 0,00  | 0,00  |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0100 | 0,10  | 0,00  |
| 32 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |        |       | 6,05  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 6,05  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,1200 | 22,42 | 2,69  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,1500 | 22,42 | 3,36  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0500 | 0,00  | 0,00  |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0100 | 0,10  | 0,00  |
|    |                 | <b>1.6. Pereti a coridorului blocului claselor liceale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |       |       |
| 33 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    |        |       | 7,31  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 3,14  |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,1400 | 22,42 | 3,14  |
|    | 2430226101010-0 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4150 | 10,00 | 4,15  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500 | 0,50  | 0,03  |
| 34 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                  | m2    |        |       | 38,79 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 27,35 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 1,2200 | 22,42 | 27,35 |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 7,1400 | 1,60  | 11,42 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0040 | 0,00  | 0,00  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0790 | 0,10  | 0,01  |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0160 | 0,10  | 0,00  |
| 35 | CF51B k-15      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>Коэффициент к трудозатратам=15,00<br>Коэффициент к материалам=15,00<br>Коэффициент к машинам=15,00 | m2    |        |       | 93,61 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 80,71 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,2400 | 22,42 | 80,71 |
|    | 2653102100831-1 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,4300 | 0,60  | 12,87 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0160 | 0,10  | 0,02  |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0030 | 0,10  | 0,00  |
| 36 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                              | m2    |        |       | 9,18  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 4,48  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,2000 | 22,42 | 4,48  |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1,1000 | 4,00  | 4,40  |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1500 | 2,00  | 0,30  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0003 | 0,00  | 0,00  |
| 37 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    |        |       | 2,05  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 0,67  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,0300 | 22,42 | 0,67  |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500 | 9,00  | 1,35  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500 | 0,50  | 0,03  |
| 38 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                      | m2    |        |       | 16,55 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       | 12,33 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел-ч | 0,4500 | 22,42 | 10,09 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,1000 | 22,42  | 2,24            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,0549 | 4,00   | 4,22            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0010 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0010 | 0,10   | 0,00            |
| 39 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2    |        |        | 2,05<br>0,67    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,0300 | 22,42  | 0,67            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1500 | 9,00   | 1,35            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0500 | 0,50   | 0,03            |
| 40 | CN05B           | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu Vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii) | m2    |        |        | 12,28<br>6,95   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,3100 | 22,42  | 6,95            |
|    | 243011610350-11 | Vopsea Baby Smile                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,2500 | 20,00  | 5,00            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
|    | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,5000 | 0,50   | 0,25            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0500 | 0,50   | 0,03            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 0,00   | 0,00            |
| 41 | CF30A           | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi                                                                                                                                              | m2    |        |        | 68,76<br>27,35  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 1,2200 | 22,42  | 27,35           |
|    | 26531021008311  | plaster de marmura                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 2,3000 | 18,00  | 41,40           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0040 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0060 | 1,00   | 0,01            |
| 42 | CG18A1          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                                                 | m     |        |        | 41,98<br>22,42  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,9000 | 22,42  | 20,18           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,1000 | 22,42  | 2,24            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 2,0000 | 1,40   | 2,80            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0060 | 50,00  | 0,30            |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0050 | 0,00   | 0,00            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0015 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 1,0200 | 16,00  | 16,32           |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1000 | 1,40   | 0,14            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0100 | 0,10   | 0,00            |
|    |                 | <b>1.7. Tavan a coridorului blocului claselor liceale</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |        |        |                 |
| 43 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                              | m2    |        |        | 155,73<br>49,32 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,1500 | 22,42  | 3,36            |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 2,0500 | 22,42  | 45,96           |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 4,0000 | 0,35   | 1,40            |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0500 | 100,00 | 105,00          |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0150 | 0,10   | 0,00            |
| 44 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2    |        |        | 2,05<br>0,67    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,0300 | 22,42  | 0,67            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1500 | 9,00   | 1,35            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0500 | 0,50   | 0,02            |
| 45 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                          | m2    |        |        | 45,74<br>34,30  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 1,5300 | 22,42  | 34,30           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 7,1400 | 1,60   | 11,42           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0040 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0790 | 0,10   | 0,01            |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6     | 7                |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|------------------|
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0195  | 0,10  | 0,00             |
| 46 | CF53B k-15       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>Коэффициент к трудозатратам=15,00<br>Коэффициент к материалам=15,00<br>Коэффициент к машинам=15,00 | m2    |         |       | 117,15<br>104,25 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел-ч | 0,3100  | 22,42 | 104,25           |
|    | 2653102100831-1  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,4300  | 0,60  | 12,87            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010  | 0,00  | 0,00             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0040  | 0,10  | 0,01             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0160  | 0,10  | 0,02             |
| 47 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                     | m2    |         |       | 9,18<br>4,48     |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел-ч | 0,2000  | 22,42 | 4,48             |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 1,1000  | 4,00  | 4,40             |
|    | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1500  | 2,00  | 0,30             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0003  | 0,00  | 0,00             |
| 48 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                    | m2    |         |       | 16,55<br>12,33   |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,4500  | 22,42 | 10,09            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел-ч | 0,1000  | 22,42 | 2,24             |
|    | 2653102100833-17 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0549  | 4,00  | 4,22             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0010  | 0,00  | 0,00             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0010  | 0,10  | 0,00             |
| 49 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                          | m2    |         |       | 19,47<br>12,33   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 0,5500  | 22,42 | 12,33            |
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,4000  | 17,00 | 6,80             |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0600  | 1,00  | 0,06             |
|    | 26811260014721   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,5000  | 0,50  | 0,25             |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0500  | 0,50  | 0,02             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0020  | 0,00  | 0,00             |
| 50 | RpCR07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                        | m2    |         |       | 23,41<br>15,47   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 0,6900  | 22,42 | 15,47            |
|    | 2430116103800-23 | Vopsea LAVABILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,4000  | 19,00 | 7,60             |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0600  | 1,00  | 0,06             |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,5000  | 0,50  | 0,25             |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0500  | 0,50  | 0,02             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0020  | 0,00  | 0,00             |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0100  | 0,10  | 0,00             |
|    |                  | <b>1.8. Deschisuri la usi si ferestre a coridorului blocului claselor liceale</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |       |                  |
| 51 | CK18C            | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m     |         |       | 8,91<br>5,83     |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,2600  | 22,42 | 5,83             |
|    | 2743123549025    | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 1,0500  | 2,00  | 2,10             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0250  | 1,40  | 0,04             |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0010  | 50,00 | 0,05             |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 6,0000  | 0,15  | 0,90             |
| 52 | CF61A            | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                  | m2    |         |       | 44,82<br>33,32   |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 1,4860  | 22,42 | 33,32            |
|    | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,3000  | 9,00  | 2,70             |
|    | 2653102100834-1  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 14,6100 | 0,60  | 8,77             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|
|    |               | grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                       |       |        |       |                  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0112 | 0,00  | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0790 | 0,10  | 0,01             |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0296 | 1,00  | 0,03             |
| 53 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                    | m2    |        |       | 9,18<br>4,48     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,2000 | 22,42 | 4,48             |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,1000 | 4,00  | 4,40             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500 | 2,00  | 0,30             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0003 | 0,00  | 0,00             |
| 54 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                      | m2    |        |       | 2,05<br>0,67     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,0300 | 22,42 | 0,67             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1500 | 9,00  | 1,35             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,0500 | 0,50  | 0,03             |
| 55 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2    |        |       | 16,55<br>12,33   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,4500 | 22,42 | 10,09            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,1000 | 22,42 | 2,24             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                     | kg    | 1,0549 | 4,00  | 4,22             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0010 | 0,10  | 0,00             |
| 56 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                      | m2    |        |       | 2,05<br>0,67     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,0300 | 22,42 | 0,67             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1500 | 9,00  | 1,35             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,0500 | 0,50  | 0,03             |
|    |               | <b>2. Lucrarile de montare si reglare_demarare la la casa scarii blocului claselor primare</b>                                                                                                                                      |       |        |       |                  |
| 57 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                            | buc   |        |       | 4,93<br>4,93     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,2200 | 22,42 | 4,93             |
| 58 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                         | buc   |        |       | 1,35<br>1,35     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,0600 | 22,42 | 1,35             |
| 59 | RpED20A       | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp                                                                                      | m     |        |       | 1,35<br>1,35     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,0600 | 22,42 | 1,35             |
| 60 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                         | buc   |        |       | 131,83<br>131,83 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 5,8800 | 22,42 | 131,83           |
| 61 | RpEE14D       | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                              | buc   |        |       | 54,07<br>9,86    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,4400 | 22,42 | 9,86             |
|    | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 40,00 | 40,00            |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 4,00  | 4,00             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0050 | 1,00  | 0,01             |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m     | 0,2000 | 1,00  | 0,20             |
| 62 | RpEB10H       | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03 | m     |        |       | 23,07<br>7,85    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,3500 | 22,42 | 7,85             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|
|    | 11110001000331-1 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 1,0500 | 14,00  | 15,14            |
|    | 2413217300101    | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0200 | 4,00   | 0,08             |
| 63 | RpEB11D          | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 4x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03                                    | m     |        |        | 27,03<br>8,52    |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,3800 | 22,42  | 8,52             |
|    | 11110001000331-2 | Cordoane de cupru 4x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 1,0500 | 17,00  | 18,39            |
|    | 2413217300102    | Clema de prindere                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0400 | 3,00   | 0,12             |
| 64 | RpEA09D          | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                                                                                  | m     |        |        | 20,08<br>12,78   |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,5700 | 22,42  | 12,78            |
|    | 2523156720028    | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 1,0300 | 6,50   | 6,70             |
|    | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 0,40   | 0,40             |
|    | 2874115836660    | Surub cap crestat L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0300 | 0,20   | 0,21             |
| 65 | RpEF02A          | Corp de iluminat led ermetic E54041 40 W LED<br><br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02                                                                                                                                                                             | buc   |        |        | 534,44<br>24,44  |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 1,0900 | 22,42  | 24,44            |
|    | 2875274400501-1  | Corp de iluminat led ermetic E54041 40 W LED<br><br>Panel LED SMD486060C 48 W                                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 500,00 | 510,00           |
| 66 | RpEG03A          | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01          | buc   |        |        | 628,36<br>219,04 |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 9,7700 | 22,42  | 219,04           |
|    | 1111122200007-66 | Tablou electric, gata echipat Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 400,00 | 404,00           |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 1,0000 | 1,40   | 1,41             |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0050 | 50,00  | 0,25             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2874115802013    | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 4,0000 | 0,50   | 2,02             |
|    | 2874115840602    | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 4,0000 | 0,20   | 0,81             |
|    | 2874115883700    | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000 | 0,20   | 0,81             |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0300 | 0,50   | 0,02             |
| 67 | RpEE01A          | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc   |        |        | 50,51<br>6,05    |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,2700 | 22,42  | 6,05             |
|    | 1111000100024    | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0100 | 40,00  | 40,40            |
|    | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 4,00   | 4,00             |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0050 | 0,50   | 0,00             |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0500 | 1,00   | 0,05             |
|    |                  | <b>3. Lucrari de reparatie generala a coridorului blocului claselor liceale</b>                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |                  |
| 68 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                            | buc   |        |        | 4,93<br>4,93     |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,2200 | 22,42  | 4,93             |
| 69 | RpEE24A          | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                         | buc   |        |        | 1,35<br>1,35     |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | чел-ч | 0,0600 | 22,42  | 1,35             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|
| 70 | RpED20A          | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp                                                                                                                             | m     |        |        | 1,35<br>1,35     |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,0600 | 22,42  | 1,35             |
| 71 | RpEG17D          | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                | buc   |        |        | 131,83<br>131,83 |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 5,8800 | 22,42  | 131,83           |
| 72 | RpEE14D          | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                     | buc   |        |        | 54,07<br>9,86    |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,4400 | 22,42  | 9,86             |
|    | 1111000100020    | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 1,0000 | 40,00  | 40,00            |
|    | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 4,00   | 4,00             |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0050 | 1,00   | 0,01             |
|    | 2513206621522    | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                               | m     | 0,2000 | 1,00   | 0,20             |
| 73 | RpEB10H          | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03                                        | m     |        |        | 23,07<br>7,85    |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,3500 | 22,42  | 7,85             |
|    | 11110001000331-1 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 1,0500 | 14,00  | 15,14            |
|    | 2413217300101    | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0200 | 4,00   | 0,08             |
| 74 | RpEB11D          | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 4x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03                           | m     |        |        | 27,03<br>8,52    |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,3800 | 22,42  | 8,52             |
|    | 11110001000331-2 | Cordoane de cupru 4x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 1,0500 | 17,00  | 18,39            |
|    | 2413217300102    | Clema de prindere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0400 | 3,00   | 0,12             |
| 75 | RpEA09D          | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                                                                         | m     |        |        | 20,08<br>12,78   |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,5700 | 22,42  | 12,78            |
|    | 2523156720028    | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 1,0300 | 6,50   | 6,70             |
|    | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 0,40   | 0,40             |
|    | 2874115836660    | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0300 | 0,20   | 0,21             |
| 76 | RpEF02A          | Panel LED SMD486060C 48 W<br><br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02                                                                                                                                                                                       | buc   |        |        | 534,44<br>24,44  |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 1,0900 | 22,42  | 24,44            |
|    | 2875274400501-2  | Panel LED SMD486060C 48 W                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 500,00 | 510,00           |
| 77 | RpEG03A          | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | buc   |        |        | 628,36<br>219,04 |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 9,7700 | 22,42  | 219,04           |
|    | 1111122200007-66 | Tablou electric, gata echipat Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 400,00 | 404,00           |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,0000 | 1,40   | 1,41             |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0050 | 50,00  | 0,25             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2874115802013    | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000 | 0,50   | 2,02             |
|    | 2874115840602    | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 4,0000 | 0,20   | 0,81             |
|    | 2874115883700    | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 4,0000 | 0,20   | 0,81             |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0300 | 0,50   | 0,02             |
| 78 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unipolare sau                                                                                                                                                                                                                                    | buc   |        |        | 50,51            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|    |               | bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |       |        |        | 6,05   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                   | чел-ч | 0,2700 | 22,42  | 6,05   |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0100 | 40,00  | 40,40  |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 4,00   | 4,00   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0050 | 0,50   | 0,00   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0500 | 1,00   | 0,05   |
|    |               | <b>4. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |        |
| 79 | pret          | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                                                                                | buc   |        |        | 400,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |        | 0,00   |
|    | 154           | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL " Vanro-Com"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**DETS s Buiucani**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SRL VANRO-COM**

**LT Danti Aligeri str.Teodorovici,13**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz de resurse

**Valoarea de deviz 338 073,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                            |       |          |       |           |
|-----|---------------|----------------------------|-------|----------|-------|-----------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                      | чел-ч | 222,17   | 22,42 | 4 981,11  |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                | чел-ч | 329,64   | 22,42 | 7 390,60  |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                  | чел-ч | 3 500,29 | 22,42 | 78 476,56 |
| 4.  | 7124010010700 | Dulgher                    | чел-ч | 55,80    | 22,42 | 1 251,04  |
| 5.  | 7132030012600 | Mozaicar                   | чел-ч | 171,00   | 22,42 | 3 833,82  |
| 6.  | 7137010011520 | Electrician in constructii | чел-ч | 519,85   | 22,42 | 11 655,04 |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | чел-ч | 196,43   | 22,42 | 4 404,00  |
| 8.  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3     | чел-ч | 80,25    | 22,42 | 1 799,10  |
| 9.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial        | чел-ч | 26,12    | 22,42 | 585,62    |
| 10. | 7214240021810 | Lacatus CM                 | чел-ч | 17,10    | 22,42 | 383,38    |
| 11. | 7422010060100 | Timplar                    | чел-ч | 532,51   | 22,42 | 11 938,96 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | чел-ч | 217,17   | 22,42 | 4 868,97  |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | чел-ч | 5,08     | 22,42 | 113,94    |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor                   | чел-ч | 151,57   | 22,42 | 3 398,24  |

|  |  |                       |  |  |  |                   |
|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------------|
|  |  | <b>Total manopera</b> |  |  |  | <b>135 080,38</b> |
|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------------|

**Materiale:**

|     |                  |                                                                                                       |     |           |          |           |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                              | kg  | 3,80      | 2,50     | 9,50      |
| 2.  | 1111000100020    | Intrerupator                                                                                          | buc | 8,00      | 40,00    | 320,00    |
| 3.  | 1111000100024    | Intrerupator manual                                                                                   | buc | 30,30     | 40,00    | 1 212,00  |
| 4.  | 11110001000331-1 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                           | m   | 648,90    | 14,00    | 9 084,60  |
| 5.  | 11110001000331-2 | Cordoane de cupru 4x2,5 mmp                                                                           | m   | 81,11     | 17,00    | 1 378,91  |
| 6.  | 1111122200007-66 | Tablou electric, gata echipat Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj        | buc | 6,06      | 400,00   | 2 424,00  |
| 7.  | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                     | m3  | 0,43      | 50,00    | 21,70     |
| 8.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                     | m3  | 1,14      | 50,00    | 57,00     |
| 9.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                     | m3  | 0,03      | 50,00    | 1,51      |
| 10. | 154              | Tablou electric, gata echipat                                                                         | buc | 6,00      | 400,00   | 2 400,00  |
| 11. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                       | kg  | 19,47     | 0,50     | 9,73      |
| 12. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                              | m3  | 0,05      | 1 000,00 | 46,50     |
| 13. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                 | m3  | 0,05      | 1 000,00 | 46,50     |
| 14. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                   | m3  | 0,01      | 1 000,00 | 9,30      |
| 15. | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                  | m3  | 0,04      | 1 000,00 | 37,20     |
| 16. | 2051142950700    | Dibluri                                                                                               | buc | 150,00    | 0,40     | 60,00     |
| 17. | 2413217300101    | Clema de legatura                                                                                     | buc | 12,36     | 4,00     | 49,44     |
| 18. | 2413217300102    | Clema de prindere                                                                                     | buc | 3,09      | 3,00     | 9,27      |
| 19. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                          | kg  | 211,16    | 9,00     | 1 900,42  |
| 20. | 243011610350-11  | Vopsea Baby Smile                                                                                     | kg  | 67,00     | 20,00    | 1 339,90  |
| 21. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                 | kg  | 22,94     | 17,00    | 390,05    |
| 22. | 2430116103800-23 | Vopsea LAVABILA                                                                                       | kg  | 22,94     | 19,00    | 435,94    |
| 23. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                              | kg  | 0,48      | 30,00    | 14,25     |
| 24. | 2430226101010-0  | Grund "Betoncontact"                                                                                  | kg  | 237,87    | 10,00    | 2 378,70  |
| 25. | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                        | kg  | 30,60     | 9,00     | 275,40    |
| 26. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                           | kg  | 109,88    | 2,00     | 219,76    |
| 27. | 2513206621522    | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                          | m   | 1,60      | 1,00     | 1,60      |
| 28. | 2523156720028    | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                               | m   | 154,50    | 6,50     | 1 004,25  |
| 29. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                          | m2  | 805,79    | 4,00     | 3 223,18  |
| 30. | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                   | kg  | 19,00     | 1,40     | 26,60     |
| 31. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 410,21    | 1,40     | 574,29    |
| 32. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 21,82     | 1,00     | 21,82     |
| 33. | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 4 502,06  | 1,60     | 7 203,29  |
| 34. | 2653102100831-1  | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 13 525,08 | 0,60     | 8 115,05  |
| 35. | 26531021008311   | plaster de marmura                                                                                    | kg  | 722,20    | 18,00    | 12 999,60 |
| 36. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 712,25    | 4,00     | 2 848,99  |
| 37. | 2653102100833-17 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"                                                                     | kg  | 60,51     | 4,00     | 242,04    |
| 38. | 2653102100834-1  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 1 490,22  | 0,60     | 894,13    |
| 39. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 0,95      | 0,00     | 0,00      |
| 40. | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                  | m   | 193,80    | 16,00    | 3 100,80  |
| 41. | 26811260014721   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                               | buc | 162,67    | 0,50     | 81,33     |
| 42. | 2732103646151    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 212,35    | 100,00   | 21 235,20 |
| 43. | 2743123549025    | Baghete din aluminiu                                                                                  | m   | 455,70    | 2,00     | 911,40    |
| 44. | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 38,00     | 4,00     | 152,00    |
| 45. | 2812106305714-13 | Balustrada din inoxD=1 1/4"                                                                           | m   | 19,00     | 80,00    | 1 520,00  |
| 46. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 1,40      | 20,00    | 27,90     |
| 47. | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                   | kg  | 1,14      | 20,00    | 22,80     |
| 48. | 2874115802013    | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                     | buc | 24,24     | 0,50     | 12,12     |
| 49. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 2 604,00  | 0,15     | 390,60    |
| 50. | 2874115836660    | Surub cap crestas L 3 x 25 mm                                                                         | buc | 154,50    | 0,20     | 30,90     |
| 51. | 2874115840602    | Piulita M20                                                                                           | kg  | 24,24     | 0,20     | 4,85      |

|                                       |                 |                                                 |     |        |        |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| 52.                                   | 2874115883700   | Saiba M 20                                      | buc | 24,24  | 0,20   | 4,85              |
| 53.                                   | 2874136313300   | Diblu din metal                                 | buc | 808,96 | 0,35   | 283,14            |
| 54.                                   | 2875274400501-1 | Corp de iluminat led ermetic E54041 40 W LED    | buc | 4,08   | 500,00 | 2 040,00          |
|                                       |                 | Panel LED SMD486060C 48 W                       |     |        |        |                   |
| 55.                                   | 2875274400501-2 | Panel LED SMD486060C 48 W                       | buc | 25,50  | 500,00 | 12 750,00         |
| 56.                                   | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 71,24  | 0,50   | 35,62             |
| 57.                                   | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 28,68  | 0,50   | 14,34             |
| 58.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                               | kw  | 1,90   | 0,00   | 0,00              |
| 59.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 44,52  | 0,00   | 0,00              |
| 60.                                   | 4100126202818   | Apa                                             | m3  | 3,13   | 0,00   | 0,00              |
| 61.                                   | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                    | buc | 99,04  | 0,50   | 49,52             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                 |     |        |        | <b>103 953,79</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                               |      |        |      |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---------------|
| 1.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                       | h-ut | 930,00 | 1,00 | 930,00        |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 0,57   | 0,10 | 0,06          |
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 6,31   | 0,10 | 0,63          |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 204,54 | 0,10 | 20,45         |
| 5.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 49,85  | 0,10 | 4,98          |
| 6.                                  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                | h-ut | 1,88   | 1,00 | 1,88          |
| 7.                                  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 3,02   | 1,00 | 3,02          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                               |      |        |      | <b>961,03</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 281 728,32 |
| TVA   | 20 % | 56 345,66  |

**Total deviz:**

**338 073,98**

Intocmit

SRL " Vanro-Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS s Buiucani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)