

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație în cadrul LTPA E. Alistar

Valoarea de deviz 2 351 328,13 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet 102				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	49,210	235,599 92,334	11 593,827 4 543,757
2	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,210	59,881 35,675	2 946,754 1 755,543
		<i>Total</i>	Lei			14 540,581
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 540,581 6 299,300
		1.1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,580	12,132 11,332	904,797 845,133
4	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	4,642 4,617	18,567 18,467
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,000	10,492 10,492	398,715 398,715
6	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,580	18,335 16,788	1 367,439 1 252,049
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,450	55,850 55,400	1 030,440 1 022,137

1	2	3	4	5	6	7
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	14,004 5,876	1 044,403 438,217
9	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelareaa tencuielei (maiaki)	m	55,000	16,713 10,912	919,239 600,171
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,580	62,275 51,203	4 644,455 3 818,750
11	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,580	122,916 100,728	9 167,075 7 512,294
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,580	13,525 8,394	1 008,659 626,025
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,580	2,762 1,259	205,961 93,904
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	74,580	27,281 23,083	2 034,610 1 721,567
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	16,708 12,591	1 246,055 939,037
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	14,917 5,876	1 112,495 438,217
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,290	65,112 28,540	2 428,012 1 064,242

1	2	3	4	5	6	7
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	37,290	105,833 51,203	3 946,527 1 909,375
19	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	53,596 9,233	214,382 36,934
20	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	24,000	71,049 29,379	1 705,176 705,096
21	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,000	51,136 29,379	869,315 499,443
		<i>Total</i>	Lei			34 266,322
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 266,322 23 939,773
		1.1.3. Pardosele				
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,000	10,793 10,492	323,775 314,775
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,540	9,833 9,233	487,146 457,422
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,540	13,541 12,591	670,821 623,758
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,540	14,004 5,876	693,748 291,087
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,430	482,660 41,550	3 586,166 308,719
27	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,540	110,968 44,068	5 497,379 2 183,153
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	5,950	583,772 67,572	3 473,442 402,052

1	2	3	4	5	6	7
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,540	56,169 29,379	2 782,612 1 455,435
30	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	173,390	21,439 1,469	3 717,386 254,701
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie protelanat, calitate superioara)	m2	49,540	299,089 121,713	14 816,868 6 029,662
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000	41,787 16,788	1 253,608 503,640
		<i>Total</i>	Lei			37 302,951
		Total Pardoosele Inclusiv salariu				37 302,951 12 824,404
		1.1.4. Glafuri				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,260	12,132 11,332	124,473 116,265
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,260	14,004 5,876	143,680 60,286
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,260	90,465 62,367	928,173 639,890
36	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,260	122,916 100,728	1 261,118 1 033,469
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,260	13,524 8,394	138,760 86,122
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,762 1,259	28,334 12,918

1	2	3	4	5	6	7
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,260	27,281 23,083	279,901 236,836
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	16,708 12,591	171,419 129,183
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,762 1,259	28,334 12,918
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,260	32,429 23,084	332,724 236,837
43	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,000	16,829 10,912	673,158 436,488
		<i>Total</i>	Lei			4 110,074
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 110,074 3 001,212
		<i>Total</i>	Lei			90 219,928
		Total Cabinet 102 Inclusiv salariu				90 219,928 46 064,689
		1.2. Cabinet 103				
		1.2.1. Tavane				
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	49,000	235,599 92,334	11 544,351 4 524,366
45	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,000	59,881 35,674	2 934,193 1 748,050
		<i>Total</i>	Lei			14 478,544
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 478,544 6 272,416
		1.2.2. Pereti				
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,580	12,132 11,332	904,797 845,133
47	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	4,642	18,567

1	2	3	4	5	6	7
					4,617	18,467
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,220	10,492 10,492	401,023 401,023
49	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,580	18,335 16,788	1 367,439 1 252,049
50	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,380	55,850 55,400	1 026,530 1 018,259
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	14,004 5,876	1 044,403 438,217
52	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelareea tencuielei (maiaki)	m	55,000	16,713 10,912	919,239 600,171
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,580	62,275 51,203	4 644,455 3 818,750
54	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,580	122,916 100,728	9 167,075 7 512,294
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,580	13,525 8,394	1 008,659 626,025
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,580	2,762 1,259	205,961 93,904
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	74,580	27,281 23,083	2 034,610 1 721,567
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	16,708 12,591	1 246,055 939,037

1	2	3	4	5	6	7
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	14,917 5,876	1 112,495 438,217
60	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,290	65,112 28,540	2 428,012 1 064,242
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	37,290	105,833 51,203	3 946,527 1 909,375
62	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	53,596 9,233	214,382 36,934
63	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	23,950	71,049 29,379	1 701,624 703,627
64	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	16,800	51,136 29,379	859,088 493,567
		<i>Total</i>	Lei			34 250,941
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 250,941 23 930,858
		1.2.3. Pardosele				
65	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,000	10,793 10,492	323,775 314,775
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,000	9,833 9,233	481,836 452,436
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,000	13,541 12,591	663,508 616,958
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,000	14,004 5,876	686,186 287,914
69	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,350	482,660 41,550	3 547,553 305,395
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	49,000	110,968 44,068	5 437,456 2 159,356

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	5,880	583,772 67,572	3 432,578 397,322
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,000	56,169 29,379	2 752,281 1 439,571
73	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	171,500	21,439 1,469	3 676,866 251,925
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat, calitate superioara)	m2	49,000	299,089 121,713	14 655,361 5 963,937
75	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000	41,787 16,788	1 253,608 503,640
		<i>Total</i>	Lei			36 911,008
		Total Pardoosele Inclusiv salariu				36 911,008 12 693,229
		1.2.4. Glafuri				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,240	12,132 11,332	124,231 116,039
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,240	14,004 5,876	143,398 60,168
78	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,240	90,465 62,367	926,360 638,642
79	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,240	122,916 100,728	1 258,660 1 031,455

1	2	3	4	5	6	7
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,240	13,525 8,394	138,492 85,955
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,240	2,762 1,259	28,278 12,893
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,240	27,281 23,083	279,357 236,375
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,240	16,708 12,591	171,086 128,932
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,240	2,762 1,259	28,278 12,893
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,240	32,429 23,083	332,073 236,375
86	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	39,800	16,829 10,912	669,792 434,306
		<i>Total</i>	Lei			4 100,005
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 100,005 2 994,033
		<i>Total</i>	Lei			89 740,498
		Total Cabinet 103 Inclusiv salariu				89 740,498 45 890,536
		1.3. Cabinet 104				
		1.3.1. Tavane				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	49,210	235,599 92,334	11 593,827 4 543,757
88	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,210	59,881 35,675	2 946,754 1 755,543
		<i>Total</i>	Lei			14 540,581

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 540,581 6 299,300
		1.3.2. Pereti				
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,580	12,132 11,332	904,797 845,133
90	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	4,642 4,617	18,567 18,467
91	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,150	10,493 10,493	400,289 400,289
92	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,580	18,335 16,788	1 367,439 1 252,049
93	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,400	55,850 55,400	1 027,647 1 019,367
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	14,004 5,876	1 044,403 438,217
95	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelareaa tencuielei (maiaki)	m	55,000	16,713 10,912	919,239 600,171
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,580	62,275 51,203	4 644,455 3 818,750
97	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,580	122,916 100,728	9 167,075 7 512,294
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,500	13,524 8,394	1 007,575 625,353
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,580	2,762 1,259	205,961 93,904

1	2	3	4	5	6	7
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	74,580	27,281 23,083	2 034,610 1 721,567
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	16,708 12,591	1 246,055 939,037
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	14,917 5,876	1 112,495 438,217
103	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,290	65,112 28,540	2 428,012 1 064,242
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	37,290	105,833 51,203	3 946,527 1 909,375
105	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	53,596 9,233	214,382 36,934
106	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	24,000	71,049 29,379	1 705,176 705,096
107	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,000	51,136 29,379	869,315 499,443
		<i>Total</i>	Lei			34 264,019
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 264,019 23 937,905
		1.3.3. Pardoosele				
108	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,250	10,792 10,492	326,473 317,398
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,540	9,833 9,233	487,146 457,422
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,540	13,541 12,591	670,821 623,758

1	2	3	4	5	6	7
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,540	14,004 5,876	693,748 291,087
112	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,430	482,660 41,550	3 586,166 308,719
113	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,540	110,968 44,068	5 497,379 2 183,153
114	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	5,950	583,772 67,572	3 473,442 402,052
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,540	56,169 29,379	2 782,612 1 455,435
116	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	173,390	21,439 1,469	3 717,386 254,701
117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat, calitate superioara)	m2	49,540	299,089 121,713	14 816,868 6 029,662
118	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000	41,787 16,788	1 253,608 503,640
		<i>Total</i>	Lei			37 305,649
		Total Pardosele Inklusiv salariu				37 305,649 12 827,027
		1.3.4. Glafuri				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,220	12,132 11,332	123,988 115,812
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,220	14,004 5,876	143,119 60,051
121	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	10,220	90,465 62,367	924,553 637,395

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
122	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,220	122,916 100,728	1 256,201 1 029,440
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,220	13,525 8,394	138,221 85,787
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,220	2,762 1,259	28,223 12,868
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,220	27,281 23,083	278,810 235,913
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,220	16,708 12,591	170,752 128,680
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,220	2,762 1,259	28,223 12,868
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,220	32,429 23,083	331,425 235,913
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	39,000	16,829 10,912	656,329 425,576
		<i>Total</i>	Lei			4 079,844
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 079,844 2 980,303
		<i>Total</i>	Lei			90 190,093
		Total Cabinet 104 Inclusiv salariu				90 190,093 46 044,535
		1.4. Cabinet 105				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Tavane				
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,000	235,599 92,334	11 308,752 4 432,032
131	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,000	59,882 35,675	2 874,312 1 712,376
		<i>Total</i>	Lei			14 183,064
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 183,064 6 144,408
		1.4.2. Pereti				
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,580	12,132 11,332	904,797 845,133
133	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	4,642 4,617	18,567 18,467
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,000	10,492 10,492	398,715 398,715
135	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,580	18,335 16,788	1 367,439 1 252,049
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,450	55,850 55,400	1 030,440 1 022,137
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	14,004 5,876	1 044,403 438,217
138	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelareea tencuielei (maiaki)	m	55,000	16,713 10,912	919,239 600,171
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,580	62,275 51,203	4 644,455 3 818,750
140	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	74,580	122,916 100,728	9 167,075 7 512,294

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,500	13,524 8,394	1 007,575 625,353
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,580	2,762 1,259	205,961 93,904
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	74,580	27,281 23,083	2 034,610 1 721,567
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	16,708 12,591	1 246,055 939,037
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	14,917 5,876	1 112,495 438,217
146	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,290	65,112 28,540	2 428,012 1 064,242
147	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	37,290	105,833 51,203	3 946,527 1 909,375
148	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	53,596 9,233	214,382 36,934
149	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	24,000	71,049 29,379	1 705,176 705,096
150	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,000	51,136 29,379	869,315 499,443
		<i>Total</i>	Lei			34 265,238
		Total Pereti				34 265,238

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				23 939,101
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,000	10,793 10,492	323,775 314,775
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,500	9,833 9,233	467,086 438,586
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,540	13,541 12,591	643,739 598,576
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,500	14,004 5,876	665,181 279,101
155	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,120	482,660 41,550	3 436,541 295,838
156	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,500	110,968 44,068	5 271,003 2 093,253
157	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	5,700	583,772 67,572	3 327,499 385,159
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,500	56,169 29,379	2 668,027 1 395,502
159	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	166,250	21,439 1,469	3 564,308 244,213
160	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat, calitate superioara)	m2	47,500	299,089 121,713	14 206,728 5 781,368
161	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000	41,787 16,788	1 253,608 503,640
		<i>Total</i>	Lei			35 827,495
		Total Pardosele				35 827,495

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 330,011
		1.4.4. Glafuri				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,260	12,132 11,332	124,473 116,265
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,260	14,004 5,876	143,680 60,286
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,260	90,465 62,367	928,173 639,890
165	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,260	122,916 100,728	1 261,118 1 033,469
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,260	13,524 8,394	138,760 86,122
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,762 1,259	28,334 12,918
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,260	27,281 23,083	279,901 236,836
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	16,708 12,591	171,419 129,183
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,762 1,259	28,334 12,918
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,260	32,429 23,084	332,724 236,837
172	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,000	16,829 10,912	673,158 436,488

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 110,074
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 110,074 3 001,212
		<i>Total</i>	Lei			88 385,871
		Total Cabinet 105 Inclusiv salariu				88 385,871 45 414,732
		1.5. Cabinet 106				
		1.5.1. Tavane				
173	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,000	235,599 92,334	11 308,752 4 432,032
174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,000	59,882 35,675	2 874,312 1 712,376
		<i>Total</i>	Lei			14 183,064
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 183,064 6 144,408
		1.5.2. Pereti				
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,580	12,132 11,332	904,797 845,133
176	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	4,642 4,617	18,567 18,467
177	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,000	10,492 10,492	398,715 398,715
178	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	74,580	18,335 16,788	1 367,439 1 252,049
179	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,450	55,850 55,400	1 030,440 1 022,137
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	14,004 5,876	1 044,403 438,217
181	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelareaa tencuielei (maiaki)	m	55,000	16,713 10,912	919,239 600,171
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	74,580	62,275	4 644,455

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			51,203	3 818,750
183	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,580	122,916 100,728	9 167,075 7 512,294
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,500	13,524 8,394	1 007,575 625,353
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,580	2,762 1,259	205,961 93,904
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	74,580	27,281 23,083	2 034,610 1 721,567
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,580	16,708 12,591	1 246,055 939,037
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,580	14,917 5,876	1 112,495 438,217
189	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,290	65,112 28,540	2 428,012 1 064,242
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	37,290	105,833 51,203	3 946,527 1 909,375
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	53,596 9,233	214,382 36,934
192	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	24,000	71,049 29,379	1 705,176 705,096

1	2	3	4	5	6	7
193	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	17,000	51,136 29,379	869,315 499,443
		<i>Total</i>	Lei			34 265,238
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 265,238 23 939,101
		1.5.3. Pardosele				
194	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	31,200	10,793 10,492	336,726 327,366
195	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,500	9,833 9,233	467,086 438,586
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,540	13,541 12,591	643,739 598,576
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,500	14,004 5,876	665,181 279,101
198	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,120	482,660 41,550	3 436,541 295,838
199	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,500	110,968 44,068	5 271,003 2 093,253
200	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	5,700	583,772 67,572	3 327,499 385,159
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,500	56,169 29,379	2 668,027 1 395,502
202	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	166,250	21,439 1,469	3 564,308 244,213
203	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	47,500	299,089 121,713	14 206,728 5 781,368

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (gresie portelanat, calitate superioara)				
204	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000	41,787 16,788	1 253,608 503,640
		<i>Total</i>	Lei			35 840,446
		Total Pardosele Inclusiv salariu				35 840,446 12 342,602
		1.5.4. Glafuri				
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,260	12,132 11,332	124,473 116,265
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,260	14,004 5,876	143,680 60,286
207	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,260	90,465 62,367	928,173 639,890
208	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,260	122,916 100,728	1 261,118 1 033,469
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,260	13,524 8,394	138,760 86,122
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,762 1,259	28,334 12,918
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,260	27,281 23,083	279,901 236,836
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	16,708 12,591	171,419 129,183

1	2	3	4	5	6	7
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,762 1,259	28,334 12,918
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,260	32,429 23,084	332,724 236,837
215	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	40,000	16,829 10,912	673,158 436,488
		<i>Total</i>	Lei			4 110,074
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 110,074 3 001,212
		<i>Total</i>	Lei			88 398,822
		Total Cabinet 106 Inclusiv salariu				88 398,822 45 427,323
		1.6. Cabinet 107				
		1.6.1. Tavane				
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,500	235,599 92,334	11 426,552 4 478,199
217	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,500	59,882 35,675	2 904,254 1 730,214
		<i>Total</i>	Lei			14 330,806
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 330,806 6 208,413
		1.6.2. Pereti				
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,400	12,132 11,332	926,877 865,757
219	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	4,642 4,617	18,567 18,467
220	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	38,500	10,492 10,492	403,961 403,961
221	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	76,400	18,335 16,788	1 400,809 1 282,603

1	2	3	4	5	6	7
222	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,450	55,850 55,400	1 030,440 1 022,137
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,400	14,004 5,876	1 069,890 448,911
224	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelareaa tencuiei (maiaki)	m	55,000	16,713 10,912	919,239 600,171
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,400	62,275 51,203	4 757,795 3 911,940
226	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	76,400	122,916 100,728	9 390,782 7 695,619
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,000	13,524 8,394	1 027,862 637,944
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,400	2,762 1,259	210,986 96,195
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	76,400	27,281 23,084	2 084,262 1 763,580
230	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	16,708 12,591	1 276,463 961,953
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,400	14,917 5,876	1 139,643 448,911
232	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si	m2	38,200	65,112 28,540	2 487,264 1 090,213

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
233	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	38,200	105,833 51,203	4 042,836 1 955,970
234	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	53,596 9,233	214,382 36,934
235	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	23,800	71,049 29,379	1 690,967 699,221
236	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	16,500	51,136 29,379	843,747 484,754
		<i>Total</i>	Lei			34 936,772
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 936,772 24 425,241
		1.6.3. Pardosele				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	31,000	10,792 10,492	334,567 325,267
238	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,500	9,833 9,233	467,086 438,586
239	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,540	13,541 12,591	643,739 598,576
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,500	14,004 5,876	665,181 279,101
241	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,120	482,660 41,550	3 436,541 295,838
242	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	47,500	110,968 44,068	5 271,003 2 093,253
243	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale	m3	5,700	583,772 67,572	3 327,499 385,159

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 7% Cheramzit				
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,500	56,169 29,379	2 668,027 1 395,502
245	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	166,250	21,439 1,469	3 564,308 244,213
246	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat, calitate superioara)	m2	47,500	299,089 121,713	14 206,728 5 781,368
247	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000	41,787 16,788	1 253,608 503,640
		<i>Total</i>	Lei			35 838,287
		Total Pardosele Inclusiv salariu				35 838,287 12 340,503
		1.6.4. Glafuri				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,260	12,132 11,332	124,473 116,265
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,260	14,004 5,876	143,680 60,286
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,260	90,465 62,367	928,173 639,890
251	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,260	122,916 100,728	1 261,118 1 033,469
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,260	13,524 8,394	138,760 86,122

1	2	3	4	5	6	7
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,762 1,259	28,334 12,918
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	10,260	27,281 23,083	279,901 236,836
255	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,260	16,708 12,591	171,419 129,183
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,260	2,762 1,259	28,334 12,918
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,260	32,429 23,084	332,724 236,837
258	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	40,000	16,829 10,912	673,158 436,488
		<i>Total</i>	Lei			4 110,074
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 110,074 3 001,212
		<i>Total</i>	Lei			89 215,939
		Total Cabinet 107 Inclusiv salariu				89 215,939 45 975,369
		1.7. Cabinet 108				
		1.7.1. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,500	235,599 92,334	6 714,572 2 631,519
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,500	59,882 35,674	1 706,623 1 016,723
		<i>Total</i>	Lei			8 421,195
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 421,195 3 648,242
		1.7.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,800	12,132	822,543

1	2	3	4	5	6	7
					11,332	768,303
262	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,641	9,283
					4,617	9,233
263	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,000	10,492	367,237
					10,492	367,237
264	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,800	18,335	1 243,126
					16,788	1 138,226
265	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,540	55,850	532,813
					55,400	528,520
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,800	14,004	949,457
					5,876	398,379
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelareaa tencuielei (maiaki)	m	50,000	16,713	835,673
					10,912	545,610
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,800	62,275	4 222,232
					51,203	3 471,591
269	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,800	122,916	8 333,704
					100,728	6 829,358
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,800	13,524	916,961
					8,394	569,113
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,800	2,762	187,237
					1,259	85,367
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,800	27,281	1 849,646
					23,084	1 565,062
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	67,800	16,708	1 132,777
					12,591	853,670

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,800	14,917 5,876	1 011,359 398,379
275	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,800	65,112 28,540	2 461,218 1 078,797
276	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	30,000	105,833 51,203	3 175,002 1 536,102
277	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	53,596 9,233	107,191 18,467
278	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	22,000	71,049 29,379	1 563,078 646,338
		<i>Total</i>	Lei			29 720,537
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 720,537 20 807,752
		1.7.3. Pardosele				
279	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,580	10,793 10,493	243,695 236,921
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,850	9,833 9,233	254,194 238,684
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,850	13,541 12,591	350,035 325,478
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,850	14,004 5,876	361,998 151,889
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,880	482,660 41,550	1 872,722 161,215
284	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	28,850	110,968 44,068	3 201,441 1 271,376

1	2	3	4	5	6	7
285	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	3,100	583,772 67,572	1 809,692 209,472
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,850	56,169 29,379	1 451,968 759,447
287	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	90,500	21,439 1,469	1 940,270 132,940
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat, calitate superioara)	m2	25,850	299,089 121,713	7 731,450 3 146,281
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,580	41,787 16,788	943,548 379,073
		<i>Total</i>	Lei			20 161,013
		Total Pardosele Inclusiv salariu				20 161,013 7 012,776
		1.7.4. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,090	12,132 11,332	73,883 69,012
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,090	14,004 5,876	85,283 35,784
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,090	90,465 62,367	550,932 379,818
293	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,090	122,916 100,728	748,559 613,434
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	6,090	13,524 8,394	82,363 51,119

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,090	2,762 1,259	16,818 7,668
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,090	27,281 23,084	166,140 140,579
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,090	16,708 12,591	101,749 76,679
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,090	2,762 1,259	16,818 7,668
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	6,090	32,429 23,084	197,493 140,579
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	16,829 10,912	302,922 196,420
		<i>Total</i>	Lei			2 342,960
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 342,960 1 718,760
		<i>Total</i>	Lei			60 645,705
		Total Cabinet 108 Inclusiv salariu				60 645,705 33 187,530
		1.8. Cabinet 109				
		1.8.1. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,500	235,599 92,334	6 714,572 2 631,519
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,500	59,882 35,674	1 706,623 1 016,723
		<i>Total</i>	Lei			8 421,195
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 421,195 3 648,242
		1.8.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,800	12,132 11,332	822,543 768,303
304	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,641 4,617	9,283 9,233
305	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,000	10,492 10,492	367,237 367,237
306	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,800	18,335 16,788	1 243,126 1 138,226
307	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,540	55,850 55,400	532,813 528,520
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,800	14,004 5,876	949,457 398,379
309	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelareea tencuielei (maiaiki)	m	50,000	16,713 10,912	835,673 545,610
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,800	62,275 51,203	4 222,232 3 471,591
311	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,800	122,916 100,728	8 333,704 6 829,358
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,800	13,524 8,394	916,961 569,113
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,800	2,762 1,259	187,237 85,367
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,800	27,281 23,084	1 849,646 1 565,062

1	2	3	4	5	6	7
315	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,800	16,708 12,591	1 132,777 853,670
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,800	14,917 5,876	1 011,359 398,379
317	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,500	65,112 28,540	2 441,685 1 070,235
318	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	30,300	105,833 51,203	3 206,752 1 551,463
319	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	53,596 9,233	107,191 18,467
320	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	22,000	71,049 29,379	1 563,078 646,338
		<i>Total</i>	Lei			29 732,754
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 732,754 20 814,551
		1.8.3. Pardosele				
321	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	25,850	10,792 10,492	278,986 271,231
322	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,850	9,833 9,233	254,194 238,684
323	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,850	13,541 12,591	350,035 325,478
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,850	14,004 5,876	361,998 151,889
325	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,800	482,660 41,550	1 834,109 157,891
326	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	25,850	110,968 44,068	2 868,535 1 139,170

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
327	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	3,100	583,772 67,572	1 809,692 209,472
328	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,850	56,169 29,379	1 451,968 759,447
329	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,000	21,439 1,469	1 929,551 132,206
330	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat, calitate superioara)	m2	25,850	299,089 121,713	7 731,450 3 146,281
331	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,500	41,787 16,788	940,206 377,731
		<i>Total</i>	Lei			19 810,724
		Total Pardosele Inklusiv salariu				19 810,724 6 909,480
		1.8.4. Glafuri				
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,090	12,132 11,332	73,883 69,012
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,090	14,004 5,876	85,283 35,784
334	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,090	90,465 62,367	550,932 379,818
335	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,090	122,916 100,728	748,559 613,434

1	2	3	4	5	6	7
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,090	13,524 8,394	82,363 51,119
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,090	2,762 1,259	16,818 7,668
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,090	27,281 23,084	166,140 140,579
339	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,090	16,708 12,591	101,749 76,679
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,090	2,762 1,259	16,818 7,668
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	6,090	32,429 23,084	197,493 140,579
342	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	16,829 10,912	302,922 196,420
		<i>Total</i>	Lei			2 342,960
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 342,960 1 718,760
		<i>Total</i>	Lei			60 307,633
		Total Cabinet 109 Inclusiv salariu				60 307,633 33 091,033
		1.9. Coridor et 3				
		1.9.1. Tavane				
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,610	12,132 11,332	128,718 120,231
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,610	14,004 5,876	148,580 62,342
345	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	10,610	75,328 64,214	799,226 681,312

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
346	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,610	153,255 130,107	1 626,035 1 380,435
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,610	13,525 8,394	143,495 89,060
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,610	2,762 1,259	29,301 13,359
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,610	27,281 23,084	289,450 244,916
350	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,610	16,708 12,591	177,267 133,590
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,610	2,762 1,259	29,301 13,359
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	10,610	32,429 23,084	344,072 244,916
353	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	206,950	235,599 92,334	48 757,214 19 108,522
354	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	217,560	59,881 35,674	13 027,819 7 761,344
		<i>Total</i>	Lei			65 500,478
		Total Tavane Inclusiv salariu				65 500,478 29 853,386
		1.9.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	331,950	12,132 11,332	4 027,185 3 761,624
356	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,641 4,617	9,283 9,233
357	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	165,500	10,493 10,493	1 736,509 1 736,509
358	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,550	67,272 67,152	776,992 775,606
359	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Placi rezistenta Hidro 12,5 mm)	m2	16,860	282,992 104,925	4 771,244 1 769,035
360	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12 mm Hidro, din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	23,000	482,353 153,149	11 094,116 3 522,416
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	331,950	14,004 5,876	4 648,562 1 950,472
362	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelareaa tencuielei (maiaki)	m	152,000	16,713 10,912	2 540,444 1 658,654
363	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	331,950	62,275 51,203	20 672,120 16 996,969
364	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	331,950	122,916 100,728	40 801,967 33 436,660
365	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	331,950	13,524 8,394	4 489,457 2 786,388

1	2	3	4	5	6	7
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	331,950	2,762 1,259	916,713 417,958
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	331,950	27,281 23,084	9 055,896 7 662,568
368	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	331,950	16,708 12,591	5 546,094 4 179,582
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	331,950	14,917 5,876	4 951,632 1 950,472
370	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	162,710	65,112 28,540	10 594,308 4 643,678
371	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	169,240	105,833 51,203	17 911,243 8 665,663
372	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	53,596 9,233	107,191 18,467
		<i>Total</i>	Lei			144 650,956
		Total Pereti Inclusiv salariu				144 650,956 95 941,954
		1.9.3. Pardosele				
373	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	118,000	10,793 10,492	1 273,515 1 238,115
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,800	14,004 5,876	165,244 69,334
375	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	118,000	41,787 16,788	4 930,855 1 980,984
		<i>Total</i>	Lei			6 369,614
		Total Pardosele				6 369,614

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 288,433
		1.9.4. Glafuri				
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,690	12,132 11,332	214,614 200,461
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,690	14,004 5,876	247,727 103,943
378	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,690	90,465 62,367	1 600,326 1 103,280
379	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,690	122,916 100,728	2 174,384 1 781,878
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,690	13,525 8,394	239,249 148,490
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,690	2,762 1,259	48,852 22,273
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	17,690	27,281 23,083	482,598 408,347
383	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,690	16,708 12,591	295,558 222,735
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,290	14,917 5,876	183,327 72,214
385	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	5,810	65,112 28,540	378,299 165,815

1	2	3	4	5	6	7
386	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	6,480	105,833 51,203	685,801 331,798
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,400	2,762 1,259	14,913 6,799
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	5,400	32,429 23,084	175,117 124,651
389	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	141,000	16,829 10,912	2 372,882 1 538,620
		<i>Total</i>	Lei			9 113,647
		Total Glafuri Inclusiv salariu				9 113,647 6 231,304
		1.9.5. Timplarie				
390	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	18,850	17,627 17,627	332,276 332,276
391	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	9,600	1 815,181 46,167	17 425,735 443,203
392	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,250	1 385,125 39,871	12 812,408 368,811
		<i>Total</i>	Lei			30 570,419
		Total Timplarie Inclusiv salariu				30 570,419 1 144,290
		<i>Total</i>	Lei			256 205,114
		Total Coridor et 3 Inclusiv salariu				256 205,114 136 459,367
		1.10. Scara de rezerva				
		1.10.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	45,950	12,132 11,332	557,461 520,701
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,950	14,004 5,876	643,475 269,993
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,950	75,327 64,214	3 461,298 2 950,638
396	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	45,950	153,255 130,107	7 042,068 5 978,417
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,950	13,524 8,394	621,450 385,704
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,950	2,762 1,259	126,896 57,856
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,950	27,281 23,084	1 253,558 1 060,687
400	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,950	16,708 12,591	767,715 578,556
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,950	2,762 1,259	126,896 57,856
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	45,950	32,429 23,084	1 490,117 1 060,687
403	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,150	235,599 92,334	2 862,528 1 121,858

1	2	3	4	5	6	7
404	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	38,000	38,504 21,824	1 463,154 829,327
405	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	58,100	59,882 35,675	3 479,116 2 072,689
		<i>Total</i>	Lei			23 895,732
		Total Tavane Inclusiv salariu				23 895,732 16 944,969
		1.10.2. Pereti				
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	194,550	12,132 11,332	2 360,261 2 204,622
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194,550	14,004 5,876	2 724,439 1 143,137
408	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaiki)	m	95,000	16,713 10,912	1 587,778 1 036,659
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	194,550	62,275 51,203	12 115,562 9 961,621
410	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	194,550	122,916 100,728	23 913,308 19 596,632
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	194,550	13,525 8,394	2 631,193 1 633,053
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	194,550	2,762 1,259	537,269 244,958
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	194,550	27,281 23,084	5 307,500 4 490,895
414	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	194,550	16,708	3 250,468

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			12,591	2 449,579
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194,550	14,917 5,876	2 902,064 1 143,137
416	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	194,550	105,833 51,203	20 589,888 9 961,621
		<i>Total</i>	Lei			77 919,730
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 919,730 53 865,914
		1.10.3. Pardosele				
417	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	48,000	10,793 10,492	518,040 503,640
418	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,720	67,272 67,152	3 546,580 3 540,254
419	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	52,720	13,541 12,591	713,882 663,798
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	52,720	14,004 5,876	738,280 309,772
421	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	52,720	85,210 9,821	4 492,287 517,762
422	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat, calitate superioara)	m2	52,720	299,089 121,713	15 767,973 6 416,709
423	CK18C	Profil din aluminiu la scari	m	2,000	121,451 10,912	242,902 21,824
424	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	4,600	14,004 5,876	64,418 27,029
425	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	46,000	41,787 16,788	1 922,198 772,248

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 006,560
		Total Pardosele Inclusiv salariu				28 006,560 12 773,036
		1.10.4. Glafuri				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,100	12,132 11,332	74,005 69,125
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,100	14,004 5,876	85,423 35,842
428	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,100	90,465 62,367	551,836 380,441
429	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,100	122,916 100,728	749,788 614,441
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,100	13,524 8,394	82,498 51,203
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,100	2,762 1,259	16,846 7,681
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,100	27,281 23,084	166,415 140,810
433	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,100	16,708 12,591	101,917 76,805
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,100	14,917 5,876	90,992 35,842
435	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	6,100	105,833 51,203	645,584 312,341

1	2	3	4	5	6	7
436	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	18,000	16,829 10,912	302,922 196,420
		<i>Total</i>	Lei			2 868,226
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 868,226 1 920,951
		1.10.5. Diverse				
437	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 550,000	1,810 1,679	2 804,818 2 602,140
438	CH06D	Mina curenta din inox (balustrada din inox)	m	20,600	1 176,208 50,364	24 229,884 1 037,498
		<i>Total</i>	Lei			27 034,702
		Total Diverse Inclusiv salariu				27 034,702 3 639,638
		<i>Total</i>	Lei			159 724,950
		Total Scara de rezerva Inclusiv salariu				159 724,950 89 144,508
		1.11. Incalzirea				
439	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	52,500	6,715 6,715	352,548 352,548
440	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	76,000	4,197 4,197	318,972 318,972
441	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	110,000	18,444 15,109	2 028,842 1 662,012
442	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	18,000	20,985 20,985	377,730 377,730
443	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	18,000	26,021 26,021	468,385 468,385
444	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10	buc	2,000	92,047 83,940	184,095 167,880

1	2	3	4	5	6	7
		elemente, inclusiv (radiatoare beneficiar)				
445	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. Radiator bimetalic Hydro S 500D6, 560*80-10 sectii sau analog	buc	19,000	830,047 83,940	15 770,899 1 594,860
446	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Dop-Футорки)	buc	80,000	87,960 35,675	7 036,784 2 853,960
447	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	116,000	31,465 16,788	3 649,998 1 947,408
448	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr25*90)	buc	130,000	11,594 7,555	1 507,262 982,098
449	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa ppr d 25)	buc	26,000	11,284 7,555	293,393 196,420
450	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu ppr d 25 mm)	buc	24,000	16,765 10,912	402,370 261,893
451	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (trecere ППП 255*d 3/4)	buc	18,000	62,650 35,675	1 127,696 642,141

1	2	3	4	5	6	7
452	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (racord d 3/4 FI)	buc	28,000	113,010 35,675	3 164,274 998,886
453	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (racord d 1/2)	buc	44,000	85,790 35,675	3 774,751 1 569,678
454	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	25,000	7,537 6,715	188,430 167,880
455	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (robinet Maievschii)	buc	19,000	18,772 4,197	356,668 79,743
456	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet d 1/2 mm)	buc	34,000	72,489 7,555	2 464,629 256,856
457	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (robinet d 3/4 mm)	buc	14,000	95,477 9,653	1 336,682 135,143
458	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	76,000	31,875 6,295	2 422,538 478,458
459	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	84,000	25,330 8,394	2 127,720 705,096
460	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	116,000	5,997 4,197	695,652 486,852

1	2	3	4	5	6	7
461	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	116,000	4,947 4,197	573,852 486,852
462	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	18,000	11,240 3,358	202,316 60,437
		<i>Total</i>	Lei			50 826,486
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				50 826,486 17 252,188
		1.12. Lucrari de reparatie in Atelier				
463	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	127,320	5,926 5,876	754,473 748,107
464	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	45,660	30,318 30,218	1 384,338 1 379,772
465	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	91,320	210,479 12,591	19 220,925 1 149,810
466	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,000	205,601 14,690	7 401,650 528,822
467	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	45,660	527,585 195,160	24 089,553 8 911,028
468	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	91,320	39,751 31,477	3 630,042 2 874,525
469	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru penru ferestre (gratare metalice pentru ferestre) Modelul se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	67,210	524,592 68,201	35 257,858 4 583,806

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			91 738,839
		Total Lucrari de reparatie in Atelier Inklusiv salariu				91 738,839 20 175,870
		1.13. Diverse				
470	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	85,000	150,253 150,253	12 771,471 12 771,471
471	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	85,000	46,587 46,587	3 959,869 3 959,869
472	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	85,000	47,751 0,000	4 058,835 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 790,175
		Total Diverse Inklusiv salariu				20 790,175 16 731,340
		<i>Total</i>	Lei			1 236 390,05 3
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			139 693,280
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			30 110,967
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			175 774,288
		<i>Total</i>				1 581 968,58 8
		<i>Venit</i>	5 %			79 098,429
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				1 661 067,01 7 620 859,020
		2. Lucrari electrice de constructie				
473	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	77,000	9,233 9,233	710,972 710,972
474	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	113,000	38,612 38,612	4 363,201 4 363,201
475	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la	buc	155,000	12,591 12,591	1 951,605 1 951,605

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime				
476	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	155,000	19,064 18,047	2 954,934 2 797,300
477	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 705,000	14,689 14,689	25 045,597 25 045,597
478	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 705,000	23,023 18,886	39 254,214 32 201,482
		<i>Total</i>	Lei			74 280,523
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			15 090,785
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			329,325
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			11 212,579
		<i>Total</i>				100 913,212
		<i>Venit</i>	5 %			5 045,660
		Total Lucrari electrice de constructie Inclusiv salariu				105 958,872 67 070,157
		3. Lucrari electrice de montare				
479	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	14,000	219,576 138,921	3 074,062 1 944,890
480	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	14,000	8,500 0,000	119,000 0,000
481	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	24,000	40,660 12,591	975,847 302,184
482	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc	89,000	50,911 22,664	4 531,043 2 017,078
483	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B 10	buc	11,000	146,055 65,473	1 606,606 720,205
484	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,C 16	buc	11,000	152,055 65,473	1 672,606 720,205

1	2	3	4	5	6	7
485	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x1,5 mmp	m	1 270,000	24,132 14,270	30 647,050 18 122,646
486	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x2,5 mmp	m	435,000	28,997 14,689	12 613,571 6 389,932
487	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	17,050	1 479,410 998,886	25 223,941 17 031,006
488	Pret de piata	Tub din plastic d 20 mm	m	1 705,000	2,400 0,000	4 092,000 0,000
489	RpEA05C	Montarea cablu canal	m	45,000	34,988 31,477	1 574,442 1 416,487
490	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4*18, 600*600 mm)	100 buc	0,770	9 068,430 7 092,930	6 982,691 5 461,556
491	Pret de piata	Iluminator LED 4*18, 600*600 mm	buc	77,000	260,000 0,000	20 020,000 0,000
492	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Exit)	100 buc	0,070	4 938,029 3 693,357	345,662 258,535
493	Pret de Piata	Exit	buc	7,000	1 606,000 0,000	11 242,000 0,000
494	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 118 automate)	buc	1,000	175,919 149,833	175,919 149,833
495	Pretul de piata	Rame pentru prize	buc	35,000	18,000 0,000	630,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		125 526,440
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,5 %		12 270,275
		<i>Transportarea materialelor</i>		5 %		3 309,638
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76 %		41 446,263
		<i>Total</i>				182 552,616

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Venit</i>	5 %			9 127,631
		Total Lucrari electrice de montare Inclusiv salariu				191 680,247 54 534,557
		4. Utilaj				
496	Pretul de piata	Cutie pentru 18 automate	buc	1,000	725,000 0,000	725,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			725,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			8,700
		Total Utilaj Inclusiv salariu				733,700

		Total	Lei			1 959 440,11
		Tva	20 %			391 888,02
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 351 328,13 742 463,83

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)