

# CAIET DE SARCINI

## pentru achiziția lucrărilor de construcție

### 1. INFORMAȚII GENERALE

**Autoritate contractantă:** Asociația Oștească ”Pro-Democrație”

**Obiectul contractului:**

„Restabilirea fântânii din vecinătatea bisericii cu amenajarea teritoriului”

**Tip lucrări:**

- lucrări de construcții și amenajare
- execuție foișor metalic
- lucrări de pavaj și infrastructură

### 2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

Lucrările includ trei componente principale:

#### ◆ 2.1 Amenajarea teritoriului din jurul fântânii

- demolarea elementelor existente din beton
- săpături și nivelare teren
- compactare teren
- realizare strat de fundație din piatră spartă
- turnare beton și montare plasă sudată
- montare borduri
- executare pavaj din plăci de beton
- instalare tub decorativ pentru fântână
- executare cămin din beton armat

#### ◆ 2.2 Calea de acces la fântână

- nivelare și compactare teren
- strat fundație din piatră spartă
- montare borduri
- pavaj din plăci prefabricate din beton

#### ◆ 2.3 Construcția foișorului

- săpături pentru fundații stâlpi
- turnare cazineți din beton armat C20/16
- confecționare și montare structură metalică (~0,212 t)
- lucrări de sudură și debitare metal

- montare elemente metalice auxiliare
- vopsire anticorozivă
- executare acoperiș:
  - astereală din lemn
  - învelitoare tip tablă (tip Lindab)
  - montare opritori de zăpadă
  - montare jgheaburi

## 3. CERINȚE TEHNICE

### 3.1 Cerințe generale

- Toate lucrările vor fi executate conform normativelor în vigoare din Republica Moldova
- Antreprenorul va respecta proiectul tehnic și lista de cantități
- Materialele utilizate trebuie să fie **certificate și conforme standardelor**

### 3.2 Cerințe pentru materiale

#### Beton

- Clasa minimă:
  - C20/16 pentru fundații
  - B15 pentru borduri

#### Pavaj

- Plăci beton vibropresat
- Dimensiuni: 100×200 mm
- Grosime: 40 mm

#### Structură metalică foișor

- Țevi metalice conform devizului:
  - 60×60×3 mm
  - 60×40×2 mm
  - 40×20×2 mm
- Protecție anticorozivă obligatorie

#### Acoperiș

- Tablă tip țiglă metalică (tip Lindab)
- Accesorii complete (coame, pazie, prinderi)

## 4. CERINȚE DE EXECUȚIE

#### **4.1 Lucrări de terasament**

- executare manuală în zone limitate
- compactare în straturi de max. 30 cm

#### **4.2 Lucrări din beton**

- preparare mecanizată
- vibrare obligatorie
- respectarea timpilor de întărire

#### **4.3 Structură metalică**

- execuție în atelier + montaj pe șantier
- suduri continue și verificate
- aliniere și fixare în fundații

#### **4.4 Pavaj**

- strat suport: nisip + ciment (1:3)
- rosturi umplute corespunzător
- planeitate verificată

### **5. CONTROLUL CALITĂȚII**

Antreprenorul va asigura:

- verificarea materialelor la recepție
- respectarea tehnologiei de execuție
- testarea betonului (după caz)
- verificarea sudurilor și fixărilor

Beneficiarul poate solicita:

- certificate de conformitate
- procese verbale de lucrări ascunse

### **6. TERMENE DE EXECUȚIE**

- Termenul de execuție: **60 zile de la semnarea contractului**
- Graficul de execuție va fi prezentat de ofertant

### **7. CERINȚE PENTRU OFERTANȚI**

Ofertanții trebuie să prezinte:

- oferta financiară bazată pe lista de cantități
- experiență în lucrări similare

- personal calificat
- utilaje necesare execuției

## **8. CONDIȚII DE RECEPȚIE**

Lucrările vor fi recepționate dacă:

- sunt executate conform devizului și proiectului
- respectă cerințele tehnice
- nu prezintă defecte vizibile

## **9. Documente Obligatorii**

- Oferta financiară și tehnică;
- Certificat de înregistrare;
- Certificat lipsă datorii;
- Experiență similară;
- Date personal.

## **10. Criteriul de evaluare**

Prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor tehnice.

## **12. Perioada de garanție a lucrărilor**

5 ani

## **13. Depunerea ofertelor**

Prin platforma MTender sau e-mail.

## **14. Termen-limită**

Data: 15.04.2026 Ora: 24.00

## **15. Persoană de contact**

Cuțitaru Viorica

Telefon: 067472274

E-mail: prodemocratie3@gmail.com