

Reparatia drumului in s. Micleuseni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 266 147,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din piatra sparta, L=372 m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,112	901,99 0,00	1 905,00 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta l teren catg. II K=2	100 m3	2,112	643,94 0,00	1 360,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,112	682,77 0,00	1 442,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t a distanta de 5 km	t	370,000	25,42 0,00	9 405,84 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,112	81,97 15,68	173,12 33,12
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,408	843,18 0,00	1 187,20 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	14,080	47,23 0,00	665,00 0,00

		II				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	140,800	249,46 19,45	35 123,67 2 738,90
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,080	6 921,12 259,71	97 449,37 3 656,77
Total Imbracaminte din piatra sparta, L=372 m						148 711,20
Inclusiv salariu						6 428,79
		2. Imbracaminte din beton (rigola) L=24 m				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,480	901,04 0,00	432,50 0,00
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,480	685,42 0,00	329,00 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t a distanta de 5 km	t	84,000	25,42 0,00	2 135,38 0,00
13	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,480	82,00 15,33	39,36 7,36
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,096	816,67 0,00	78,40 0,00
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,960	46,88 0,00	45,00 0,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	14,400	506,54 31,54	7 294,20 454,20
17	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,392	12 335,38 1 282,07	4 835,47 502,57

18	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	96,000	231,90 35,65	22 262,70 3 422,15
Total Imbracaminte din beton (rigola) L=24 m Inklusiv salariu						37 452,01 4 386,28

Total	lei	186 163,21
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 433,39
Cheltuieli de regie	12,00 %	22 631,60
Rentabilitatea	5,00 %	10 561,41
TVA	20,00 %	44 357,92

Total deviz: 266 147,53
Inklusiv salariu 10 815,07

Ofertant



(Handwritten signature)

(V. Abajeru)

(funcția, semnătura)