

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1726718640242
Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea unui ascensor la clădirea administrativă aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM (repetat) , în conformitate cu cerințele stipulate în anunțul de participare și caietul de sarcini

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul – 1. Ascensor pentru pasageri cu sarcina de 800 kg, la 6 stații, amplasat în clădire administrativă, mun. Chișinău, PMAN 1.	Ascensoare electrice pentru pasageri și mărfuri AEP-800	Republica Moldova	SRL Baslift	1.Sarcina nominală – minim 1000 kg 2.Numărul de stații - 6 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-	1.Sarcina nominală – 800 kg 2.Numărul de stații - 6 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4.Mărimea ușilor de acces: lățimea 800 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu	SMEN 81-20 SMEN 81-21

				au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante) 11.Panou intern de dirijare inox. 12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14.Troliu fără reductor. 15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16.Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19.Viteza de mișcare 1m/s. 20.Legătura telefonică GSM-în cabină. 21.Cablurile de tracțiune din oțel. 22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces	corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în două rânduri perpendicular peretelui din spate 11.Panou intern de dirijare inox. 12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14.Troliu fără reductor. 15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16.Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19.Viteza de mișcare 1m/s. 20.Legătura telefonică GSM-în cabină. 21.Cablurile de tracțiune din oțel. 22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23.Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24.Garanția bunului 2 ani. 25.Data limită de dare în	
--	--	--	--	---	--	--

				control prin cartelă existent. 23.Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24.Garanția bunului minim 2 ani. 25.Data limită de dare în exploatare a bunului (ascensorului) nu m-ai târziu de 10 decembrie 2024.	exploatare a bunului (ascensorului) nu m-ai târziu de 10 decembrie 2024.	
Servicii de demontarea ascesorului existent; Servicii de montarea și reglarea ascesorului nou; Pregatirea documentației tehnice , conform normelor de securitate industrială				Demontarea utilajului ascensorului existent Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou Proiectul de execuție, expertiza documentației de proiectcu privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului	Demontarea utilajului ascensorului existent Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou Proiectul de execuție, expertiza documentației de proiectcu privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2
26.09.2024