

**Constructia cimitirului orasenesc
din or. Leova str. Cahulului
(lucrari de amenajare a
teritoriului)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №26-03-2019

S.A. " Apa – Canal Leova "

Valoarea de deviz 479 590,712 lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic - tip.1.				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	77,750	257,647 21,334	20 032,074 1 658,705
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	92,700	307,507 21,334	28 505,901 1 977,680
3	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	5,150	411,979 115,320	2 121,694 593,898
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	515,000	115,900 2,883	59 688,721 1 484,745
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	150,000	136,363 34,019	20 454,390 5 102,910

