

# LT Miguel de Cervantes

## Bloc 2 reparații interioare

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

### DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 283 267,69 lei

Intocmit in prețuri curente 29.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari interioare</b>				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	110,0000	2,63 ----- 2,40	289,30 ----- 264,00
2	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de (Balustrada inox gr. 3,00mm din teava de otel inox d=1,1 inclusiv suprotrii 30, pas 1,25m, fisii de imbinare 5 rinduri 16,5 m.l.)	m	16,0000	1 270,75 ----- 54,00	20 332,00 ----- 864,00
3	RpCO51B	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din cherestea de stejar sau rasinoase in tablii si frizuri sau lamele <small>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0025</small>	m2	14,0000	573,78 ----- 285,00	8 032,98 ----- 3 990,00
4	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii <small>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500</small>	m2	228,3000	26,71 ----- 9,00	6 097,16 ----- 2 054,70
5	TrB02C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 70 m	t	9,8800	54,00 ----- 54,00	533,52 ----- 533,52
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,8800	30,96 ----- 0,00	305,88 ----- 0,00
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	41,2100	23,22 ----- 7,20	956,89 ----- 296,71

1	2	3	4	5	6	7
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,2100	109,67 72,00	4 519,67 2 967,12
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	28,8000	353,94 223,80	10 193,59 6 445,44
10	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	134,4000	48,80 43,80	6 558,72 5 886,72
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	136,8000	396,20 132,00	54 200,16 18 057,60
12	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	22,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			112 019,87
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>112 019,87 41 359,81</b>
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari interioare</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Demontari</b>				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,2100	17,15 16,20	1 049,75 991,60
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,0400	79,20 79,20	240,77 240,77
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,0400	30,96 0,00	94,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 384,64
		<b>Total Capitolul 2.1. Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>1 384,64 1 232,37</b>
		<b>2.2. Capitolul 2.2 Pereti</b>				
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	85,0000	58,76 50,40	4 995,02 4 284,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	286,0000	4,30 1,80	1 229,80 514,80
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	286,0000	24,00 12,00	6 865,20 3 432,00
19	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	286,0000	106,22 72,00	30 378,92 20 592,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	286,0000	41,37 33,00	11 831,16 9 438,00
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	286,0000	22,85 18,00	6 535,50 5 148,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	286,0000	4,30 1,80	1 229,80 514,80
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	286,0000	35,86 33,00	10 257,11 9 438,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			73 322,51
		<b>Total Capitolul 2.2 Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>73 322,51 53 361,60</b>
		<i>Total</i>	lei			74 707,15
		<b>Total Capitolul 2. Lucrari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>74 707,15 54 593,97</b>

		Total	lei		186 727,02
		Asigurari sociale si medicale	24 %		23 028,91
		Cheltuieli de transport	5 %		4 431,91
		Total			214 187,84
		Cheltuieli de regie	7 %		14 993,14
		Total			229 180,98
		Beneficiu de deviz	3 %		6 875,43
		Total			236 056,41
		TVA	20 %		47 211,28
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>283 267,69</b> <hr/> <b>95 953,78</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# LT Miguel de Cervantes bloc 2

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 283 267,69 lei

Intocmit in prețuri curente 29.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

### Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,4400	60,00	86,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	132,2152	60,00	7 932,91
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	185,9000	60,00	11 154,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	386,5500	60,00	23 193,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	22,8300	60,00	1 369,80
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,1600	0,00	0,00
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	174,4600	60,00	10 467,60
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,9452	60,00	296,71
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,2000	60,00	132,00
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,4000	60,00	864,00
11.	7422010060100	Timplar	h-om	435,8000	60,00	26 148,00
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,9048	60,00	774,29
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	141,2325	60,00	8 473,95
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	84,3520	60,00	5 061,12
<b>Total manopera</b>						<b>95 953,78</b>

### Materiale:

1.	00000117	Pelicura din polimeri grosime 1 mm	m	256,4950	5,00	1 282,48
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,2000	20,00	64,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8025	240,00	432,60
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,3000	0,00	0,00
5.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,4794	5 400,00	2 588,76
6.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,7014	5 400,00	3 787,56
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	14,00	1,54
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0880	20,00	1,76
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	85,8000	15,00	1 287,00
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	114,4000	0,00	0,00
11.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4000	60,00	24,00
12.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	17,1022	38,00	649,88
13.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	42,9000	25,00	1 072,50
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	314,6000	7,50	2 359,50
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	250,6615	3,50	877,32
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1190	1 200,00	142,80
17.	2652102100737	Var hidratat	kg	148,3560	5,60	830,79
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,7712	5,60	127,52
19.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 044,9000	4,50	9 202,05
20.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	140,9980	9,80	1 381,78
21.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	301,7014	7,90	2 383,44
22.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	10,6560	147,00	1 566,43

23.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,8010	0,00	0,00
24.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,6594	0,00	0,00
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	143,0000	5,00	715,00
26.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	143,6400	250,00	35 910,00
27.	2812106305714* 1	Balustrada inox	m	16,0000	1 200,00	19 200,00
28.	2822115708000	Element de sustinere	buc	80,6400	3,00	241,92
29.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	27,3600	36,80	1 006,85
30.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	12,0960	23,20	280,63
31.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,9600	140,00	134,40
32.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 440,0000	0,25	360,00
33.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	835,2000	0,35	292,32
34.	2874136313300	Diblu din metal	buc	547,2000	0,35	191,52
35.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	22,8800	0,00	0,00
36.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	22,8800	0,00	0,00
37.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	22,8800	0,00	0,00
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6000	4,00	6,40
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5826	14,00	78,16
40.	4100126202818	Apa	m3	0,2860	14,00	4,00
41.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,6605	5,00	153,30
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>88 638,21</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,4465	25,00	186,16
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6121	25,00	15,30
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,4200	25,00	10,50
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	8,4000	25,00	210,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,5864	20,00	511,73
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,2900	25,00	107,25
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3335	25,00	8,34
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,8800	25,00	672,00
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5500	25,00	13,75
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,3333	120,00	400,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 135,03</b>

Total	lei	186 727,02
Asigurari sociale si medicale	24 %	23 028,91
Cheltuieli de transport	5 %	4 431,91
Total		214 187,84
Cheltuieli de regie	7 %	14 993,14
Total		229 180,98
Beneficiu de deviz	3 %	6 875,43
Total		236 056,41
TVA	20 %	47 211,28

**Total deviz:**

**283 267,69**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari interioare</b>				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,63 ----- 2,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	14,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			289,30
2	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de (Balustrada inox gr. 3,00mm din teava de otel inox d=1,1 inclusiv suprotirii 30, pas 1,25m, fisii de imbinare 5 rinduri16,5 m.l.)	m			1 270,75 ----- 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	2812106305714*1	Balustrada inox	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	140,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,50	2,45
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	60,00	1,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	20,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			20 332,00
3	RpCO51B	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din cherestea de stejar sau rasinoase in tablii si frizuri sau lamele Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0025	m2			573,78 ----- 285,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0000	60,00	240,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0500	5 400,00	270,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,60	2,24
	2940420007682	Masina de timplarie (abrict)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			8 032,98
4	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2			26,71 ----- 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	5,00	5,62
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 400,00	11,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			6 097,16
5	TrB02C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 70 m	t			54,00 ----- 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
		<i>Total</i>	lei			533,52
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		Total	lei			305,88
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,22
						7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			956,89
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			109,67
						72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,50	11,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,60	20,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	240,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Total	lei			4 519,67
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			353,94
						223,80
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	147,00	54,39
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	36,80	34,96
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	23,20	9,74
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,35	10,15
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
		Total	lei			10 193,59
10	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			48,80
						43,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	60,00	34,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			6 558,72
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			396,20
						132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			54 200,16
12	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			0,00
						0,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	0,00	0,00
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	0,00	0,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari interioare</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Demontari</b>				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,15 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 049,75
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			240,77
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		<i>Total</i>	lei			94,12
		<b>2.2. Capitolul 2.2 Pereti</b>				
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			58,76 50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,50	4,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 200,00	1,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	240,00	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	14,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 995,02
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,30 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 229,80
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,00 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 865,20
19	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			106,22 72,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	72,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,50	32,18

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			30 378,92
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,37 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,90	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			11 831,16
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,85 18,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	9,80	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 535,50
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,30 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 229,80
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,86 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,60	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			10 257,11

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.