

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Капитальный ремонт кабинета будущего в лицее

О.Панова

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. потолок		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	70,000
		2. стены		
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, панели)	m2	35,000
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2	46,000
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен от извести	m2	66,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	86,000
6	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	86,000
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pregatire manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с	m2	126,000

1	2	3	4	5
		ручным приготовлением раствора) по паутинка		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	126,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	126,000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	126,000
		3. откосы		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен от краски	m2	14,000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконт	m2	14,000
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки	m2	14,000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	14,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	14,000

1	2	3	4	5
		поверхностей откосов		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,000
		4. полы		
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	71,500
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку,	m2	71,500
		5. двери		
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	5,800
		6. эл.часть и компьютерный кабинет		
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников	buc	10,000
21	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 50 см2)	m	28,500
22	08-02-412-1	кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	1,800

1	2	3	4	5
23	08-02-412-1	кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,850
24	08-02-412-1	кабель медный ВВГн 5x4	100 m	0,420
25	08-03-572-3	шкаф ЩРс 36гр металлический	buc	1,000
26	08-03-591-2	Выключатель: двойной	100 buc	0,020
27	08-03-591-11	Розетка элект	100 buc	0,350
28	08-03-591-11	Розетка интернет	100 buc	0,100
29	08-03-526-1	Автомат выключатель ВА-47-29 1P В10-16	buc	12,000
30	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-29 3P В25	buc	1,000
31	08-03-526-6	Автомат УЗО АВДТ-64 2P,16а - 25	buc	6,000
32	08-03-604-1	кнопочный пост	100 seturi	0,010
33	08-03-594-11	Светильник светодиодный панель 52 W 6400К	100 buc	0,160
34	08-03-526-1	выключатель нагрузки ВН 3P 40А	buc	1,000
35	08-02-390-2	гофра д-16	100 m	2,800
36	08-03-526-2	магнитный пускатель 3р модульный	buc	1,000
37	08-02-148-1	Кабель сетевой	100 m	1,000
38	08-03-572-3	шкаф ЩРв 24гр пластиковый	buc	1,000
39	10-08-001-01	установка коммутатора на 12 гн	buc	1,000
40	RpCU05Ik=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий д-120)	buc	2,000
41	11-02-001-01	устройство вентилятора	buc	2,000
42	IB17A	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de pina la 25.000 kcal/h, inclusiv (устройство кондиционеров)	buc	1,000