

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie drumului pe str-la I.Sadovii,spre gradinita de copii s.Ursoaia,com.Lebedenco**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                            | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. 1.L=60,0 m;b=6,0 m.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                    |         |
| 1      | DA04B                       | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                  | 100 m3             | 0,770   |
| 2      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                               | 100 m3             | 0,770   |
| 3      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                        | t                  | 116,000 |
| 4      | TsE05C                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                               | 100m2              | 3,840   |
| 5      | TsD7A1                      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3             | 0,770   |
| 6      | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta(fundatie sub bordure)                                                                                                                                                                                                      | m3                 | 2,250   |
| 7      | DE10E                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 100 x30 x 15 cm                                                                                                                                                                 | m                  | 75,000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 8  | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                       | m3   | 55,700  |
| 9  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(S=3030mp;Emulsie =0,6kg/m2)                                                                                               | t    | 0,216   |
| 10 | DB19F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                         | m2   | 372,000 |
| 11 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                     | m2   | 360,000 |
| 12 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana<br>Material marunt (scoabe, apa)=1,007                | m3   | 0,500   |
| 13 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc  | 2,000   |
|    |         | <b>2. 2.</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 14 | DI70A   | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25 t.                                                                                                                                                  | 1 km | 44,000  |
| 15 | DI70A   | Transportarea cu tralul a repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92 cp.                                                                                                                               | 1 km | 44,000  |
| 16 | DI70A   | Transportarea cu tralul a autogrederului pina la 175 cp.                                                                                                                                                               | 1 km | 44,000  |

