

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Reparatia capitala la Liceul Teoretic Nr 1 or. Briceni**

Valoarea de deviz 424 303,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. UTILAJUL</b>				
1		Oglinda	buc	2,0000	455,00 0,00	910,00 0,00
2		Uscator de mini electric	buc	2,0000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
3		Distribuitor automat de sapun lichid	buc	2,0000	120,00 0,00	240,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 450,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			29,40
		<i>Total</i>				2 479,40
		<i>TVA</i>	20 %			490,00
		<b>Total UTILAJUL Inclusiv salariu</b>				<b>2 969,40</b>
		<b>2. LUCRARI DE MONTARE</b>				
4	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	39,20 29,00	78,39 57,99
5	SE59A	Uscator de mini electric	buc	2,0000	14,04 13,53	28,08 27,06
6	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	14,04 13,53	28,08 27,06
		<i>Total</i>	lei			134,55
		<i>CASM</i>	24 %			26,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			2,24
		<i>Total</i>				163,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			85,20
		<i>Total</i>				248,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14,92
		<i>Total</i>				263,82
		<i>TVA</i>	20 %			52,76
		<b>Total LUCRARI DE MONTARE Inclusiv salariu</b>				<b>316,58 112,11</b>
		<b>3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>				
		<b>3.1. Retele ingineresti de termoficare nivelul I</b>				
7	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	372,0000	47,00 13,53	17 483,44 5 033,53
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	48,8000	6,19 6,19	301,86 301,86
9	IC38C	Piesa de racordare (filet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata	buc	1,0000	12,79 8,12	12,79 8,12
10	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm	m	72,0000	56,54 17,40	4 070,66 1 252,58
11	IC38J	Piesa de racordare (TEU PPR 40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	8,0000	18,54 13,14	148,28 105,16
12	IC38D	Piesa de racordare (COT PPR 40*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	40,0000	14,28 9,28	571,14 371,14

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 40,0 mm				
13	IC38D	Piesa de racordare (COT PPR 40*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	28,0000	<u>14,28</u> 9,28	<u>399,80</u> 259,80
14	IC38D	Piesa de racordare (MUFA PPR 40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	16,0000	<u>14,28</u> 9,28	<u>228,45</u> 148,45
15	IC38J	Piesa de racordare (TEU PPR 40*1/2*40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,0000	<u>18,54</u> 13,14	<u>37,07</u> 26,29
16	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,0000	<u>14,89</u> 10,82	<u>297,71</u> 216,50
17	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	300,0000	<u>50,36</u> 17,40	<u>15 107,10</u> 5 219,10
18	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" ROBINET PPR 32	buc	8,0000	<u>78,62</u> 9,66	<u>629,00</u> 77,32
19	IC38C	Piesa de racordare (TRECERE PPR 32*1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,0000	<u>12,79</u> 8,12	<u>102,31</u> 64,95
20	IC38I	Piesa de racordare (TEU PPR 32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,0000	<u>16,65</u> 11,60	<u>133,18</u> 92,78

1	2	3	4	5	6	7
21	SE56A	Filtru pentru apa potabila, PPR 32MM	buc	2,0000	210,12 88,92	420,24 177,84
22	IC38I	Piesa de racordare (TEU PPR 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	122,0000	16,65 11,60	2 031,06 1 414,96
23	IC38C	Piesa de racordare (COT PPR 32*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	53,0000	12,79 8,12	677,80 430,29
24	IC38C	Piesa de racordare (COT PPR 32*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	29,0000	12,79 8,12	370,87 235,44
25	IC38C	Piesa de racordare (TRECERE PPR 32*25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	12,0000	12,79 8,12	153,46 97,42
26	IC38C	Piesa de racordare (MUFA PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	42,0000	12,79 8,12	537,12 340,98
27	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	360,0000	14,89 10,82	5 358,71 3 896,93
28	IC35C	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	134,0000	48,42 15,46	6 488,82 2 072,18
29	IC38B	Piesa de racordare (COT PPR 25*45), cu 2 imbinari, din	buc	70,0000	11,59	811,22

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			6,96	487,12
30	IC38B	Piesa de racordare (COT PPR 25*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	18,0000	11,59 6,96	208,60 125,26
31	IC38B	Piesa de racordare (TRECECE PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	84,0000	11,59 6,96	973,46 584,54
32	IC38B	Piesa de racordare (MUFA PPR 25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,0000	11,59 6,96	185,42 111,34
33	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500*1500 mm	buc	42,0000	880,72 25,13	36 990,13 1 055,42
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500*2000 mm	buc	6,0000	880,72 25,13	5 284,30 150,77
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	48,0000	96,54 6,96	4 634,05 334,02
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	48,0000	96,54 6,96	4 634,05 334,02
37	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	1 183,000 0	4,50 4,25	5 326,58 5 030,83
38	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1	m	372,0000	3,87 3,87	1 438,15 1 438,15

1	2	3	4	5	6	7
		1/4" ... 2"				
		<i>Total</i>	lei			116 046,83
		<b>Total Retele ingineresti de termoficare nivelul I Inklusiv salariu</b>				<b>116 046,83 31 495,09</b>
		<b>3.2. Grup sanitaro- tehnic</b>				
		<b>3.2.1. PERETII</b>				
39	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	45,6000	52,23 51,03	2 381,74 2 327,02
40	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	98,1200	4,40 4,25	431,99 417,27
41	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,7500	150,05 148,45	112,54 111,34
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,1000	2 003,48 208,77	8 214,26 855,94
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	71,4000	87,71 65,72	6 262,27 4 692,55
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,7000	12,49 5,41	820,74 355,59
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	137,1000	66,04 47,17	9 054,26 6 466,35
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	137,1000	20,05 7,73	2 749,13 1 060,06
47	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la	m2	47,6800	381,53 185,57	18 191,43 8 847,88

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala				
48	CK26D	CORNIER PERFORAT PENTRU PROTECTIA MUCHIILOR	m	15,0000	7,29 3,87	109,29 57,99
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,4200	2,98 1,16	266,91 103,71
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,4200	29,49 21,26	2 636,91 1 901,34
		<i>Total</i>	lei			51 231,47
		<b>Total PERETII Inclusiv salariu</b>				<b>51 231,47 27 197,04</b>
		<b>3.2.2. TAVAN</b>				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	2,98 1,16	96,89 37,65
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,4600	78,06 59,15	2 533,85 1 920,00
53	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,4600 (Kr=2,000 0)	49,74 42,53	1 614,54 1 380,39
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	2,98 1,16	96,89 37,65
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,4600	29,49 21,26	957,23 690,20
		<i>Total</i>	lei			5 299,40
		<b>Total TAVAN</b>				<b>5 299,40</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 065,89</b>
		<b>3.2.3. PARDOSELI</b>				
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,4600	12,40 11,60	402,45 376,48
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	32,4600	108,45 34,79	3 520,42 1 129,41
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,8000	260,64 42,53	5 421,39 884,54
59	CG36B	Pardoseli din LINOLIUM montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,6600	190,22 59,92	2 217,92 698,70
		<i>Total</i>	lei			11 562,18
		<b>Total PARDOSELI Inclusiv salariu</b>				<b>11 562,18 3 089,13</b>
		<b>3.2.4. OBIECTE DE TIMPLARIE</b>				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,3100	16,24 16,24	86,22 86,22
61	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,5000	1 443,96 36,34	2 165,94 54,51
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,8100	1 422,34 31,31	5 419,13 119,31
63	CK24A	Obloane rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj	m2	28,8000	1 000,68 40,59	28 819,53 1 169,08



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			36 490,82
		<b>Total OBIECTE DE TIMPLARIE Inclusiv salariu</b>				<b>36 490,82</b>
		<b>3.2.5. APEDUCT</b>				<b>1 429,12</b>
64	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	36,0000	39,67 12,76	1 428,14 459,28
65	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	11,0000	111,42 24,36	1 225,59 267,91
66	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	38,0000	14,74 6,96	560,22 264,43
67	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	607,79 63,79	1 215,58 127,58
68	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	36,0000	12,73 1,93	458,39 69,59
69	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,0000	6,19 6,19	222,68 222,68
70	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	36,0000	1,93 1,93	69,59 69,59
		Total	lei			5 180,19
		<b>Total APEDUCT Inclusiv salariu</b>				<b>5 180,19</b>
		<b>3.2.6. CANALIZAREA</b>				<b>1 481,06</b>
71	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	10,5000	37,74 12,37	396,28 129,90

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,0000	21,76 10,82	217,60 108,25
73	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	34,79 9,66	417,49 115,98
74	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	19,00 8,51	94,99 42,53
75	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	8,0000	1 624,93 170,10	12 999,44 1 360,83
76	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	1 038,18 71,52	2 076,35 143,04
77	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,2500	3,09 3,09	6,96 6,96
		<i>Total</i>	lei			16 209,11
		<b>Total CANALIZAREA Inclusiv salariu</b>				<b>16 209,11 1 907,49</b>
		<i>Total</i>	lei			125 973,17
		<b>Total Grup sanitaro- tehnic Inclusiv salariu</b>				<b>125 973,17 39 169,73</b>
		<b>3.3. VESTIAR</b>				
		<b>3.3.1. PERETII</b>				

1	2	3	4	5	6	7
78	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	22,9000	4,40 4,25	100,82 97,38
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,9000	12,49 5,41	286,07 123,94
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,9000	66,04 47,17	1 512,33 1 080,08
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,9000	20,05 7,73	459,19 177,06
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,9000	24,87 21,26	569,51 486,92
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9000	2,98 1,16	68,35 26,56
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,9000	29,49 21,26	675,29 486,92
85	CK26D	CORNIER PERFORAT PENTRU PROTECTIA MUCHIILOR	m	2,4000	7,29 3,87	17,49 9,28
		<i>Total</i>	lei			3 689,05
		<b>Total PERETII Inclusiv salariu</b>				<b>3 689,05</b>
		<b>3.3.2. TAVAN</b>				<b>2 488,14</b>
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,5500	2,99 1,16	10,60 4,12
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,5500	78,06 59,15	277,11 209,98

1	2	3	4	5	6	7
88	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,5500 (Kr=2,000 0)	49,74 42,53	176,58 150,97
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,5500	2,99 1,16	10,60 4,12
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,5500	29,49 21,26	104,69 75,48
		<i>Total</i>	lei			579,58
		<b>Total TAVAN Inclusiv salariu</b>				<b>579,58</b>
		<b>3.3.3. PARDOSELI</b>				<b>444,67</b>
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3,5500	108,46 34,79	385,02 123,51
92	CG36A	Pardoseli din Lenolium montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	45,9000	179,52 50,26	8 240,02 2 306,84
93	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din PVC, la pereti	m	33,5000	42,88 26,29	1 436,37 880,67
		<i>Total</i>	lei			10 061,41
		<b>Total PARDOSELI Inclusiv salariu</b>				<b>10 061,41</b>
		<b>3.3.4. OBIECTE DE TIMPLARIE</b>				<b>3 311,02</b>
94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,2500	16,24 16,24	20,30 20,30
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,2000	1 422,35 31,31	5 973,85 131,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			5 994,15
		<b>Total OBIECTE DE TIMPLARIE Inclusiv salariu</b>				<b>5 994,15</b>
		Total	lei			<b>151,82</b>
		<b>Total VESTIAR Inclusiv salariu</b>				<b>20 324,19</b>
		Total	lei			<b>20 324,19</b>
		CASM	24 %			<b>6 395,65</b>
		Cheltueli de transport	8 %			262 344,19
		Total				18 494,51
		Cheltueli de regie	12 %			14 687,13
		Total				295 525,83
		Beneficiu de deviz	6 %			35 463,10
		Total				330 988,93
		TVA	20 %			19 859,34
		<b>Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Inclusiv salariu</b>				<b>350 848,27</b>
						<b>70 169,66</b>
						<b>421 017,93</b>
						<b>77 060,47</b>

		Total	lei			424 303,91
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>424 303,91</b>
						<b>77 172,58</b>

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)