

**Reparatia coridorului si
schimbarea ferestrelor etajul 2
a cladirii DGETS mun.
Chisinau .**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 115 209,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	28,64	57,66	1 651,38
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,24	57,66	417,46
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,74	57,66	6 327,60
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,15	57,66	8,65
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,23	57,66	993,48
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	446,41	57,66	25 740,01
7.	7422010060100	Timplar	h-om	19,04	57,66	1 097,84
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,98	57,66	56,51
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,77	57,66	1 889,52
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,10	57,66	409,38
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,89	57,66	1 550,48
		Total manopera				40 142,31

Materiale:

1.	00004	teava din vinilplast d25mm	m	0,60	6,87	4,12
2.	0001	intrerupator	buc	1,00	22,47	22,47
3.	0002	priza	buc	4,00	25,32	101,28
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,58	24,56	14,24
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,86	7,80	69,11
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	5,00	0,05
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,86	4,50	39,87
8.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,12	26,54	3,18
9.	123	cablu vvg 3x2.5mm	m	60,00	9,80	588,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,74	145,00	107,30
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,45	5,00	192,25
12.	2030112930000	Usi interioare di MDF	m2	1,89	1 870,00	3 534,30
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	33,79	780,00	26 356,20
14.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,05	1,10	12,16
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,57	48,56	270,48
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,69	10,80	1 271,05
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	307,55	14,67	4 511,75
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,29	19,80	25,54
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,16	36,20	150,60
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,16	10,40	74,46
21.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm,	m	22,33	0,80	17,86

		pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
22.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	19,26	48,52	934,49
23.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	7,59	19,00	144,21
24.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	8,99	0,87	7,82
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,91	1,20	133,09
26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,12	23,50	2,82
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,13	2,20	101,49
28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	332,30	1,10	365,53
29.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,97	9,60	162,90
30.	2662102701000	Placi ghips-carton 100-150mm	m2	30,95	21,80	674,71
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	397,93	1,50	596,90
32.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,12	1,50	0,18
33.	2682132600000	Captuseli mai late de 19 cm	m2	1,89	19,00	35,91
34.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,47	19,68	28,93
35.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,72	24,36	17,54
36.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,44	4,50	37,98
37.	2710703520285	Profil de suport	m	16,21	3,50	56,73
38.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	19,26	58,24	1 121,70
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,31	12,50	3,88
40.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	293,97	0,10	29,39
41.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	93,53	0,10	9,35
42.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	216,90	0,10	21,69
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,66	2,10	49,68
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,90	15,95	30,33
45.	4100126202818	Apa	m3	0,01	15,95	0,16
46.	5009030	Flanse	10 buc	0,60	2,00	1,20
47.	5009031	Scoabe	10 buc	4,02	12,00	48,24
48.	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,80	0,35	3,78
49.	5009070	Racordari	10 buc	1,08	25,00	27,00
50.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,01	15,00	0,15
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	45,00	0,45
52.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,30	36,35	10,90
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,24	1,50	58,88
54.	8899	cablu canal-plastic	m	60,00	3,50	210,00
		Total materiale de construcții				42 294,28

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,41	229,00	93,89
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,56	74,20	189,95
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,56	74,20	189,95
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,48	42,50	402,90
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,62	125,00	202,50
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14	10,00	1,40
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,49	10,00	4,90
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,92	10,00	49,20
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,81	25,00	20,25
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,14	25,00	3,50

11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,69	25,00	17,25
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	25,00	1,50
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,90	25,00	72,50
14.	3410540000006	Autocamion 5t	h-ut	0,65	86,00	55,90
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,41	86,00	35,26
		Total utilaje de construcții				1 340,85

Cheltuieli directe	Lei	83 777,44
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	9 032,02
Transportarea materialelor	5 %	2 114,71
Total		94 924,17
Cheltueli de regie	14,5 %	13 764,00
Total		108 688,17
Beneficiu de deviz	6 %	6 521,29
Total		115 209,46

Total deviz: **115 209,46**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____