

**Drum de acces spre casa N13 st.  
Pacii**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr. 1

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS20 G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	150,000		
2	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in a fara sau in zona lucrarilor, arborii a vind diametrul peste 50 cm	buc	1,000		
3	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2	0,500		
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 ( dezradacinaarea cioatelor) cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,020		
5	TsH92C	Incarcarea in auto lemne,	t	13,000		
6	TsI50A3	Transportarea lemnelor cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	13,000		
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasa mente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,300		
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,020		
9	RpDD02 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=0.15cm	m3	19,500		

**Total:**

Cheltuieli directe	lei		
Asigurari sociale si medicale	22,50 %		
Total	100,00 +		
Cheltuieli de regie	14,50 %		

Total	100,00 +		
Beneficiu	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor

0