

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria com.Donici
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria com.Donici
3. Obiectivul: Lucrari de demolare a constructiei nefinalizate Casa de cultură Camencea, s. Camencea, rl Orhei (cu suprafata la sol 685.21 m2, P+2etaj, r-ul. Orhei, com. Donici, s-ul. Camencea)

Lista cu cantitatile de lucrari

Obiectul: Lucrari de demolare				
Devizul: Lucrari de demolare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1.1.1	RCsB26D Kman=0,5	Demontari de prefabricate cu volum peste 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si impanarea elementului. (Planseu, Nota: Resursele materiale - se exclude)	m3	21,6000
1.1.1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2600
1.1.1.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	78,3000
1.1.1.3	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF	h-ut	16,2000
1.1.2	RCsB26B kman=0,5	Demontari de prefabricate cu volum pina la 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si impanarea elementului. (Planseu, Nota: Resursele materiale - se exclude)	m3	277,2000
1.1.2.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	589,0500
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,2300
1.1.2.3	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	62,3700
1.1.3	RCsB26B kman=0,5	Demontari de prefabricate cu volum pina la 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si impanarea elementului. (Ferma, Nota: Resursele materiale - se exclude)	m3	3,6000
1.1.3.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,6500
1.1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9900
1.1.3.3	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8100
1.1.4	RpCG29C	Demolarea peretilor portanți din zidărie de blocuri mici de calcar	m3	230,0000
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	27,6000
1.1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	103,5000
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	805,0000
1.1.4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,4000
1.1.5	CP55F k=0.5	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat: scari	buc	4,0000
1.1.5.1	7136080025001	Montator	h-om	7,2200
1.1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
1.1.5.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,0340
1.1.5.4	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,5620
1.1.5.5	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0340
1.1.6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	136,0000
1.1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,8000
1.1.6.2	7123010010200	Betonist	h-om	544,0000
1.1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	204,0000
1.1.6.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	47,6000
1.1.6.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	47,6000
1.1.6.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,2000
1.1.7	CP50C kman=0,5	Demontarea elementelor prefabricate din beton (Blocuri de fundatii FS)	buc	132,0000
1.1.7.1	7136080025001	Montator	h-om	46,0020
1.1.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9200
1.1.7.3	7123010010200	Betonist	h-om	2,3628
1.1.7.4	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	35,2440
1.1.7.5	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,5840
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2. Lucrari de transportare				
1.1.8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (Incarcarea deseurilor de constructie)	100m3	8,0700
1.1.8.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,1575
1.1.9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	1 351,0000
1.1.9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	102,6760
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de transportare				

Primăria comunei Donici, rl Orhei
Primar Guzun Serghei