

Scoala Profesionala Ungheni

(denumirea obiectivului)

LISTA CU CANTITATEA DE LUCRARI

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocul de studii la Scoala Profesionala Ungheni

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	890,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	320,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	320,400		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,800		
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	890,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	249,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	62,300		
3	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat Grinzi Capriori	m3	22,510		
	7124010010700	Dulgher	h-om	581,884		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,628		
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	14,181		
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	9,454		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	112,550		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	78,785		
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	78,785		
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	78,785		
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	78,785		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,225		
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei;	m3	22,510		

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.				
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,134		
	1212121212121	apa	m3	5,177		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	38,267		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	150,817		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,270		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	22,510		
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	22,510		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,628		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	44,120		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,045		
6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	433,210		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	82,310		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,332		
	01235	Confectii metalice (anchere)	buc	30,000		
7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050	buc	246,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	29,520		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	77,490		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	14,760		
8	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	102,000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,120		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	418,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,800		
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,080		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,590		
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	714,000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	45,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,060		
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	102,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,400		
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	20,400		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	7,140		
10	CE30C	Asterala le invelitori sau doliile	m2	890,000		

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	204,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	89,000		
	2020132920527	Scinduri de rasinoase	m3	10,680		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,700		
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	890,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	801,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	222,500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 074,675		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	467,250		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	8 410,500		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	93,450		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	37,380		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	46,725		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,500		
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	890,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	178,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	925,867		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	11 000,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,900		
13	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025	m	104,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,320		
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	111,930		
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	53,300		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	53,300		
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	26,650		
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	26,650		
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	53,300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,560		
14	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,035	m	171,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	51,300		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,970		
	2523156720449	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	185,834		
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	247,779		
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	17,698		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	35,397		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	35,397		
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	1 769,850		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,420		
15	CK26B	Opritori de zapada	m	171,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	54,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,680		
	2743123549026	Opritori de zapada	m	171,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	684,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,710		
16	CD07B	FRONTOANE din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	33,400		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,400		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	37,074		
	2874125886734	Nituri POP	buc	116,900		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	93,520		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,336		
17	RpCH11B	LUCARNE obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	4,000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000		
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,160		
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,200		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040		
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B 15 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	21,300		
	7123010010200	Betonist	h-om	103,305		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,585		
	2663102100015	Beton B 15	m3	22,487		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,780		
	2922140007000	Macara	h-ut	5,964		
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	550,000		

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	52,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	563,750		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,500		
	2010237318750	Distantieri	buc	154,000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,550		
20	CB03E1	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	161,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	24,180		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	137,020		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,806		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	48,360		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	48,360		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,836		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,836		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	27,404		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,161		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,161		
	2320187315789	Decofrol	kg	19,344		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	3,224		
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	680,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	510,000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,204		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,068		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,040		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 060,000		
22	TRI1AA07 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - carbuni de lemn, in vrac prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	18,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,700		
23	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	18,000		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,908		

		Total				
		Asigurarea sociala si medicala				
		Transportarea materialelor				
		Total				
		Cheltuieli de regie				

1	2	3	4	5	6	7
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total				
		TVA				
		Total deviz: Inclisiv salariu				
