

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Alimentarea cu energie electrica "Fintina arteziana" in s.Flutura, com.Tirsitei, r.Telenesti, nr,cad.8955202786

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,450
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	1,400
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,280
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	10,400
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	55,000
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,400
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	16,000
8	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0.4kv	buc	3,000
2. Lucrari de montare				
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,400
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,400
11	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,400
12		Caramida	buc	650,000

1	2	3	4	5
13	Pretul firmei	Cablu АПВБ6ШП-1-4x16mm ²	m	140,000
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250
15	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,270
16		Cablu AVVG 4x16mm ²	m	5,000
17		Cablu ВВГнг 5x2.5mm	m	5,000
18		Cablu ПБС-1 1x10mm ²	m	5,000
19	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5mm ²	m	5,000
20	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5mm ²	m	5,000
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,150
22	08-02-410-3	Teava din polietilena, diametru pina la 63 mm	100 m	0,120
23		Gofra flexibila metalica d32mm	m	5,000
24		Gofra flexibila metalica d25mm	m	5,000
25		Gofra flexibila metalica d20mm	m	5,000
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM-3F	buc	1,000
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
28	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator BA47-29/16A/C/3p	buc	1,000
29	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator BP-32/3P, In=63A	buc	1,000
30	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1000x650x285mm ЩРН 48 IP54	buc	1,000
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator BA47-29/10A/B/1P	buc	1,000
32	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator BA47-29/10A/C/1P	- buc	1,000
33	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator BA47-29/10A/C/3P	buc	1,000
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,000

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, Intrerupator ВД1-63/32А/30mA		
35	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta -Рубильник NHLatr 160A	buc	1,000
36	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A -Siguranta fuzibila 32A	buc	3,000
37	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic IP54	buc	1,000
38	08-01-066-1	Limitator de supratensiune ОПС1/3P	set	1,000
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,090
40	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,012
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 3f IP54	100 buc	0,010
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 1f IP54	100 buc	0,010
43	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat stradal LED 30W IP54	buc	1,000
		3. Utilaj		
44		Dulap BZUM-3f	buc	1,000
45		Contor LUN23/In=5(100)A/ Un=380V	buc	1,000
46		Automat BA47-29/16A/C/3p	buc	1,000
47		Automat BP-32/3P, In=63A	buc	1,000
48		Dulap ЦПН 48 IP54	buc	1,000
49		Automat BA47-29/10A/B/1P	buc	1,000
50		Automat BA47-29/10A/C/1P	buc	1,000
51		Automat BA47-29/10A/C/3P	buc	1,000
52		Automat ВД1-63/32А/30mA	buc	1,000
53		Limitator de supratensiune ОПС1-В 3P	buc	1,000
54	Pret de piata	Siguranta fuzibila 32A	buc	3,000
55	Pret de piata	Рубильник NHLatr 160A	buc	1,000
56		Corp de iluminat stradal LED 30W IP54	buc	1,000