

**Lucrari de reparatie a
acoperisului de tip plat a
edificiului IMSP AMT Centru,
bloc CCD, str. 31august 1989, 63**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Cota superioara Centru (Bioinginerie)

Valoarea de deviz 450 996,47 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Orange 1.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (inclusiv suprafetele verticale) | m2 | 455,200 | 48,70 46,90 | 22 168,24 21 348,88 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet) | m | 108,800 | 10,10 9,80 | 1 098,88 1 066,24 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Caciule la canale de ventilare) | m2 | 4,200 | 39,48 38,88 | 165,82 163,30 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare) | m2 | 72,200 | 19,20 18,90 | 1 386,24 1 364,58 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6cm) | m2 | 383,000 | 22,20 21,00 | 8 502,60 8 043,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 6 | TrB01C1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 50,780 | 40,60 40,60 | 2 061,64 2 061,64 |
| 7 | TrH1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 50,780 | 24,50 24,50 | 1 244,11 1 244,11 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 50,780 | 100,62 0,00 | 5 109,39 0,00 |
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 41 736,92 35 291,75 |
| | | 1.2. Acoperis tip Terasa | | | | |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100*100*4mm) | kg | 766,000 | 20,40 2,10 | 15 627,40 1 608,60 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 383,000 | 98,08 49,00 | 37 564,64 18 767,00 |
| 11 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 383,000 | 65,82 33,60 | 25 209,06 12 868,80 |
| 12 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 72,200 | 153,11 112,00 | 11 054,83 8 086,40 |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 455,200 | 12,76 2,80 | 5 809,73 1 274,56 |
| 14 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe | m2 | 455,200 | 154,94 61,60 | 70 530,75 28 040,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4mm) sau analogic, inclusiv parapetele | | | | |
| 15 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele | m2 | 455,200 | 158,44 61,60 | 72 121,29 28 040,32 |
| 16 | RpCI23C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv | m | 108,800 | 369,52 88,20 | 40 203,51 9 596,16 |
| 17 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aplicabil Manopera, montare gura de scurgere din PVC) | buc | 4,000 | 131,51 98,00 | 526,05 392,00 |
| 18 | Pret de piata | Gura de scurgere PVC | buc | 4,000 | 540,00 0,00 | 2 160,00 0,00 |
| 19 | CE24D | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 13,000 | 139,84 133,00 | 1 817,86 1 729,00 |
| 20 | Pret de piata | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 13,000 | 240,00 0,00 | 3 120,00 0,00 |
| 21 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Caciuala 2100*1300mm, 1200*1200mm, 1600*1200mm) | buc | 3,000 | 1 403,53 70,20 | 4 210,60 210,60 |
| | | Total Acoperis tip Terasa Inclusiv salariu | | | | 289 955,72 110 613,76 |
| | | Total Orange Inclusiv salariu | | | | 331 692,64 145 905,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|-------------------|
| | | Прямые затраты | lei | | | 331 692,64 |
| | | Asigurari sociale | 24,00 % | | | 35 017,32 |
| | | Total | 100,00 + | | | 366 709,96 |
| | | Cheltuieli de transport | 1,00 % | | | 1 715,09 |
| | | Total | 100,00 + | | | 368 425,05 |
| | | Cheltuieli de regie | 1,00 % | | | 3 684,25 |
| | | Total | 100,00 + | | | 372 109,30 |
| | | Beneficiu de deviz | 1,00 % | | | 3 721,09 |
| | | Total | 100,00 + | | | 375 830,39 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 75 166,08 |
| | | Total deviz: | | | | 450 996,47 |
| | | Inclisiv salariu | | | | 145 905,51 |

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului de tip plat a
edificiului IMSP AMT Centru,
bloc CCD, str. 31 august 1989, 63**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Cota superioara Centru (Bioinginerie)**

Valoarea de deviz 450 996,47 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 109,744 | 70,00 | 7 682,08 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,150 | 70,00 | 1 340,50 |
| 3. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 383,000 | 70,00 | 26 810,00 |
| 4. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 57,450 | 70,00 | 4 021,50 |
| 5. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 682,800 | 70,00 | 47 796,00 |
| 6. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,412 | 54,00 | 292,25 |
| | | | | 363,924 | 70,00 | 25 474,68 |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 47,225 | 70,00 | 3 305,75 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,512 | 54,00 | 81,65 |
| | | | | 415,730 | 70,00 | 29 101,10 |
| Total manopera | | | | | | 145 905,51 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 1. | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 288,142 | 13,40 | 3 861,10 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 29,409 | 390,00 | 11 469,51 |
| 3. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 229,800 | 1,00 | 229,80 |
| 4. | 2025204100 | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 13,000 | 240,00 | 3 120,00 |
| 5. | 2025204122201 | Gura de scurgere din PVC | buc | 4,000 | 540,00 | 2 160,00 |
| 6. | 2225245141 | Caciula 1200*1200mm | buc | 1,000 | 920,00 | 920,00 |
| 7. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 136,560 | 33,18 | 4 531,06 |
| 8. | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 6,718 | 33,18 | 222,91 |
| 9. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 665,856 | 0,50 | 332,93 |
| 10. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8 684,340 | 2,40 | 20 842,42 |
| 11. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 223,820 | 4,20 | 940,04 |
| 12. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,661 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,433 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 22,286 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 2682132600470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP (sau analogic) | m2 | 552,271 | 71,81 | 39 658,58 |
| 16. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 110,976 | 20,00 | 2 219,52 |
| 17. | 26821326020470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau analogic) | m2 | 552,271 | 74,69 | 41 249,12 |
| 18. | 2710402312098 | Caciula 2100*1300mm | buc | 1,000 | 1 720,00 | 1 720,00 |
| 19. | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 355,123 | 61,44 | 21 818,76 |
| 20. | 2710403700041 | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm | kg | 22,195 | 19,30 | 428,36 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 21. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,830 | 13,80 | 52,85 |
| 22. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,660 | 20,00 | 153,20 |
| 23. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 8,878 | 65,20 | 578,85 |
| 24. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 773,660 | 17,20 | 13 306,95 |
| 25. | 2874115893464 | Bolt de impuscat | buc | 665,856 | 0,50 | 332,93 |
| 26. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,609 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | 4100126202818 | Apa | m3 | 19,150 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | 52428525 | Caciula 1600*1200mm | buc | 1,000 | 1 360,00 | 1 360,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 171 508,89 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 9,104 | 48,00 | 437,00 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 45,520 | 30,00 | 1 365,60 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 44,663 | 30,00 | 1 339,89 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,460 | 600,00 | 276,00 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 16,267 | 30,00 | 488,01 |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,327 | 50,00 | 366,35 |
| 7. | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 16,320 | 300,00 | 4 896,00 |
| 8. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 13,101 | 390,00 | 5 109,39 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 14 278,24 |

| | | |
|-------------------------|----------|------------|
| Прямые затраты | lei | 331 692,64 |
| Asigurari sociale | 24,00 % | 35 017,32 |
| Total | 100,00 + | 366 709,96 |
| Cheltuieli de transport | 1,00 % | 1 715,09 |
| Total | 100,00 + | 368 425,05 |
| Cheltuieli de regie | 1,00 % | 3 684,25 |
| Total | 100,00 + | 372 109,30 |
| Beneficiu de deviz | 1,00 % | 3 721,09 |
| Total | 100,00 + | 375 830,39 |
| TVA | 20,00 % | 75 166,08 |

Total deviz:

450 996,4

7

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului de tip Investitor IMSP AMT Centru
plat a edificiului IMSP AMT Centru, bloc CCD,
str. 31august 1989, 63**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Orange | | | | |
| | | 1.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (inclusiv suprafetele verticale) | m2 | | | 48,70 46,90 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 30,00 | 1,80 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet) | m | | | 10,10 9,80 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 70,00 | 6,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Caciule la canale de ventilare) | m2 | | | 39,48 38,88 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 54,00 | 19,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 54,00 | 19,44 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare) | m2 | | | 19,20 18,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6cm) | m2 | | | 22,20 21,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 6 | TrB01C1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | | | 40,60 40,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 | 70,00 | 40,60 |
| 7 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 24,50 24,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 70,00 | 24,50 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | | | 100,62 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 390,00 | 100,62 |
| | | 1.2. Acoperis tip Terasa | | | | |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100*100*4mm) | kg | | | 20,40 2,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 70,00 | 1,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 70,00 | 0,35 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 17,20 | 17,37 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 13,80 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 600,00 | 0,36 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 98,08 ----- 49,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 70,00 | 42,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,40 | 31,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 390,00 | 16,38 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| 11 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 65,82 ----- 33,60 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 70,00 | 28,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 70,00 | 5,60 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,40 | 20,64 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 390,00 | 10,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 30,00 | 0,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,30 |
| 12 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | | | 153,11 ----- 112,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 70,00 | 98,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 | 2,40 | 13,68 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 | 4,20 | 13,02 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 | 390,00 | 14,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 | 30,00 | 0,08 |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 12,76 ----- 2,80 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 70,00 | 2,80 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 | 33,18 | 9,95 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 30,00 | 0,01 |
| 14 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4mm) sau analogic, inclusiv parapetele | m2 | | | 154,94 ----- 61,60 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 | 70,00 | 51,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP (sau analogic) | m2 | 1,1500 | 71,81 | 87,12 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 | 13,40 | 4,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 | 48,00 | 0,48 |
| 15 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe | m2 | | | 158,44 ----- 61,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 | 70,00 | 51,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 26821326020470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau analogic) | m2 | 1,1500 | 74,69 | 90,62 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 | 13,40 | 4,24 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 | 48,00 | 0,48 |
| 16 | RpC123C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de sticla bitumata sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv | m | | | 369,52 88,20 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0100 | 70,00 | 70,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 70,00 | 17,50 |
| | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 3,2000 | 61,44 | 200,54 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,0000 | 20,00 | 20,40 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 | 65,20 | 5,32 |
| | 2710403700041 | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm | kg | 0,2000 | 19,30 | 3,94 |
| | 2874115893464 | Bolt de impuscat | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,06 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,06 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 45,00 |
| 17 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aplicabil Manopera, montare gura de scurgere din PVC) | buc | | | 131,51 98,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4000 | 70,00 | 98,00 |
| | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 1,0000 | 33,18 | 33,51 |
| 18 | Pret de piata | Gura de scurgere PVC | buc | | | 540,00 0,00 |
| | 2025204122201 | Gura de scurgere din PVC | buc | 1,0000 | 540,00 | 540,00 |
| 19 | CE24D | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | | | 139,84 133,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,9000 | 70,00 | 133,00 |
| | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 0,2000 | 33,18 | 6,84 |
| 20 | Pret de piata | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | | | 240,00 0,00 |
| | 2025204100 | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 1,0000 | 240,00 | 240,00 |
| 21 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Caciuala 2100*1300mm, 1200*1200mm, 1600*1200mm) | buc | | | 1 403,53 70,20 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 | 54,00 | 70,20 |
| | 2225245141 | Caciula 1200*1200mm | buc | | 920,00 | 306,67 |
| | 52428525 | Caciula 1600*1200mm | buc | | 1 360,00 | 453,33 |
| | 2710402312098 | Caciula 2100*1300mm | buc | | 1 720,00 | 573,33 |

APROBAT:

Intocmit
SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.