

## Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr.13

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 171 822,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Acoperis acoperit cu spuma aripa dreapta</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanică pe alocuri)	m2	424,00	34,70 33,50	14 712,80 14 204,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	424,00	11,53 2,00	4 889,20 848,00
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2	360,00	181,02 56,50	65 167,98 20 340,00
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2	64,00	195,52 68,50	12 513,26 4 384,00

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	4,00	420,33 140,00	1 681,32 560,00
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluuminu gr. 1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclud: ciment, nisip)	m	130,00	42,20 13,00	5 486,65 1 690,00
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	130,00	26,48 17,50	3 442,02 2 275,00
		<b>Total Acoperis acoperit cu spuma aripa dreapta Inclusiv salariu</b>				<b>107 893,23 44 301,00</b>
		<b>1.2. Acoperis peste luminator in hol, aripa stinga</b>				
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	18,40	34,70 33,51	638,50 616,50
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	3,60	7,17 6,94	25,80 25,00
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	18,40	11,55 2,01	212,46 37,00
11	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2	12,80	181,05 56,52	2 317,47 723,50
12	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe	m2	5,60	195,54 68,57	1 095,00 384,00

1	2	3	4	5	6	7
		suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similar)				
13	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; din resurse se exclud: carton bitumat, platforma telescopica)	m	3,60	139,05 56,94	500,58 205,00
14	CK18C	Montarea sina marginala din aluuminu gr. 1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclud: ciment, nisip)	m	11,20	42,20 12,99	472,60 145,50
15	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	11,20	26,46 17,50	296,37 196,00
		<b>Total Acoperis peste luminator in hol, aripa stinga Inclusiv salariu</b>				<b>5 558,78 2 332,50</b>
		<b>1.3. Reparatii pe alocuri la parapet</b>				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	30,00	34,70 33,50	1 041,00 1 005,00
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	30,00	11,53 2,00	345,95 60,00
18	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2	30,00	195,52 68,50	5 865,56 2 055,00
19	CK18C	Montarea sina marginala din aluuminu gr. 1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclud:	m	58,00	42,20 13,00	2 447,89 754,00

1	2	3	4	5	6	7
		ciment, nisip)				
20	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	86,00	26,47 17,50	2 276,57 1 505,00
		<b>Total Reparatii pe alocuri la parapet Inclusiv salariu</b>				<b>11 976,97 5 379,00</b>
		<b>1.4. Evacuarea deseurilor</b>				
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,00	62,50 62,50	437,50 437,50
22	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	7,00	55,50 55,50	388,50 388,50
23	TsI50B5	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,00	100,84 0,00	705,90 0,00
		<b>Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu</b>				<b>1 531,90 826,00</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>126 960,88 52 838,50</b>

		Прямые затраты	lei	126 960,88
		Asigurari sociale	24,00 %	12 681,24
		Cheltuieli de transport	1,00 %	721,81
		Total	100,00 +	140 363,93
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 403,64
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 417,68
		Total	100,00 +	143 185,25
		TVA	20,00 %	28 637,06
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>171 822,31 52 838,50</b>

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr.13

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 171 822,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,75	50,00	87,50
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	553,10	50,00	27 655,00
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	225,55	50,00	11 277,50
4.	7422010060100	Timplar	h-om	51,79	50,00	2 589,50
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,77	50,00	388,50
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	209,81	50,00	10 490,50
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,00	50,00	350,00
<b>Total manopera</b>						<b>52 838,50</b>

### Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	299,02	13,40	4 006,87
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	7,49	1,00	7,49
3.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,33	25,00	8,25
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,65	25,00	41,25
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	7,00	24,80	173,60
6.	2413317346000	Praimer bituminos	kg	141,72	31,75	4 499,61
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,38	26,85	63,90
8.	2430226103000	Chit polimeric	kg	35,78	55,20	1 975,06
9.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,44	4,20	6,05
10.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2,06	145,20	299,11
11.	2682132600470	Uniflex EPP sau analog	m2	575,77	44,72	25 748,43
12.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	6,93	38,20	264,73
13.	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.1.8mm pu fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	209,16	24,10	5 040,76
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,44	85,20	37,49
15.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	15,45	36,80	568,56
16.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,11	65,20	7,17
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 195,20	0,65	776,88
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,47	0,00	0,00
19.	8525254251	Uniflex EKP sau analog	m2	575,77	49,77	28 656,07
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>72 181,28</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,45	20,00	189,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	47,32	10,00	473,20
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,53	20,00	570,60
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,12	20,00	2,40
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,81	390,00	705,90

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 941,10</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Прямые затраты	lei	126 960,88
Asigurari sociale	24,00 %	12 681,24
Cheltuieli de transport	1,00 %	721,81
Total	100,00 +	140 363,93
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 403,64
Beneficiu de de viz	1,00 %	1 417,68
Total	100,00 +	143 185,25
TVA	20,00 %	28 637,06

**Total deviz:**

**171 822,3  
1**

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la  
IET nr.13

## Investitor DETS sectorul Riscani

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Acoperis acoperit cu spuma aripa dreapta</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretunica pe alocuri)	m2			34,70 ----- 33,50
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			11,53 ----- 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Primer bituminos	kg	0,3000	31,75	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2			181,02 ----- 56,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	50,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,50
	8525254251	Uniflex EKP sau analog	m2	1,1500	49,77	60,38
	2682132600470	Uniflex EPP sau analog	m2	1,1500	44,72	54,26
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	13,40	8,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	20,00	0,40
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2			195,52 ----- 68,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	50,00	58,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,50
	8525254251	Uniflex EKP sau analog	m2	1,1750	49,77	61,70
	2682132600470	Uniflex EPP sau analog	m2	1,1750	44,72	55,44
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	13,40	8,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	20,00	0,40
5	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc			420,33 ----- 140,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	50,00	94,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	145,20	74,78
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	24,80	43,40
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	36,80	142,14
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	85,20	5,33
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	25,00	10,31
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	25,00	2,06

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	4,20	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	20,00	0,60
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluuminu gr. 1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclud: ciment, nisip)	m			42,20 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Sina marginala din aluuminu gr.1.8mm pu fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	24,10	25,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			26,48 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	55,20	8,70
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	26,85	0,28
		<b>1.2. Acoperis peste luminator in hol, aripa stinga</b>				
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			34,70 33,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m			7,17 6,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,22
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			11,55 2,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,01
	2413317346000	Primer bituminos	kg	0,3000	31,75	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
11	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2			181,05 56,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	50,00	46,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,51
	8525254251	Uniflex EKP sau analog	m2	1,1500	49,77	60,39
	2682132600470	Uniflex EPP sau analog	m2	1,1500	44,72	54,26
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	13,40	8,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	20,00	0,41
12	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2			195,54 68,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	50,00	58,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,54
	8525254251	Uniflex EKP sau analog	m2	1,1750	49,77	61,68
	2682132600470	Uniflex EPP sau analog	m2	1,1750	44,72	55,42
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	13,40	8,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	20,00	0,39
13	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluuminu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; din resurse se	m			139,05 56,94

1	2	3	4	5	6	7
		exclud: carton bitumat, platforma telescopica)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	50,00	44,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	38,20	73,54
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	85,20	4,50
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	65,20	1,99
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
14	CK18C	Montarea sina marginala din aluuminu gr. 1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclud: ciment, nisip)	m			42,20 12,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	12,99
	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.1.8mm pu fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	24,10	25,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
15	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			26,46 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	55,20	8,67
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	26,85	0,29
		<b>1.3. Reparatii pe alocuri la parapet</b>				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			34,70 33,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2			11,53 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Pramer bituminos	kg	0,3000	31,75	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
18	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2			195,52 68,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	50,00	58,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,50
	8525254251	Uniflex EKP sau analog	m2	1,1750	49,77	61,70
	2682132600470	Uniflex EPP sau analog	m2	1,1750	44,72	55,44
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	13,40	8,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	20,00	0,40
19	CK18C	Montarea sina marginala din aluuminu gr. 1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclud: ciment, nisip)	m			42,20 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.1.8mm pu fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	24,10	25,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
20	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			26,47 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	55,20	8,69
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	26,85	0,28
		<b>1.4. Evacuarea deseurilor</b>				
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50 62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
22	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t			55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
23	TsI50B5	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			100,84
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,84

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SC "ELINATCONS" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**DETS sectorul Riscani**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.