

Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s.Larguta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 619 039,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul C				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	1 224,0000	32,60 32,40	39 902,40 39 657,60
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 224,0000	8,40 8,10	10 281,60 9 914,40
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	1 244,0000	18,25 17,55	22 703,00 21 832,20
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона)	m3	7,6000	670,65 668,25	5 096,94 5 078,70

1	2	3	4	5	6	7
		ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)				
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	34,6800	30,75 30,15	1 066,41 1 045,60
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	2,7700	173,79 153,90	481,41 426,30
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3	5,2000	48,72 45,90	253,34 238,68
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	98,5000	49,95 49,95	4 920,07 4 920,07
9	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние 11-20 м,)	100 m3	0,1600	1 675,00 0,00	268,00 0,00
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	131,6000	26,50 0,00	3 487,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			88 460,57
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				88 460,57 83 113,55
		1.2. Elemente structurale ale acoperisului				
11	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv	m2	170,6000	87,10 45,00	14 859,26 7 677,00

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				
12	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм)	buc	135,0000	34,46 16,20	4 652,64 2 187,00
13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc	135,0000	10,89 9,00	1 470,29 1 215,00
14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	76,0000	18,91 1,49	1 437,16 112,86
15	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на	kg	670,0000	21,60 3,19	14 472,00 2 140,65

1	2	3	4	5	6	7
		стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
16	CC02K	Armături din oțel beton A240 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	215,0000	22,86 4,45	4 914,90 957,82
17	CA04C3	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu betoniera și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	8,8000	1 860,42 297,00	16 371,69 2 613,60
18	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	209,1500	31,95 9,45	6 681,92 1 976,47
19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	57,4000	87,10 45,00	4 999,54 2 583,00
20	CA04C3	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu betoniera și turnarea	m3	1,7500	1 860,43	3 255,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)			297,00	519,75
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	42,8000	7 601,25 1 012,50	325 333,50 43 335,00
22	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	42,8000	747,94 92,25	32 011,92 3 948,30
		<i>Total</i>	Lei			430 460,57
		Total Elemente structurale ale acoperisului Inclusiv salariu				430 460,57 69 266,45
		1.3. Acoperis				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	74,0000	1 649,85 202,50	122 088,53 14 985,00
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	1 400,0000	20,71 11,25	28 987,87 15 750,00
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Каркас стен из необработанных хвойных	m3	4,1900	8 470,25 990,00	35 490,35 4 148,10

1	2	3	4	5	6	7
		бревен и ригелей для сельского строительства)				
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,007m3/m2. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	1 400,0000	56,09 13,28	78 519,00 18 585,00
27	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de ara: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)	100 m2	8,6000	558,55 197,55	4 803,53 1 698,93
28	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din lemn rotund. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из круглого бревна)	m3	12,4000	28,40 6,30	352,16 78,12
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare safeniu)) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	1 224,0000	201,21 51,75	246 277,98 63 342,00
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(opritori de zapada) (Подоконники для окон из алюминия)	m	88,0000	70,65 18,00	6 217,20 1 584,00
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare	m2	108,0000	201,21 51,75	21 730,41 5 589,00

1	2	3	4	5	6	7
		cafeniu)streasină (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))				
		<i>Total</i>	Lei			544 467,03
		Total Acoperis Inclusiv salariu				544 467,03 125 760,15
		<i>Total</i>	Lei			1 063 388,17
		Total Blocul C Inclusiv salariu				1 063 388,17 278 140,15

		Total	Lei	1 063 388,17
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	66 753,64
		Cheltuieli de transport	5 %	37 996,12
		Cheltuieli directe		1 168 137,93
		Cheltuieli de regie	10 %	116 813,79
		Total		1 284 951,72
		Beneficiu de deviz	5 %	64 247,59
		Total		1 349 199,31
		TVA	20 %	269 839,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 619 039,17 278 140,15

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a acoperisului
Blocul C la IP Gimnaziul
s.Larguta

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 619 039,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	458,1795	45,00	20 618,07
2.	7123011000200	Betonist	h-om	34,0200	45,00	1 530,90
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	67,1530	45,00	3 021,88
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	967,2800	45,00	43 527,60
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	83,8000	45,00	3 771,00
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	866,7000	45,00	39 001,50
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	280,0000	45,00	12 600,00
8.	7136080025001	Montator	h-om	43,9215	45,00	1 976,47
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,3040	45,00	238,68
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 655,7396	45,00	74 508,28
11.	7422010060100	Timplar	h-om	28,1600	45,00	1 267,20
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	109,3350	45,00	4 920,07
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 439,4899	45,00	64 777,05
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,5800	45,00	656,10
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	127,2300	45,00	5 725,35
Total manopera						278 140,15

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	68,8000	20,00	1 376,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,3349	500,00	3 667,45
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,0956	350,00	2 833,46
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1350	350,00	47,25
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1040	1,00	0,10
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	4,1900	5 700,00	23 883,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,0388	5 700,00	57 221,16
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	5,1360	5 700,00	29 275,20
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2280	5 700,00	1 299,60
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,0475	5 700,00	5 970,75
11.	2010102906911	Scanduri brute, calit III	m3	0,4280	5 700,00	2 439,60
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	39,8040	5 700,00	226 882,80
13.	2010237318750	Distantieri	buc	247,8000	1,00	247,80
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,6400	150,00	4 446,00
15.	2320187315789	Decofrol	kg	27,3600	20,00	547,20
16.	23203226000361	Gudron	kg	110,4240	20,00	2 208,48
17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,2248	20,00	84,50
18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	128,8280	20,00	2 576,56
19.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	20,9500	32,00	670,40

20.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	419,4400	65,00	27 263,60
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,2680	20,00	265,36
22.	2462106110602	Natriu fluor	kg	77,4000	20,00	1 548,00
23.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	69,9300	10,00	699,30
24.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	139,8600	60,00	8 391,60
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	215,7120	2,30	496,14
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,5000	2,30	93,15
27.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 683,7435	2,30	8 472,61
28.	2663102100000-c	Beton Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3	m3	76,6085	1 300,00	99 591,05
29.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	62,0600	15,00	930,90
30.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 658,3000	7,25	12 022,67
31.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	699,3000	20,00	13 986,00
32.	2710403643000-35	Placi din tabla amprentata tip tiglă=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu	m2	1 608,3900	105,00	168 880,95
33.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	55,9440	75,00	4 195,80
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	220,3750	17,00	3 746,38
35.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	686,7500	17,00	11 674,75
36.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	77,9000	17,00	1 324,30
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8500	35,00	309,75
38.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	88,0000	50,00	4 400,00
39.	2811236309900	Confectii metalice	kg	219,6912	18,00	3 954,44
40.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	145,5200	18,00	2 619,36
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	198,4900	18,00	3 572,82
42.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,1124	68,00	143,64
43.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	68,4000	0,60	41,04
44.	2874115825455	Suruburi patrute M 16 x 200	buc	14,6650	0,60	8,80
45.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	321,0000	30,00	9 630,00
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	352,0000	0,60	211,20
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	68,4000	0,60	41,04
48.	2874115841069	Piulite patrute M 16	buc	14,6650	0,60	8,80
49.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,1400	60,00	68,40
50.	2874125883079	Saibe M 16	buc	14,6650	0,30	4,40
51.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	128,4000	20,00	2 568,00
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	27,7900	20,00	555,80
53.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12 587,4000	0,10	1 258,74
54.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 304,0000	0,05	865,20
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,5267	20,00	230,54
56.	4100126202818	Apa	m3	0,5670	20,00	11,34
57.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,7965	200,00	159,30
		Total materiale de constructii				759 922,48

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3556	350,00	124,46
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,4200	350,00	2 247,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8033	50,00	40,16
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	127,8270	10,00	1 278,26
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,5608	10,00	265,61

6.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,4560	10,00	14,56
7.	2922140007000	Macara	h-ut	22,3390	350,00	7 818,65
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	9,8440	20,00	196,88
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	123,6150	25,00	3 090,38
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	22,9500	100,00	2 295,00
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,2412	100,00	124,12
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	29,6000	30,00	888,00
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3300	30,00	189,90
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8033	10,00	8,03
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,4287	65,00	222,87
16.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,0720	250,00	268,00
17.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	14,1240	30,00	423,72
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,7320	30,00	501,96
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,5600	350,00	1 596,00
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,6988	350,00	244,58
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,9496	250,00	3 487,40
Total utilaje de constructii						25 325,54

Total	Lei	1 063 388,17
Asigurarea sociale si medicale	24 %	66 753,64
Cheltuieli de transport	5 %	37 996,12
Cheltuieli directe		1 168 137,93
Cheltuieli de regie	10 %	116 813,79
Total		1 284 951,72
Beneficiu de deviz	5 %	64 247,59
Total		1 349 199,31
TVA	20 %	269 839,86

Total deviz:

1 619 039,17

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s.Larguta **Investitor**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul C				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			32,60 32,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			8,40 8,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	45,00	4,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			18,25 17,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)	m3			670,65 668,25
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	45,00	463,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	45,00	204,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			30,75 30,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3			173,79 153,90
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	45,00	94,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgră, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3			48,72 45,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	45,00	45,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с бульжниками, с камнями в автотранспорт)	t			49,95 49,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
9	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние 11-20 м,)	100 m3			1 675,00 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	250,00	1 675,00
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.2. Elemente structurale ale acoperisului				
11	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			87,10 45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	45,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
12	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм)	buc			34,46 16,20
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	45,00	11,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	45,00	4,86
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	200,00	1,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	20,00	0,08
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	100,00	17,00
13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки,	buc			10,89 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	45,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,30	0,69
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	5 700,00	0,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	18,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			18,91 ----- 1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	45,00	1,49
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
15	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			21,60 ----- 3,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	45,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
16	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			22,86 ----- 4,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	45,00	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
17	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3			1 860,42 ----- 297,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	45,00	276,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,30	803,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	268,57

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	500,00	347,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			31,95 9,45
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	18,00	18,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,40
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			87,10 45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	45,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
20	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3			1 860,43 297,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	45,00	276,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,30	803,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	268,58
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	500,00	347,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,01
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			7 601,25 1 012,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	45,00	911,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	45,00	101,25
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 700,00	57,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 700,00	5 301,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 700,00	684,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,90
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60

1	2	3	4	5	6	7
22	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			747,94 92,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,00	637,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	350,00	1,40
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	100,00	2,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		1.3. Acoperis				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			1 649,85 202,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	45,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100000-c	Beton Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3	m3	1,0250	1 300,00	1 345,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			20,71 11,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,25	8,59
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Каркас стен из необработанных хвойных бревен и ригелей для сельского строительства)	m3			8 470,25 990,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,0000	45,00	900,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 700,00	5 700,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 700,00	1 425,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	20,00	100,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,30	1,05
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	32,00	160,00
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,007m3/m2. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			56,09 13,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	45,00	10,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	5 700,00	39,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
27	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных	100 m2			558,55 197,55

1	2	3	4	5	6	7
		конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	45,00	197,55
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	20,00	180,00
	1212121212121	apa	m3	8,0000	20,00	160,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
28	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din lemn rotund. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из круглого бревна)	m3			28,40 6,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1400	45,00	6,30
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,0700	20,00	21,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	350,00	0,35
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			201,21 51,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403643000-35	Placi din tabla amprentata tip tiglă=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu	m2	1,1500	105,00	126,79
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(opritori de zapada) (Подоконники для окон из алюминия)	m			70,65 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)streasina (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			201,21 51,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403643000-35	Placi din tabla amprentata tip tiglă=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu	m2	1,1500	105,00	126,79
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.