

Lucrari de reparatie capitala a camerei de garda la IMSP Spialul Raional Taraclia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 411 573,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. санузел (№2,3) 1.1. стены				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	25,5000	136,75 136,00	3 487,12 3 468,00
2	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) *очистка стен	m2	25,5000	45,90 45,90	1 170,45 1 170,45
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стен	m2	25,5000	163,46 119,00	4 168,23 3 034,50
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	25,5000	474,29 208,25	12 094,40 5 310,38

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) *Облицовка , плитками поверхности стен				
		<i>Total</i>	lei			20 920,20
		Total стены Inclusiv salariu				20 920,20 12 983,33
		1.2. потолки				
5	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) *Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5мм влагостойкий	m2	3,0400	438,65 215,90	1 333,49 656,34
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Грунтовка потолков	m2	3,0400	8,55 2,55	25,99 7,75
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,0400 (Kr=0,500 0)	27,07 23,37	82,30 71,06

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) *к=0,5				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Грунтовка потолков	m2	3,0400	8,55 2,55	25,99 7,75
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	3,0400	81,65 58,65	248,22 178,30
		<i>Total</i>	lei			1 715,99
		Total потолки Inclusiv salariu				1 715,99 921,20
		1.3. полы				
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2	3,0400	68,80 66,30	209,16 201,56
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,0400	121,09 59,50	368,11 180,88
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,0400	338,94 93,50	1 030,37 284,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 607,64
		Total полы Inclusiv salariu				1 607,64 666,68
		1.4. сантехника				
13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc	2,0000	80,75 80,75	161,50 161,50
14	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) *снятие унитаза	buc	2,0000	157,25 157,25	314,50 314,50
15	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) *унитаз Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	2,0000	2 115,20 399,50	4 230,40 799,00
16	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	2,0000	173,12 21,25	346,25 42,50
17	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на	buc	2,0000	1 538,50 187,00	3 077,00 374,00

1	2	3	4	5	6	7
		кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
18	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc	2,0000	520,00 170,00	1 040,00 340,00
19	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	2,0000	1 470,23 38,25	2 940,46 76,50
		Total	lei			12 110,11
		Total сантехника Inclusiv salariu				12 110,11 2 108,00
		1.5. двери				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	2,9400	35,70 35,70	104,96 104,96
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности	m2	2,9400	2 600,45 68,85	7 645,32 202,42

1	2	3	4	5	6	7
		для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	lei			7 750,28
		Total двери Inclusiv salariu				7 750,28 307,38
		<i>Total</i>	lei			44 104,22
		Total санузел (№2,3) Inclusiv salariu				44 104,22 16 986,59
		2. кабинет приема пациентов (№5) 2.1. стены				
22	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) *очистка стен	m2	42,0000	93,15 91,80	3 912,30 3 855,60
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	42,0000	9,30 2,55	390,60 107,10
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	42,0000	140,94 103,70	5 919,69 4 355,40
25	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	35,0000	923,57 345,95	32 324,84 12 108,25
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,0000 (Kr=0,5000)	27,08 23,38	189,57 163,63

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	7,0000	9,30 2,55	65,10 17,85
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	7,0000	70,17 46,75	491,19 327,25
		<i>Total</i>	lei			43 293,29
		Total стены Inclusiv salariu				43 293,29 20 935,08
		2.2. потолки				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,0000	378,63 187,00	4 164,88 2 057,00
		<i>Total</i>	lei			4 164,88
		Total потолки Inclusiv salariu				4 164,88 2 057,00
		2.3. полы				
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2	11,0000	69,30 66,30	762,30 729,30
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	11,0000	28,00 25,50	308,00 280,50
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	11,0000	176,66 59,50	1 943,26 654,50

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
33	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	11,0000	690,78 114,75	7 598,59 1 262,25
		<i>Total</i>	lei			10 612,15
		Total полы Inclusiv salariu				10 612,15 2 926,55
		2.4. двери				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,6200	35,70 35,70	164,94 164,94
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2	4,6200	2 600,45 68,85	12 014,09 318,09
		<i>Total</i>	lei			12 179,03
		Total двери Inclusiv salariu				12 179,03 483,03
		2.5. сантехника				
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc	1,0000	80,75 80,75	80,75 80,75
37	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,0000	1 538,50	1 538,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200			187,00	187,00
38	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc	1,0000	520,00 170,00	520,00 170,00
		Total	lei			2 139,25
		Total сантехника Inclusiv salariu				2 139,25 437,75
		2.6. эл.часть				
39	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0400	40 540,75 26 945,00	1 621,63 1 077,80
40	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 879,00 2 788,00	28,79 27,88
41	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0400	6 927,00 6 239,00	277,08 249,56
42	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,3000	549,63 476,83	164,89 143,05
43	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,1000	548,60 476,80	54,86 47,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 147,25
		Total эл.часть Inclusiv salariu				2 147,25 1 545,97
		<i>Total</i>	lei			74 535,85
		Total кабинет приема пациентов (№5) Inclusiv salariu				74 535,85 28 385,38
		3. кабинет (№6)				
		3.1. стены				
44	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	27,0000	93,15 91,80	2 515,05 2 478,60
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	27,0000	9,30 2,55	251,10 68,85
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	27,0000	140,95 103,70	3 805,52 2 799,90
47	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	22,0000	923,57 345,95	20 318,44 7 610,90
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	5,0000	54,16 46,75	270,80 233,75

1	2	3	4	5	6	7
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	5,0000	9,30 2,55	46,50 12,75
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	5,0000	70,17 46,75	350,85 233,75
		<i>Total</i>	lei			27 558,26
		Total стены Inclusiv salariu				27 558,26 13 438,50
		3.2. потолки				
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	7,1000	378,63 187,00	2 688,25 1 327,71
		<i>Total</i>	lei			2 688,25
		Total потолки Inclusiv salariu				2 688,25 1 327,71
		3.3. полы				
52	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2	7,1000	69,30 66,30	492,02 470,72
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	7,1000	28,00 25,50	198,81 181,06
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	7,1000	176,66 59,50	1 254,30 422,45

1	2	3	4	5	6	7
55	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	7,1000	690,78 114,75	4 904,55 814,73
		<i>Total</i>	lei			6 849,68
		Total полы Inclusiv salariu				6 849,68 1 888,96
		3.4. двери				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,3000	35,70 35,70	82,12 82,12
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2	2,3000	2 600,45 68,85	5 981,04 158,36
		<i>Total</i>	lei			6 063,16
		Total двери Inclusiv salariu				6 063,16 240,48
		3.5. сантехника				
58	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc	1,0000	80,75 80,75	80,75 80,75
59	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и	buc	1,0000	1 538,50 187,00	1 538,50 187,00

1	2	3	4	5	6	7
		для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
60	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc	1,0000	520,00 170,00	520,00 170,00
		<i>Total</i>	lei			2 139,25
		Total сантехника Inclusiv salariu				2 139,25 437,75
		3.6. эл.часть				
61	08-03-594- 11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0200	40 543,50 26 945,00	810,87 538,90
62	08-03-591- 5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 879,00 2 788,00	28,79 27,88
63	08-03-591- 11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0400	6 927,00 6 239,00	277,08 249,56
64	08-02-412- 1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,3000	549,63 476,83	164,89 143,05
65	08-02-412- 1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,1000	548,60 476,80	54,86 47,68
		<i>Total</i>	lei			1 336,49
		Total эл.часть Inclusiv salariu				1 336,49 1 007,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			46 635,09
		Total кабинет (№6) Inclusiv salariu				46 635,09 18 340,47
		4. кабинет- камната отдыха для персонала (№7) 4.1. стены				
66	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	34,0000	93,15 91,80	3 167,10 3 121,20
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	34,0000	9,30 2,55	316,20 86,70
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	34,0000	140,94 103,70	4 792,13 3 525,80
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	34,0000 (Kr=0,5000)	27,08 23,38	920,71 794,75
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	34,0000	9,30 2,55	316,20 86,70
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	34,0000	70,17 46,75	2 385,78 1 589,50
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	7,2500	2 600,45 68,85	18 853,27 499,16

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка перегородки)				
		<i>Total</i>	lei			30 751,39
		Total стены Inclusiv salariu				30 751,39 9 703,81
		4.2. потолки				
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,6000	378,63 187,00	4 392,05 2 169,20
		<i>Total</i>	lei			4 392,05
		Total потолки Inclusiv salariu				4 392,05 2 169,20
		4.3. полы				
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2	11,6000	41,80 39,10	484,88 453,56
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	11,6000	28,00 25,50	324,80 295,80
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,6000	176,66 59,50	2 049,26 690,20
77	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	11,6000	690,78 114,75	8 013,10 1 331,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 872,04
		Total полы Inclusiv salariu				10 872,04 2 770,66
		4.4. двери				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,6000	35,70 35,70	164,22 164,22
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2	4,6000	2 600,45 68,85	11 962,07 316,71
		<i>Total</i>	lei			12 126,29
		Total двери Inclusiv salariu				12 126,29 480,93
		4.5. сантехника				
80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc	1,0000	80,75 80,75	80,75 80,75
81	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 538,50 187,00	1 538,50 187,00

1	2	3	4	5	6	7
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc	1,0000	520,00 170,00	520,00 170,00
		Total	lei			2 139,25
		Total сантехника Inclusiv salariu				2 139,25 437,75
		4.6. эл.часть				
83	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0300	40 534,00 26 945,00	1 216,02 808,35
84	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 879,00 2 788,00	28,79 27,88
85	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0400	6 927,00 6 239,00	277,08 249,56
86	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,3000	549,63 476,83	164,89 143,05
87	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,1000	548,60 476,80	54,86 47,68
		Total	lei			1 741,64
		Total эл.часть Inclusiv salariu				1 741,64 1 276,52
		Total	lei			62 022,66
		Total кабинет- камната отдыха для персонала (№7) Inclusiv salariu				62 022,66 16 838,87
		5. кабинет (№8) сан- пропускник				
		5.1. стены				

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	35,2500	93,15 91,80	3 283,55 3 235,96
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	35,2500	9,30 2,55	327,83 89,89
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	35,2500	140,94 103,70	4 968,31 3 655,42
91	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	28,2000	923,56 345,95	26 044,52 9 755,79
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	7,0500 (Kr=0,5000)	27,08 23,37	190,91 164,79
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	7,0500	9,30 2,55	65,57 17,98
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	7,0500	70,17 46,75	494,70 329,59
		Total	lei			35 375,39
		Total стены Inclusiv salariu				35 375,39 17 249,42

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. потолки				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,3000	378,62 187,00	4 278,46 2 113,10
		<i>Total</i>	lei			4 278,46
		Total потолки Inclusiv salariu				4 278,46 2 113,10
		5.3. полы				
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2	11,3000	69,30 66,30	783,08 749,18
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	11,3000	28,00 25,50	316,41 288,16
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,3000	176,66 59,50	1 996,25 672,35
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	11,3000	338,99 93,50	3 830,62 1 056,55
		<i>Total</i>	lei			6 926,36
		Total полы Inclusiv salariu				6 926,36 2 766,24
		5.4. двери				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	2,3000	35,70	82,12

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)			35,70	82,12
101	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2	2,3000	2 600,45 68,85	5 981,04 158,36
		Total	lei			6 063,16
		Total двери Inclusiv salariu				6 063,16 240,48
		5.5. сантехника				
102	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc	1,0000	80,75 80,75	80,75 80,75
103	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 538,50 187,00	1 538,50 187,00
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом	buc	1,0000	520,00 170,00	520,00 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя				
105	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	1,0000	173,12 21,25	173,12 21,25
106	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Поддон) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300	buc	1,0000	1 537,45 157,25	1 537,45 157,25
107	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для душа) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	1,0000	592,25 89,25	592,25 89,25
108	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	18,0000	70,82 25,50	1 274,76 459,00
109	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм)	m	6,0000	63,65 32,30	381,89 193,80
		Total	lei			6 098,72
		Total сантехника Inclusiv salariu				6 098,72 1 358,30
		5.6. эл.часть				

1	2	3	4	5	6	7
110	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0400	40 540,75 26 945,00	1 621,63 1 077,80
111	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 879,00 2 788,00	28,79 27,88
112	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0400	6 927,00 6 239,00	277,08 249,56
113	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,3000	549,63 476,83	164,89 143,05
114	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,1000	548,60 476,80	54,86 47,68
		<i>Total</i>	lei			2 147,25
		Total эл.часть Inclusiv salariu				2 147,25 1 545,97
		<i>Total</i>	lei			60 889,34
		Total кабинет (№8) сан-пропускник Inclusiv salariu				60 889,34 25 273,51
		6. кабинет (№9) малая операционная				
		6.1. стены				
115	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	39,0000	93,15 91,80	3 632,85 3 580,20
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	39,0000	9,30 2,55	362,70 99,45
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	39,0000	140,95 103,70	5 496,86 4 044,30

1	2	3	4	5	6	7
118	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	31,0000	923,56 345,95	28 630,51 10 724,45
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	8,0000 (Kr=0,5000)	27,08 23,38	216,64 187,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	8,0000	9,30 2,55	74,40 20,40
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	8,0000	70,17 46,75	561,36 374,00
		<i>Total</i>	lei			38 975,32
		Total стены Inclusiv salariu				38 975,32 19 029,80
		6.2. потолки				
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,7200	378,62 187,00	5 573,36 2 752,64
		<i>Total</i>	lei			5 573,36
		Total потолки Inclusiv salariu				5 573,36 2 752,64
		6.3. полы				
123	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,7200	69,30 66,30	1 020,10 975,94

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка полов из кермаических плит)				
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	14,7200	28,00 25,50	412,16 375,36
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,7200	176,66 59,50	2 600,49 875,84
126	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	14,7200	690,78 114,75	10 168,31 1 689,12
		<i>Total</i>	lei			14 201,06
		Total полы Inclusiv salariu				14 201,06 3 916,26
		6.4. двери				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,3000	35,70 35,70	82,12 82,12
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2	2,3000	2 600,45 68,85	5 981,04 158,36
		<i>Total</i>	lei			6 063,16
		Total двери Inclusiv salariu				6 063,16 240,48

1	2	3	4	5	6	7
		6.5. сантехника				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc	1,0000	80,75 80,75	80,75 80,75
130	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 538,50 187,00	1 538,50 187,00
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc	1,0000	520,00 170,00	520,00 170,00
		<i>Total</i>	lei			2 139,25
		Total сантехника Inclusiv salariu				2 139,25 437,75
		6.6. эл.часть				
132	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0200	40 543,50 26 945,00	810,87 538,90
133	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 879,00 2 788,00	28,79 27,88

1	2	3	4	5	6	7
134	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0400	6 927,00 6 239,00	277,08 249,56
135	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,3000	549,63 476,83	164,89 143,05
136	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,1000	548,60 476,80	54,86 47,68
		<i>Total</i>	lei			1 336,49
		Total эл.часть Inclusiv salariu				1 336,49 1 007,07
		<i>Total</i>	lei			68 288,64
		Total кабинет (№9)малая операционная Inclusiv salariu				68 288,64 27 384,00
		7. кабинет (№10,№11) персонала				
		7.1. стены				
137	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	58,0000	93,15 91,80	5 402,70 5 324,40
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	58,0000	9,30 2,55	539,40 147,90
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	58,0000	140,95 103,70	8 174,81 6 014,60
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	58,0000 (Kr=0,500 0)	27,08 23,38	1 570,62 1 355,75

1	2	3	4	5	6	7
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка стен)	m2	58,0000	9,30 2,55	539,40 147,90
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	58,0000	70,17 46,75	4 069,86 2 711,50
		<i>Total</i>	lei			20 296,79
		Total стены Inclusiv salariu				20 296,79 15 702,05
		7.2. потолки				
143	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	16,2400	378,63 187,00	6 148,87 3 036,88
		<i>Total</i>	lei			6 148,87
		Total потолки Inclusiv salariu				6 148,87 3 036,88
		7.3. полы				
144	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2	16,2400	69,30 66,30	1 125,44 1 076,72
145	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	16,2400	28,00 25,50	454,72 414,12
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,6000	176,66 59,50	2 049,26 690,20

1	2	3	4	5	6	7
147	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	11,6000	690,78 114,75	8 013,10 1 331,10
		<i>Total</i>	lei			11 642,52
		Total полы Inclusiv salariu				11 642,52 3 512,14
		7.4. двери				
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,6000	35,70 35,70	164,22 164,22
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2	4,6000	2 600,45 68,85	11 962,07 316,71
		<i>Total</i>	lei			12 126,29
		Total двери Inclusiv salariu				12 126,29 480,93
		7.5. сантехника				
150	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc	1,0000	80,75 80,75	80,75 80,75
151	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и	buc	1,0000	1 538,50 187,00	1 538,50 187,00

1	2	3	4	5	6	7
		для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
152	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc	1,0000	520,00 170,00	520,00 170,00
		<i>Total</i>	lei			2 139,25
		Total сантехника Inclusiv salariu				2 139,25 437,75
		7.6. эл.часть				
153	08-03-594- 11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0300	40 534,00 26 945,00	1 216,02 808,35
154	08-03-591- 5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 879,00 2 788,00	28,79 27,88
155	08-03-591- 11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0400	6 927,00 6 239,00	277,08 249,56
156	08-02-412- 1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,3000	549,63 476,83	164,89 143,05
157	08-02-412- 1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,1000	548,60 476,80	54,86 47,68
		<i>Total</i>	lei			1 741,64
		Total эл.часть Inclusiv salariu				1 741,64 1 276,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			54 095,36
		Total кабинет (№10,№11) персонала Inclusiv salariu				54 095,36 24 446,27
		8. кабинет (№14)				
		8.1. стены				
158	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	25,0000	93,15 91,80	2 328,75 2 295,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	25,0000	9,30 2,55	232,50 63,75
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	25,0000	140,94 103,70	3 523,62 2 592,50
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	25,0000 (Kr=0,5000)	27,08 23,37	676,98 584,37
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	25,0000	9,30 2,55	232,50 63,75
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	25,0000	70,17 46,75	1 754,25 1 168,75
		<i>Total</i>	lei			8 748,60
		Total стены Inclusiv salariu				8 748,60 6 768,12
		8.2. потолки				

1	2	3	4	5	6	7
164	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	6,1000	378,63 187,00	2 309,62 1 140,71
		<i>Total</i>	lei			2 309,62
		Total потолки Inclusiv salariu				2 309,62 1 140,71
		8.3. полы				
165	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2	6,1000	41,80 39,10	254,99 238,52
166	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	6,1000	28,00 25,50	170,81 155,56
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,1000	176,66 59,50	1 077,62 362,95
168	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	6,1000	690,78 114,75	4 213,78 699,97
		<i>Total</i>	lei			5 717,20
		Total полы Inclusiv salariu				5 717,20 1 457,00
		8.4. двери				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,6000	35,70 35,70	164,22 164,22

1	2	3	4	5	6	7
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2	4,6000	2 600,45 68,85	11 962,07 316,71
		<i>Total</i>	lei			12 126,29
		Total двери Inclusiv salariu				12 126,29 480,93
		8.5. эл.часть				
171	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0200	40 543,50 26 945,00	810,87 538,90
172	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 879,00 2 788,00	28,79 27,88
173	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0100	6 927,00 6 239,00	69,27 62,39
174	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,2000	550,15 476,85	110,03 95,37
175	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,1000	548,60 476,80	54,86 47,68
		<i>Total</i>	lei			1 073,82
		Total эл.часть Inclusiv salariu				1 073,82 772,22
		<i>Total</i>	lei			29 975,53
		Total кабинет (№14) Inclusiv salariu				29 975,53 10 618,98
		9. кабинет (№17)				
		9.1. стены				

1	2	3	4	5	6	7
176	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	38,0000	93,15 91,80	3 539,70 3 488,40
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	38,0000	9,30 2,55	353,40 96,90
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	38,0000	140,95 103,70	5 355,91 3 940,60
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	38,0000 (Kr=0,5000)	27,08 23,38	1 029,03 888,25
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	38,0000	9,30 2,55	353,40 96,90
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	38,0000	70,17 46,75	2 666,46 1 776,50
		<i>Total</i>	lei			13 297,90
		Total stени Inclusiv salariu				13 297,90 10 287,55
		9.2. потолки				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,5000	378,62 187,00	4 732,81 2 337,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 732,81
		Total потолки Inclusiv salariu				4 732,81 2 337,50
		9.3. полы				
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2	12,5000	41,80 39,10	522,51 488,76
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,5000	28,00 25,50	350,01 318,76
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,5000	176,66 59,50	2 208,24 743,75
186	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,5000	690,78 114,75	8 634,79 1 434,37
		<i>Total</i>	lei			11 715,55
		Total полы Inclusiv salariu				11 715,55 2 985,64
		9.4. двери				
187	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,6000	35,70 35,70	164,22 164,22
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	4,6000	2 600,45 68,85	11 962,07 316,71

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)				
		<i>Total</i>	lei			12 126,29
		Total двери Inclusiv salariu				12 126,29 480,93
		9.5. эл.часть				
189	08-03-594- 11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0200	40 543,50 26 945,00	810,87 538,90
190	08-03-591- 5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 879,00 2 788,00	28,79 27,88
191	08-03-591- 11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0100	6 927,00 6 239,00	69,27 62,39
192	08-02-412- 1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,2000	550,15 476,85	110,03 95,37
193	08-02-412- 1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,1000	548,60 476,80	54,86 47,68
		<i>Total</i>	lei			1 073,82
		Total эл.часть Inclusiv salariu				1 073,82 772,22
		<i>Total</i>	lei			42 946,37
		Total кабинет (№17) Inclusiv salariu				42 946,37 16 863,84
		10. кабинет (№18) процедурная 10.1. стены				
194	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	46,0000	93,15 91,80	4 284,90 4 222,80
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	46,0000	9,30 2,55	427,80 117,30

1	2	3	4	5	6	7
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	46,0000	140,95 103,70	6 483,47 4 770,20
197	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	37,0000	923,57 345,95	34 171,92 12 800,15
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	9,0000 (Kr=0,5000)	27,08 23,38	243,72 210,38
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	9,0000	9,30 2,55	83,70 22,95
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	9,0000	70,17 46,75	631,53 420,75
		<i>Total</i>	lei			46 327,04
		Total стены Inclusiv salariu				46 327,04 22 564,53
		10.2. потолки				
201	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	21,0000	378,62 187,00	7 951,12 3 927,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 951,12
		Total потолки Inclusiv salariu				7 951,12 3 927,00
		10.3. полы				
202	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из кермаических плит)	m2	21,0000	69,30 66,30	1 455,30 1 392,30
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	21,0000	28,00 25,50	588,00 535,50
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	21,0000	176,66 59,50	3 709,86 1 249,50
205	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	21,0000	690,78 114,75	14 506,46 2 409,75
		<i>Total</i>	lei			20 259,62
		Total полы Inclusiv salariu				20 259,62 5 587,05
		10.4. двери				
206	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,3000	35,70 35,70	82,12 82,12
207	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	2,3000	2 600,45 68,85	5 981,04 158,36

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)				
		<i>Total</i>	lei			6 063,16
		Total двери Inclusiv salariu				6 063,16 240,48
		10.5. сантехника				
208	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc	1,0000	80,75 80,75	80,75 80,75
209	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 538,50 187,00	1 538,50 187,00
210	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc	1,0000	520,00 170,00	520,00 170,00
		<i>Total</i>	lei			2 139,25
		Total сантехника Inclusiv salariu				2 139,25 437,75

1	2	3	4	5	6	7
		10.6. эл.часть				
211	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0600	40 542,00 26 945,00	2 432,52 1 616,70
212	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 879,00 2 788,00	28,79 27,88
213	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0400	6 927,00 6 239,00	277,08 249,56
214	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,3000	549,63 476,83	164,89 143,05
215	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,2000	550,15 476,85	110,03 95,37
		<i>Total</i>	lei			3 013,31
		Total эл.часть Inclusiv salariu				3 013,31 2 132,56
		<i>Total</i>	lei			85 753,50
		Total кабинет (№18) процедурная Inclusiv salariu				85 753,50 34 889,37
		11. кабинет (№19) склад				
		11.1. стены				
216	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	35,5000	93,15 91,80	3 306,82 3 258,90
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	35,5000	9,30 2,55	330,15 90,53
218	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	35,5000	140,95 103,70	5 003,55 3 681,35

1	2	3	4	5	6	7
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	35,5000 (Kr=0,5000)	27,08 23,38	961,34 829,82
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	35,5000	9,30 2,55	330,15 90,53
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	35,5000	70,17 46,75	2 491,03 1 659,62
		<i>Total</i>	lei			12 423,04
		Total стены Inclusiv salariu				12 423,04 9 610,75
		11.2. потолки				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,6000	378,63 187,00	4 770,68 2 356,20
		<i>Total</i>	lei			4 770,68
		Total потолки Inclusiv salariu				4 770,68 2 356,20
		11.3. полы				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2	12,6000	41,80 39,10	526,68 492,66
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,6000	28,00 25,50	352,80 321,30

1	2	3	4	5	6	7
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,6000	176,66 59,50	2 225,92 749,70
226	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,6000	690,78 114,75	8 703,85 1 445,85
		<i>Total</i>	lei			11 809,25
		Total полы Inclusiv salariu				11 809,25 3 009,51
		11.4. двери				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,3000	35,70 35,70	82,12 82,12
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2	2,3000	2 600,45 68,85	5 981,04 158,36
		<i>Total</i>	lei			6 063,16
		Total двери Inclusiv salariu				6 063,16 240,48
		11.5. эл.часть				
229	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0400	40 540,75 26 945,00	1 621,63 1 077,80
230	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 879,00 2 788,00	28,79 27,88

1	2	3	4	5	6	7
231	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0200	6 927,00 6 239,00	138,54 124,78
232	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,3000	549,63 476,83	164,89 143,05
233	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,2000	550,15 476,85	110,03 95,37
		<i>Total</i>	lei			2 063,88
		Total эл.часть Inclusiv salariu				2 063,88 1 468,88
		<i>Total</i>	lei			37 130,01
		Total кабинет (№19) склад Inclusiv salariu				37 130,01 16 685,82
		12. кабинет (№20) склад 12.1. стены				
234	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	29,0000	93,15 91,80	2 701,35 2 662,20
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	29,0000	9,30 2,55	269,70 73,95
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	29,0000	140,95 103,70	4 087,41 3 007,30
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	29,0000 (Kr=0,500 0)	27,08 23,37	785,30 677,87

1	2	3	4	5	6	7
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка стен)	m2	29,0000	9,30 2,55	269,70 73,95
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	29,0000	70,17 46,75	2 034,93 1 355,75
		<i>Total</i>	lei			10 148,39
		Total стены Inclusiv salariu				10 148,39 7 851,02
		12.2. потолки				
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	8,2000	378,62 187,00	3 104,72 1 533,40
		<i>Total</i>	lei			3 104,72
		Total потолки Inclusiv salariu				3 104,72 1 533,40
		12.3. полы				
241	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2	8,2000	41,80 39,10	342,76 320,62
242	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	8,2000	28,00 25,50	229,60 209,10
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,2000	176,66 59,50	1 448,61 487,90

1	2	3	4	5	6	7
244	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	8,2000	690,79 114,75	5 664,44 940,95
		<i>Total</i>	lei			7 685,41
		Total полы Inclusiv salariu				7 685,41 1 958,57
		12.4. двери				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,3000	35,70 35,70	82,12 82,12
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2	2,3000	2 600,45 68,85	5 981,04 158,36
		<i>Total</i>	lei			6 063,16
		Total двери Inclusiv salariu				6 063,16 240,48
		12.5. эл.часть				
247	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0400	40 540,75 26 945,00	1 621,63 1 077,80
248	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 879,00 2 788,00	28,79 27,88
249	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0200	6 927,00 6 239,00	138,54 124,78
250	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,3000	549,63 476,83	164,89 143,05

1	2	3	4	5	6	7
251	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,2000	550,15 476,85	110,03 95,37
		Total	lei			2 063,88
		Total эл.часть Inclusiv salariu				2 063,88 1 468,88
		Total	lei			29 065,56
		Total кабинет (№20) склад Inclusiv salariu				29 065,56 13 052,35
		13. кабинет (№21,№22) 13.1. стены				
252	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2	89,0000	93,15 91,80	8 290,35 8 170,20
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2	89,0000	9,30 2,55	827,70 226,95
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	89,0000	140,94 103,70	12 544,10 9 229,30
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	89,0000 (Kr=0,5000)	27,08 23,37	2 410,08 2 080,37
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	89,0000	9,30 2,55	827,70 226,95
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	89,0000	70,17 46,75	6 245,13 4 160,75

1	2	3	4	5	6	7
		manual ((Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	lei			31 145,06
		Total стены Inclusiv salariu				31 145,06 24 094,52
		13.2. потолки				
258	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	36,5000	378,62 187,00	13 819,81 6 825,50
		<i>Total</i>	lei			13 819,81
		Total потолки Inclusiv salariu				13 819,81 6 825,50
		13.3. полы				
259	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2	36,5000	41,80 39,10	1 525,71 1 427,16
260	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	36,5000	28,00 25,50	1 022,01 930,76
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	36,5000	176,66 59,50	6 448,08 2 171,75
262	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из линолеума медицинского) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	36,5000	690,78 114,75	25 213,59 4 188,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 209,39
		Total полы Inclusiv salariu				34 209,39 8 718,04
		13.4. двери				
263	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,6000	35,70 35,70	164,22 164,22
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2	4,6000	2 600,45 68,85	11 962,07 316,71
		<i>Total</i>	lei			12 126,29
		Total двери Inclusiv salariu				12 126,29 480,93
		13.5. эл.часть				
265	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,0800	40 541,00 26 945,00	3 243,28 2 155,60
266	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0200	2 904,00 2 788,00	58,08 55,76
267	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,0400	6 927,00 6 239,00	277,08 249,56
268	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,3500	550,40 476,86	192,64 166,90
269	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,2500	549,80 476,84	137,45 119,21
		<i>Total</i>	lei			3 908,53
		Total эл.часть Inclusiv salariu				3 908,53 2 747,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			95 209,08
		Total кабинет (№21,№22) Inclusiv salariu				95 209,08 42 866,02
		14. санузлы (№12,13,15,16) 14.1. стены				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	56,0000	136,78 136,00	7 659,68 7 616,00
271	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) *очистка стен	m2	56,0000	93,15 91,80	5 216,40 5 140,80
272	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стен	m2	56,0000	232,33 144,50	13 010,48 8 092,00
273	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со	m2	56,0000	475,87 208,25	26 648,72 11 662,00

1	2	3	4	5	6	7
		швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) *Облицовка , плитками поверхности стен				
		<i>Total</i>	lei			52 535,28
		Total стены Inclusiv salariu				52 535,28 32 510,80
		14.2. потолки				
274	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) *Подвесные потолки, из гипсокартона, толщиной 9,5мм влагостойкий	m2	5,6000	438,65 215,90	2 456,44 1 209,04
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Грунтовка потолков	m2	5,6000	9,30 2,55	52,08 14,28
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) *к=0,5	m2	5,6000 (Kr=0,5000)	27,08 23,38	151,65 130,90
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Грунтовка потолков	m2	5,6000	9,30 2,55	52,08 14,28

1	2	3	4	5	6	7
278	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	5,6000	82,57 58,65	462,39 328,44
		<i>Total</i>	lei			3 174,64
		Total потолки Inclusiv salariu				3 174,64 1 696,94
		14.3. полы				
279	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2	5,6000	69,30 66,30	388,08 371,28
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,6000	176,66 59,50	989,30 333,20
281	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	5,6000	338,99 93,50	1 898,36 523,60
		<i>Total</i>	lei			3 275,74
		Total полы Inclusiv salariu				3 275,74 1 228,08
		14.4. двери				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	5,1000	35,70 35,70	182,08 182,08
283	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	5,1000	2 600,45	13 262,29

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)			68,85	351,13
		<i>Total</i>	lei			13 444,37
		Total двери Inclusiv salariu				13 444,37 533,21
		14.5. сантехника				
284	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc	4,0000	80,75 80,75	323,00 323,00
285	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) *снятие унитаза	buc	4,0000	157,25 157,25	629,00 629,00
286	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	9,0000	5,10 5,10	45,90 45,90
287	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	4,0000	2 115,20 399,50	8 460,80 1 598,00

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) *унитаз Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500				
288	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	4,0000	173,12 21,25	692,49 85,00
289	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	4,0000	1 538,50 187,00	6 154,00 748,00
290	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc	4,0000	520,00 170,00	2 080,00 680,00
291	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	9,0000	116,53 27,20	1 048,77 244,80

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
292	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	25,0000	65,84 28,05	1 645,91 701,25
293	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	4,0000	1 470,23 38,25	5 880,91 153,00
		<i>Total</i>	lei			26 960,78
		Total сантехника Inclusiv salariu				26 960,78 5 207,95
		<i>Total</i>	lei			99 390,81
		Total санузлы (№12,13,15,16) Inclusiv salariu				99 390,81 41 176,98

		Total	lei	830 042,02
		Asigurarea sociala	24 %	80 114,03
		Total		910 156,05
		Cheltuieli de depozitare	2 %	9 839,71
		Cheltuieli de transport	10 %	49 198,57
		Total		969 194,33
		Cheltuieli de regie	14,5 %	140 533,17
		Total		1 109 727,50
		Beneficiu de deviz	6 %	66 583,64
		Total		1 176 311,14
		TVA	20 %	235 262,22
		Total deviz:		1 411 573,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				333 808,45

Intocmit

ZAGORLAR SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spital raional Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala a camerei de garda la IMSP Spialul Raional Taraclia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 411 573,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	200,2470	85,00	17 020,91
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,4320	85,00	36,72
3.	7122050013400	Zidar	h-om	426,8950	85,00	36 286,08
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	80,5927	85,00	6 850,38
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	607,2550	85,00	51 616,67
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	615,5483	85,00	52 321,62
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	248,5750	85,00	21 128,88
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	125,6500	85,00	10 680,25
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	80,5540	85,00	6 847,13
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	127,5500	85,00	10 841,75
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,4000	85,00	459,00
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	221,2515	85,00	18 806,39
13.	7422010060100	Timplar	h-om	376,4216	85,00	31 995,87
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	559,8739	85,00	47 589,36
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	250,9106	85,00	21 327,44
		Total manopera				333 808,45

Materiale:

1.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0001	5 000,00	0,50
2.	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,2464	16 000,00	3 942,40
3.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0038	16 000,00	60,80
4.	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0017	3 000,00	5,10
5.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9240	55,00	50,81
6.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	4,5760	24,00	109,81
7.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	14,4840	10,00	144,84
8.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	14,4840	10,00	144,84
9.	1019852	Краска	kg	1,4220	45,00	63,99
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0932	380,00	35,43
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,8124	380,00	3 348,74
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,5075	12,00	210,09

13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 032,7880	0,10	203,28
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	56,7100	2 450,00	138 939,50
15.	2051142950700	Dibluri	buc	12,2400	0,75	9,18
16.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	12,2400	1,20	14,69
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,8857	30,00	26,57
18.	2320166200729	Parchetin	l	2,6250	30,00	78,75
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,3550	110,00	3 119,05
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	128,9370	40,00	5 157,48
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	141,2760	50,00	7 063,80
22.	24302261000001	Fuga	kg	35,1522	35,00	1 230,32
23.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	23,0951	28,00	646,66
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,6562	25,00	116,38
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,9243	60,00	595,46
26.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	12,4170	20,00	248,35
27.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1597	20,00	3,19
28.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	65,4356	55,00	3 598,96
29.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	31,0428	25,00	776,07
30.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	326,0000	4,00	1 304,00
31.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	93,1283	25,00	2 328,20
32.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	269,4404	10,00	2 694,40
33.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,3000	25,00	157,50
34.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	26,0000	25,00	650,00
35.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,3000	65,00	409,50
36.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	170,7352	16,00	2 731,76
37.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	18,5400	44,00	815,76
38.	2521216717050	Teava din material plastic	m	39,5760	25,00	989,40
39.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,2700	86,00	797,22
40.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,3000	32,00	201,60
41.	2523116716345	Covor PVC медиц линолиум	m2	31,6527	500,00	15 826,35
42.	2523116716345.0	Covor PVC медиц линолиум	m2	131,3218	500,00	65 660,90
43.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	161,6642	500,00	80 832,10
44.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	7,0700	150,00	1 060,50
45.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,2900	10,00	22,90
46.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,3600	10,00	23,60
47.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	18,6500	10,00	186,50
48.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,0500	20,00	61,00
49.	2622102438000	Lavoar	buc	13,2600	1 100,00	14 586,00
50.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,3630	1 200,00	7 635,60
51.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,3000	80,00	504,00
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 895,6669	3,00	8 686,99
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,0090	5,00	105,05
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 553,9350	5,00	17 769,68
55.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	188,9271	7,00	1 322,48
56.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,7436	200,00	4 148,72
57.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,1968	130,00	415,58
58.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,6604	1 850,00	14 171,73
59.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	128,8922	3,00	386,68
60.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	85,5750	225,00	19 254,38

61.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,7253	16,00	59,62
62.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	206,3010	5,00	1 031,50
63.	2710503808004	Fir de sudare	m	157,0453	3,00	471,14
64.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	177,3030	180,00	31 914,54
65.	2822115708000	Element de sustinere	buc	10,3680	3,00	31,10
66.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,4304	20,00	148,61
67.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,3328	15,00	34,99
68.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	226,8400	1,20	272,21
69.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	388,8000	1,00	388,80
70.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	172,8000	0,80	138,24
71.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,3000	55,00	346,50
72.	2874136313300	Diblu din metal	buc	675,4400	0,60	405,27
73.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,3000	35,00	220,50
74.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0300	1 300,00	1 339,00
75.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	13,2600	40,00	530,40
76.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,2900	40,00	571,60
77.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	26,5200	65,00	1 723,80
78.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,3000	80,00	504,00
79.	2875276305105	Conector	buc	38,3616	20,00	767,23
80.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,3200	5,00	21,60
81.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0060	500,00	503,00
82.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	13,0000	300,00	3 900,00
83.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,3000	40,00	252,00
84.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,3000	10,00	63,00
85.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	6,1200	1 400,00	8 568,00
86.	3220137315778	Decapant	kg	0,2100	20,00	4,20
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,7100	8,00	453,68
88.	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0021	4 500,00	9,45
89.	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	38,7178	10,00	387,17
90.	4100126202818	Ara	m3	16,0437	10,00	160,43
91.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	1,5810	100,00	158,10
92.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,0800	10,00	40,80
93.	5009061	Втулки изолирующие	buc	75,4800	0,50	37,74
94.	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	52,8000	2,00	105,60
95.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0234	100,00	2,34
96.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,2550	100,00	25,50
97.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,1020	100,00	10,20
98.	5009623	Лента K226	100 m	0,0440	50,00	2,20
99.	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0014	1 000,00	1,40
100.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	1,0008	55,00	55,02
101.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,6750	15,00	640,12
		Total materiale de construcții				491 985,72

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,7838	650,00	509,46
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	32,6040	20,00	652,08
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7832	250,00	195,80
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,9370	50,00	196,85
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,7832	50,00	1 039,15
6.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,6759	35,00	23,65
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,4181	15,00	816,26
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,9420	20,00	178,84
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,5542	10,00	35,55
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,4858	50,00	124,29
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3350	50,00	16,75
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,7240	15,00	160,86
13.	331002	Станки сверлильные	h-ut	0,4796	50,00	23,97
14.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,7838	350,00	274,34
Total utilaje de construcții						4 247,85

Total	lei	830 042,02
Asigurarea sociala	24 %	80 114,03
Total		910 156,05
Cheltuieli de depozitare	2 %	9 839,71
Cheltuieli de transport	10 %	49 198,57
Total		969 194,33
Cheltuieli de regie	14,5 %	140 533,17
Total		1 109 727,50
Beneficiu de deviz	6 %	66 583,64
Total		1 176 311,14
TVA	20 %	235 262,22

Total deviz:

1 411 573,36

Intocmit

ZAGORLAR SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spital raional Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a camerei de
garda la IMSP Spialul Raional Taraclia**
Investitor IMSP Spital raional Taraclia
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. санузел (№2,3)				
		1.1. стены				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2			136,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	85,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	85,00	68,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			3 487,12
2	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) *очистка стен	m2			45,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
		<i>Total</i>	lei			1 170,45
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стен	m2			163,46
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	85,00	119,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 850,00	44,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			4 168,23
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) *Облицовка , плитками поверхности стен	m2			474,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	85,00	191,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	225,00	236,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			12 094,40
		1.2. потолки				
5	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) *Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5мм влагостойкий	m2			438,65 215,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	85,00	195,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	130,00	48,10
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	20,00	17,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	15,00	4,05
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,00	45,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,80	16,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	20,00	88,80
		Total	lei			1 333,49
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Грунтовка потолков	m2			8,55 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
		Total	lei			25,99
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) *κ=0,5	m2			27,07 23,37
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			82,30
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Грунтовка потолков	m2			8,55 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
		Total	lei			25,99
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			81,65 58,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	85,00	58,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		Total	lei			248,22
		1.3. полы				

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керманческих плит)	m2			68,80 66,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		Total	lei			209,16
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			121,09 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			368,11
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			338,94 93,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	85,00	93,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		Total	lei			1 030,37
		1.4. сантехника				
13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc			80,75 80,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
		Total	lei			161,50
14	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) *снятие унитаза	buc			157,25 157,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	85,00	157,25
		Total	lei			314,50
15	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) *унитаз Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			2 115,20 399,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	85,00	399,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 272,60
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	80,00	84,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	10,00	10,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	55,00	57,75

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,00	33,60
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	26,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	80,00	84,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	65,00	68,25
		<i>Total</i>	lei			4 230,40
16	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			173,12 21,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	150,00	151,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	20,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			346,25
17	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 538,50 187,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	65,00	132,60
		<i>Total</i>	lei			3 077,00
18	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc			520,00 170,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	85,00	170,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			1 040,00
19	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			1 470,23 38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	85,00	38,25
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	1,20	2,45
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,53
		<i>Total</i>	lei			2 940,46
		1.5. двери				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			104,96
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			7 645,32
		2. кабинет приема пациентов (№5)				
		2.1. стены				
22	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) *очистка стен	m2			93,15 91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			3 912,30
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			390,60
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			140,94 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			5 919,69
25	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			923,57 345,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	85,00	212,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	85,00	133,45

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,22
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	55,00	23,49
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	10,00	17,59
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,00	3,08
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	500,00	527,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		Total	lei			32 324,84
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			27,08 23,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			189,57
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			65,10
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			491,19
		2.2. потолки				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,63 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		Total	lei			4 164,88
		2.3. полы				
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2			69,30 66,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		Total	lei			762,30

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			308,00
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			1 943,26
33	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			690,78 114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	85,00	106,25
	2523116716345	Covor PVC медиц линолиум	m2	1,0500	500,00	532,87
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	16,00	0,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			7 598,59
		2.4. двери				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		Total	lei			164,94
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 014,09
		2.5. сантехника				
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc			80,75 80,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
		<i>Total</i>	lei			80,75
37	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 538,50 187,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	65,00	132,60
		<i>Total</i>	lei			1 538,50
38	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc			520,00 170,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	85,00	170,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			520,00
		2.6. эл.часть				
39	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 540,75 26 945,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	22,50
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,25
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	1 000,00	2,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,50

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,50
		Total	lei			1 621,63
40	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 879,00 2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			28,79
41	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		Total	lei			277,08
42	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			549,63 476,83
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,83
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			164,89
43	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			548,60 476,80
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			54,86
		3. кабинет (№6)				
		3.1. стѐны				
44	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стѐн)	m2			93,15 91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			2 515,05
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стѐн бетоноконтăк)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			251,10
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Внутренняя штукатурка стѐн толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			140,95 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			3 805,52
47	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стѐн (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			923,57 345,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	85,00	212,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	85,00	133,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,22
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	55,00	23,49
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	10,00	17,59
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,00	3,08
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	500,00	527,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		Total	lei			20 318,44
48	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стѐн, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			54,16 46,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			270,80
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стѐн)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			46,50
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			350,85
		3.2. потолки				
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,63 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			2 688,25
		3.3. полы				
52	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керманческих плит)	m2			69,30 66,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			492,02
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			198,81
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 254,30
55	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu	m2			690,78 114,75

1	2	3	4	5	6	7
		prenadez (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	85,00	106,25
	2523116716345	Covor PVC медиц линолиум	m2	1,0500	500,00	532,87
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	16,00	0,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			4 904,55
		3.4. двери				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		Total	lei			82,12
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			5 981,04
		3.5. сантехника				
58	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc			80,75 80,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
		Total	lei			80,75
59	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 538,50 187,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	65,00	132,60
		Total	lei			1 538,50
60	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc			520,00 170,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	85,00	170,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
		Total	lei			520,00
		3.6. эл.часть				
61	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 543,50 26 945,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	22,50
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,50
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	1 000,00	5,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,50
		Total	lei			810,87
62	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 879,00 2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			28,79
63	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			277,08
64	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			549,63
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,83
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			164,89
65	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			548,60
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			54,86
		4. кабинет- камната отдыха для персонала (№7)				
		4.1. стены				
66	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2			93,15
						91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			3 167,10
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2			9,30
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			316,20
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя	m2			140,94
						103,70

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			4 792,13
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			27,08 23,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			920,71
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			316,20
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоземulsionными красками в 2 слоя, вручную)	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			2 385,78
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка перегородки)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			18 853,27
		4.2. потолки				
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,63 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		Total	lei			4 392,05
		4.3. podele				
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2			41,80 39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		Total	lei			484,88
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			324,80
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			2 049,26
77	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			690,78 114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	85,00	106,25
	2523116716345	Covor PVC медиц линолиум	m2	1,0500	500,00	532,88
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	16,00	0,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			8 013,10
		4.4. uuri				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		Total	lei			164,22

1	2	3	4	5	6	7
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			11 962,07
		4.5. сантехника				
80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc			80,75 80,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
		Total	lei			80,75
81	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 538,50 187,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	65,00	132,60
		Total	lei			1 538,50
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc			520,00 170,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	85,00	170,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
		Total	lei			520,00
		4.6. эл.часть				
83	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 534,00 26 945,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,33
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,67

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	15,00
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,33
	5009623	Лента К226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	1 000,00	3,33
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,33
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,33
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,67
		Total	lei			1 216,02
84	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 879,00 2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			28,79
85	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		Total	lei			277,08
86	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			549,63 476,83
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,83
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			164,89
87	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель	100 m			548,60

1	2	3	4	5	6	7
		медный ВВГ н 3*1,5				476,80
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			54,86
		5. кабинет (№8) сан- пропускник				
		5.1. стены				
88	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2			93,15 91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			3 283,55
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			327,83
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			140,94 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			4 968,31
91	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			923,56 345,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	85,00	212,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	85,00	133,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,22
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	55,00	23,49
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	10,00	17,59
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,00	3,08
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	500,00	527,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		Total	lei			26 044,52

1	2	3	4	5	6	7
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			27,08 23,37
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			190,91
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			65,57
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			494,70
		5.2. потолки				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,62 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			4 278,46
		5.3. полы				
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2			69,30 66,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		Total	lei			783,08
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			316,41
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой	m2			176,66 59,50

1	2	3	4	5	6	7
		под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			1 996,25
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			338,99 93,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	85,00	93,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		Total	lei			3 830,62
		5.4. двери				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		Total	lei			82,12
101	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			5 981,04
		5.5. сантехника				
102	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc			80,75 80,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
		Total	lei			80,75
103	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора,	buc			1 538,50 187,00

1	2	3	4	5	6	7
		санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	65,00	132,60
		Total	lei			1 538,50
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc			520,00 170,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	85,00	170,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
		Total	lei			520,00
105	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			173,12 21,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	150,00	151,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	20,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			173,12
106	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Поддон) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc			1 537,45 157,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	85,00	157,25
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 300,00	1 339,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	41,20
		Total	lei			1 537,45
107	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для душа) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			592,25 89,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	85,00	89,25
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	500,00	503,00
		Total	lei			592,25
108	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m			70,82 25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	85,00	25,50
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	44,00	45,32
		Total	lei			1 274,76
109	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social	m			63,65 32,30

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	85,00	32,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	10,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	10,00	1,50
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	20,00	1,00
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	10,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	20,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0214	35,00	0,75
		Total	lei			381,89
		5.6. эл.часть				
110	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 540,75 26 945,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	22,50
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,25
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	t	0,0030	1 000,00	2,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,50
		Total	lei			1 621,63
111	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 879,00 2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			28,79
112	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			277,08
113	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			549,63
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,83
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			164,89
114	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			548,60
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			54,86
		6. кабинет (№9)малая операционная				
		6.1. стены				
115	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2			93,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			3 632,85
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2			9,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			362,70
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя	m2			140,95
						103,70

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			5 496,86
118	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			923,56 345,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	85,00	212,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	85,00	133,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,22
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	55,00	23,49
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	10,00	17,59
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,00	3,08
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	500,00	527,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		Total	lei			28 630,51
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			27,08 23,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			216,64
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			74,40
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоземulsionными красками в 2 слоя, вручную)	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			561,36
		6.2. потолки				
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,62 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			5 573,36
		6.3. полы				
123	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2			69,30 66,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			1 020,10
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			412,16
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 600,49
126	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			690,78 114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	85,00	106,25
	2523116716345.0	Covor PVC медиц линолиум	m2	1,0500	500,00	532,87
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	16,00	0,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			10 168,31
		6.4. двери				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		<i>Total</i>	lei			82,12

1	2	3	4	5	6	7
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			5 981,04
		6.5. сантехника				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc			80,75 80,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
		Total	lei			80,75
130	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 538,50 187,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	65,00	132,60
		Total	lei			1 538,50
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc			520,00 170,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	85,00	170,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
		Total	lei			520,00
		6.6. эл.часть				
132	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 543,50 26 945,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	22,50
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,50
	5009623	Лента К226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	1 000,00	5,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,50
		Total	lei			810,87
133	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 879,00 2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			28,79
134	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		Total	lei			277,08
135	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			549,63 476,83
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,83
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			164,89
136	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель	100 m			548,60

1	2	3	4	5	6	7
		медный ВВГ н 3*1,5				476,80
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			54,86
		7. кабинет (№10,№11) персонала				
		7.1. стены				
137	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2			93,15 91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			5 402,70
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			539,40
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			140,95 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			8 174,81
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			27,08 23,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			1 570,62
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			539,40

1	2	3	4	5	6	7
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			4 069,86
		7.2. потолки				
143	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,63 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			6 148,87
		7.3. полы				
144	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2			69,30 66,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		Total	lei			1 125,44
145	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			454,72
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			2 049,26
147	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			690,78 114,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	85,00	106,25
	2523116716345.0	Covor PVC mediu linoliu	m2	1,0500	500,00	532,88
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	16,00	0,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			8 013,10
		7.4. двери				
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70
						35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		Total	lei			164,22
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45
						68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			11 962,07
		7.5. сантехника				
150	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc			80,75
						80,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
		Total	lei			80,75
151	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 538,50
						187,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	65,00	132,60
		Total	lei			1 538,50

1	2	3	4	5	6	7
152	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc			520,00 170,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	85,00	170,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
		Total	lei			520,00
		7.6. эл.часть				
153	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 534,00 26 945,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,33
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,67
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	15,00
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,33
	5009623	Лента К226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	1 000,00	3,33
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,33
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,33
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,67
		Total	lei			1 216,02
154	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 879,00 2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			28,79
155	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			277,08
156	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			549,63 476,83
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,83
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			164,89
157	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			548,60 476,80
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			54,86
		8. кабинет (№14)				
		8.1. стены				
158	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2			93,15 91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			2 328,75
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			232,50
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			140,94 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			3 523,62
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			27,08 23,37
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			676,98
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			232,50
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 754,25
		8.2. потолки				
164	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,63 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 309,62
		8.3. полы				
165	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолуума)	m2			41,80 39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			254,99
166	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			170,81
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			1 077,62
168	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			690,78 114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	85,00	106,25
	2523116716345.0	Covor PVC медиц линолиум	m2	1,0500	500,00	532,88
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	16,00	0,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			4 213,78
		8.4. двери				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		Total	lei			164,22
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			11 962,07
		8.5. эл.часть				
171	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 543,50 26 945,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	22,50
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,50
	5009623	Лента К226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	t	0,0030	1 000,00	5,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,50
		Total	lei			810,87
172	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утолщенного типа при скрытой проводке	100 buc			2 879,00 2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			28,79
173	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		Total	lei			69,27
174	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			550,15 476,85
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,85
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,50
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			110,03
175	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			548,60 476,80
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			54,86
		9. кабинет (№17)				
		9.1. стены				
176	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2			93,15 91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			3 539,70
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			353,40
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			140,95 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			5 355,91
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			27,08 23,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			1 029,03
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,30

1	2	3	4	5	6	7
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			353,40
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоземulsionными красками в 2 слоя, вручную)	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			2 666,46
		9.2. потолки				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,62 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			4 732,81
		9.3. полы				
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолуума)	m2			41,80 39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		Total	lei			522,51
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			350,01
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			2 208,24

1	2	3	4	5	6	7
186	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			690,78 114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	85,00	106,25
	2523116716345.0	Covor PVC медиц линолиум	m2	1,0500	500,00	532,88
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	16,00	0,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			8 634,79
		9.4. двери				
187	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		Total	lei			164,22
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			11 962,07
		9.5. эл.часть				
189	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 543,50 26 945,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	22,50
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,50
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	1 000,00	5,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,50
		<i>Total</i>	lei			810,87
190	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утолщенного типа при скрытой проводке	100 buc			2 879,00 2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			28,79
191	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			69,27
192	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			550,15 476,85
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,85
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,50
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			110,03
193	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			548,60 476,80
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			54,86
		10. кабинет (№18) процедурная				
		10.1. стены				
194	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2			93,15 91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			4 284,90
195	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			427,80
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			140,95 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			6 483,47
197	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			923,57 345,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	85,00	212,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	85,00	133,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,22
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	55,00	23,49
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	10,00	17,59
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,00	3,08
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	500,00	527,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		Total	lei			34 171,92
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			27,08 23,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			243,72

1	2	3	4	5	6	7
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			83,70
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			631,53
		10.2. потолки				
201	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,62 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			7 951,12
		10.3. полы				
202	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2			69,30 66,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		Total	lei			1 455,30
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			588,00
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			3 709,86

1	2	3	4	5	6	7
205	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из медицинского линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			690,78 114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	85,00	106,25
	2523116716345.0	Covor PVC медиц линолиум	m2	1,0500	500,00	532,88
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	16,00	0,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			14 506,46
		10.4. двери				
206	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		Total	lei			82,12
207	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			5 981,04
		10.5. сантехника				
208	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *демонтаж умывальников	buc			80,75 80,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
		Total	lei			80,75
209	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 538,50 187,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	65,00	132,60
		Total	lei			1 538,50
210	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc			520,00 170,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	85,00	170,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
		Total	lei			520,00
		10.6. эл.часть				
211	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 542,00 26 945,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,67
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	22,50
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,33
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	1 000,00	3,33
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,17
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,50
		Total	lei			2 432,52
212	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 879,00 2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			28,79
213	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			277,08
214	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			549,63 476,83
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,83
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			164,89
215	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			550,15 476,85
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,85
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,50
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			110,03
		11. кабинет (№19) склад				
		11.1. стены				
216	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2			93,15 91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			3 306,82
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			330,15
218	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			140,95

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)				103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			5 003,55
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			27,08 23,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			961,34
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			330,15
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 491,03
		11.2. потолки				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,63 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			4 770,68
		11.3. полы				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума	m2			41,80 39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			526,68

1	2	3	4	5	6	7
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			352,80
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			2 225,92
226	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			690,78 114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	85,00	106,25
	2523116716345.0	Covor PVC медиц линолиум	m2	1,0500	500,00	532,87
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	16,00	0,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			8 703,85
		11.4. двери				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		Total	lei			82,12
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			5 981,04

1	2	3	4	5	6	7
		11.5. эл.часть				
229	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 540,75 26 945,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	22,50
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,25
	5009623	Лента К226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	t	0,0030	1 000,00	2,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,50
		Total	lei			1 621,63
230	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 879,00 2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			28,79
231	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		Total	lei			138,54
232	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			549,63 476,83
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,83
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			164,89
233	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			550,15 476,85
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,85
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,50
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			110,03
		12. кабинет (№20) склад				
		12.1. стены				
234	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2			93,15 91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			2 701,35
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			269,70
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			140,95 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			4 087,41
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			27,08 23,37
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			785,30
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			269,70
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоземulsionными красками в 2 слоя, вручную))	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			2 034,93
		12.2. потолки				
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,62 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			3 104,72
		12.3. полы				
241	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2			41,80 39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		Total	lei			342,76
242	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Total	lei			229,60
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			1 448,61
244	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолеума) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			690,79 114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	85,00	106,25
	2523116716345.0	Covor PVC медиц линолиум	m2	1,0500	500,00	532,88
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	16,00	0,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			5 664,44
		12.4. двери				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		Total	lei			82,12
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			5 981,04
		12.5. эл.часть				
247	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 540,75 26 945,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	22,50
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,25
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	1 000,00	2,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,50
		Total	lei			1 621,63
248	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 879,00 2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			28,79
249	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		Total	lei			138,54
250	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			549,63 476,83
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,83
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			164,89
251	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			550,15 476,85
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,85
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,50
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			110,03
		13. кабинет (№21,№22)				
		13.1. стены				
252	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)	m2			93,15 91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			8 290,35
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			827,70
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			140,94 103,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		Total	lei			12 544,10
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			27,08 23,37
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			2 410,08
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			827,70
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Внутренняя окраска водоземulsionными красками в 2 слоя, вручную)	m2			70,17 46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 245,13
		13.2. потолки				
258	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			378,62 187,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			13 819,81
		13.3. полы				
259	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2			41,80 39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 525,71
260	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			28,00 25,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 022,01
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			6 448,08
262	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолеума медицинского) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			690,78 114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	85,00	106,25
	2523116716345.0	Covor PVC медиц линолиум	m2	1,0500	500,00	532,88
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	16,00	0,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			25 213,59
		13.4. двери				
263	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70
						35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		<i>Total</i>	lei			164,22
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой)	m2			2 600,45
						68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			11 962,07
		13.5. эл.часть				
265	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			40 541,00
						26 945,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	85,00	26 945,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	16 000,00	8 960,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	55,00	115,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	24,00	249,62
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	10,00	153,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	45,00	135,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 500,00	22,50
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	2,00	240,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	100,00	5,25
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	1 000,00	2,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	55,00	23,12
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	650,00	1 007,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	20,00	1 482,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	250,00	445,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	50,00	54,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	350,00	542,50
		<i>Total</i>	lei			3 243,28
266	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 904,00
						2 788,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	85,00	2 788,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	5 000,00	25,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			58,08
267	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			6 927,00 6 239,00
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	85,00	6 239,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	16 000,00	160,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1200	650,00	78,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	350,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			277,08
268	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			550,40 476,86
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,86
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,71
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,91
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,11
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,51
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,49
		<i>Total</i>	lei			192,64
269	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			549,80 476,84
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	85,00	476,84
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	3 000,00	1,20
	1019852	Краска	kg	0,0200	45,00	0,88
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,08
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	55,00	8,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	650,00	6,48
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	350,00	3,52
		<i>Total</i>	lei			137,45
		14. санузлы (№12,13,15,16)				
		14.1. стены				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2			136,78 136,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	85,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	85,00	68,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			7 659,68
271	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) *очистка стен	m2			93,15 91,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	85,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	85,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		Total	lei			5 216,40
272	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стен	m2			232,33 144,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	85,00	119,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	85,00	25,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 850,00	44,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		Total	lei			13 010,48
273	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) *Облицовка , плитками поверхности стен	m2			475,87 208,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	85,00	191,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	225,00	236,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Total	lei			26 648,72
		14.2. потолки				
274	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной	m2			438,65 215,90

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, с отверстиями для освещения) *Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5мм влагостойкий				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	85,00	195,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	130,00	48,10
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	20,00	17,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	15,00	4,05
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,00	45,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,80	16,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	20,00	88,80
		Total	lei			2 456,44
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Грунтовка потолков	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			52,08
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) *к=0,5	m2			27,08 23,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			151,65
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Грунтовка потолков	m2			9,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			52,08
278	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			82,57 58,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	85,00	58,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		Total	lei			462,39
		14.3. полы				
279	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит)	m2			69,30 66,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			388,08
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			176,66 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			989,30
281	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			338,99 93,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	85,00	93,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			1 898,36
		14.4. двери				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,70 35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		<i>Total</i>	lei			182,08
283	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 600,45 68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			13 262,29
		14.5. сантехника				
284	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			80,75 80,75

1	2	3	4	5	6	7
		*демонтаж умывальников				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
		Total	lei			323,00
285	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) *снятие унитаза	buc			157,25 157,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	85,00	157,25
		Total	lei			629,00
286	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m			5,10 5,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	85,00	5,10
		Total	lei			45,90
287	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) *унитаз Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			2 115,20 399,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	85,00	399,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 272,60
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	80,00	84,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	10,00	10,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	55,00	57,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,00	33,60
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	26,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	80,00	84,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	65,00	68,25
		Total	lei			8 460,80
288	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			173,12 21,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	150,00	151,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	20,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			692,49
289	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Установка умывальника с пьедесталом)	buc			1 538,50 187,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	65,00	132,60
		<i>Total</i>	lei			6 154,00
290	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") *Установка смесителя	buc			520,00 170,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	85,00	170,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			2 080,00
291	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			116,53 27,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	85,00	27,20
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	86,00	88,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 048,77
292	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			65,84 28,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	85,00	28,05
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	10,00	0,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	10,00	7,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	10,00	0,70
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	20,00	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	35,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			1 645,91
293	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			1 470,23 38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	85,00	38,25
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	1,20	2,45
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,53
		<i>Total</i>	lei			5 880,91

APROBAT:

Intocmit
ZAGORLAR SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Spital raional Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.