

**Anexa p-u 12 sali de clasa (P+E)
si sala sportiva la liceul teoretic
din s. Dubasari Vechi, r-nl
Criuleni N017/13-SI-2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Semnalizarea incendiului (Blocul 2. Sala de sport)

Valoarea de deviz 51 884,74 lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832	buc	1,00	1 084,00 1 080,00	1 084,00 1 080,00
2	10-06-034-08	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri BOX1	buc	1,00	626,85 540,00	626,85 540,00
3	10-04-030-03	Tastatura	buc	2,00	45,00 45,00	90,00 90,00
4	08-01-121-1	Modul de alimentare PC5204	buc	1,00	92,70 92,70	92,70 92,70
5	11-03-001-01	Releu RM-1	buc	1,00	23,40 23,40	23,40 23,40
6	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	1,00	90,00 90,00	90,00 90,00
7	10-08-002-02	Avertizoare SD-112	buc	18,00	95,88 90,00	1 725,75 1 620,00
8	10-08-002-02	Avertizoare ИИП	buc	5,00	95,88 90,00	479,38 450,00
9	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0,46	585,00 585,00	269,10 269,10
10	10-04-001-02	Emitator ATC-100	compl.	1,00	1 921,50 1 471,50	1 921,50 1 471,50

1	2	3	4	5	6	7
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	2,00	45,00 45,00	90,00 90,00
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-4	100 m	1,30	1 947,12 1 912,50	2 531,25 2 486,25
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBГHГ	100 m	0,51	1 912,50 1 912,50	975,38 975,38
14	10-01-038-08	Canal ПBX 15x10mm L=2m	m	130,00	35,10 35,10	4 563,00 4 563,00
15	10-01-038-08	Mini-canal TMK	m	52,00	35,10 35,10	1 825,20 1 825,20
16		Materiale	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17		Avertizoare SD-112	buc	18,00	228,33 0,00	4 109,94 0,00
18		Avertizoare ИПП	buc	5,00	132,00 0,00	660,00 0,00
19	64622	BOX1	buc	1,00	236,00 0,00	236,00 0,00
20	590-4000	Cablu COR- 4x0.22	m	130,00	3,85 0,00	500,50 0,00
21	590-4002	Cablu VVGng-2*1,5	m	51,00	5,41 0,00	275,91 0,00
22		Mini-canal TMK 1020	m	52,00	6,00 0,00	312,00 0,00
23		Canal ПBX 15x10mm белый	m	130,00	6,75 0,00	877,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 359,35
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			3 759,97
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			376,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			27 496,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	54,00 %			8 459,92
		<i>Total</i>	100,00 +			35 955,98
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			1 438,24
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				37 394,21 15 666,52
		2. Utilaj				
24	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone PC-1832	buc	1,00	2 033,32 0,00	2 033,32 0,00
25	Pretul firmei	Tastatura PK5508	buc	1,00	985,00 0,00	985,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	Pretul firmei	Modul de alimentare PC5204	buc	1,00	633,00 0,00	633,00 0,00
27	Pretul firmei	Radioemitorator ATC-100	buc	1,00	1 614,85 0,00	1 614,85 0,00
28	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	1,00	238,00 0,00	238,00 0,00
29	Pretul firmei	Sonerie SA-913F	buc	2,00	140,00 0,00	280,00 0,00
30	Pretul firmei	Releu RM-1	buc	1,00	58,90 0,00	58,90 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 843,07

		Total	lei	43 237,28
		TVA	20,00 %	8 647,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		51 884,74 15 666,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Anexa p-u 12 sali de clasa (P+E)
si sala sportiva la liceul teoretic
din s. Dubasari Vechi, r-nl
Criuleni N017/13-SI-2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Semnalizarea incendiului (Blocul 2. Sala de sport)

Valoarea de deviz 51 884,74 lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2021

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	18,58	45,00	836,10
2.	1	Muncitor	h-om.	329,565	45,00	14 830,42
		Total manopera				15 666,52

Materiale:

1.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0018	25 000,00	45,00
2.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018	25 000,00	450,00
3.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,75	7,50	43,13
4.	245-4814	Mini-canal TMK 1020	m	52,00	6,00	312,00
5.	245-4815	Canal ПBX 15x10mm белый	m	130,00	6,75	877,50
6.	511-3100	Modul de alimentare PC5204	buc	1,00	633,00	633,00
7.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,165	150,00	24,75
8.	580-2101	Acumulator 12V	buc	1,00	238,00	238,00
9.	590-4000	Cablu COR 4x0.22	m	130,00	3,85	500,50
10.	590-4002	Cablu VVGng-2*1,5	m	51,00	5,41	275,91
11.	600-0104	Sonerie SA-913F	buc	2,00	140,00	280,00
12.	600-0106	Radioemitor ATC-100	buc	1,00	1 614,85	1 614,85
13.	600-0117	Releu RM-1	buc	1,00	58,90	58,90
14.	600-014	Avertizoare ИИП	buc	5,00	132,00	660,00
15.	600-0140	Avertizoare SD-112	buc	18,00	228,33	4 109,94
16.	600-821	Tastatura PK5508	buc	1,00	985,00	985,00
17.	600-8210	Panou PC-1832	buc	1,00	2 033,32	2 033,32
18.	64622	BOX1	buc	1,00	236,00	236,00
		Total materiale de construcții				13 377,80

Utilaje de construcții:

1.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	1,38	45,00	62,10
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	3,84	25,00	96,00
		Total utilaje de construcții				158,10

Total	lei	43 237,28
TVA	20,00 %	8 647,46

Total deviz:

51 884,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Anexa p-u 12 sali de clasa (P+E) si sala sportiva la liceul teoretic din s. Dubasari Vechi,

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832	buc			1 084,00 1 080,00
	1	Muncitor	h-om.	24,0000	45,00	1 080,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
2	10-06-034-08	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri BOX1	buc			626,85 540,00
	1	Muncitor	h-om	12,0000	45,00	540,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "IIOCCy30-2"	kg	0,1650	150,00	24,75
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	1,3800	45,00	62,10
3	10-04-030-03	Tastatura	buc			45,00 45,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
4	08-01-121-1	Modul de alimentare PC5204	buc			92,70 92,70
	1	Muncitor	h-om	2,0600	45,00	92,70
5	11-03-001-01	Releu RM-1	buc			23,40 23,40
	1	Muncitor	h-om	0,5200	45,00	23,40
6	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			90,00 90,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
7	10-08-002-02	Avertizoare SD-112	buc			95,88 90,00
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	45,00	90,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	7,50	1,88
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
8	10-08-002-02	Avertizoare ИИП	buc			95,88 90,00
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	45,00	90,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	7,50	1,88
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
9	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 pap			585,00 585,00
	1	Muncitor	h-om.	13,0000	45,00	585,00
10	10-04-001-02	Emitator ATC-100	compl.			1 921,50 1 471,50
	1	Muncitor	h-om.	32,7000	45,00	1 471,50
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	25 000,00	450,00
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			45,00 45,00
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	45,00	45,00
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu	100 m			1 947,12

1	2	3	4	5	6	7
		COR-4				1 912,50
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	45,00	1 912,50
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	25 000,00	34,62
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг	100 m			1 912,50
						1 912,50
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	45,00	1 912,50
14	10-01-038-08	Canal ПBX 15x10mm L=2m	m			35,10
						35,10
	1	Muncitor	h-om.	0,7800	45,00	35,10
15	10-01-038-08	Mini-canal TMK	m			35,10
						35,10
	1	Muncitor	h-om.	0,7800	45,00	35,10
16		Materiale	buc			0,00
						0,00
17		Avertizoare SD-112	buc			228,33
						0,00
	600-0140	Avertizoare SD-112	buc	1,0000	228,33	228,33
18		Avertizoare ИПП	buc			132,00
						0,00
	600-014	Avertizoare ИПП	buc	1,0000	132,00	132,00
19	64622	BOX1	buc			236,00
						0,00
	64622	BOX1	buc	1,0000	236,00	236,00
20	590-4000	Cablu COR- 4x0.22	m			3,85
						0,00
	590-4000	Cablu COR 4x0.22	m	1,0000	3,85	3,85
21	590-4002	Cablu VVGng-2*1,5	m			5,41
						0,00
	590-4002	Cablu VVGng-2*1,5	m	1,0000	5,41	5,41
22		Mini-canal TMK 1020	m			6,00
						0,00
	245-4814	Mini-canal TMK 1020	m	1,0000	6,00	6,00
23		Canal ПBX 15x10mm белый	m			6,75
						0,00
	245-4815	Canal ПBX 15x10mm белый	m	1,0000	6,75	6,75
		2. Utilaj				
24	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone PC-1832	buc			2 033,32
						0,00
	600-8210	Panou PC-1832	buc	1,0000	2 033,32	2 033,32
25	Pretul firmei	Tastatura PK5508	buc			985,00
						0,00
	600-821	Tastatura PK5508	buc	1,0000	985,00	985,00
26	Pretul firmei	Modul de alimentare PC5204	buc			633,00
						0,00
	511-3100	Modul de alimentare PC5204	buc	1,0000	633,00	633,00
27	Pretul firmei	Radioemitor ATC-100	buc			1 614,85
						0,00
	600-0106	Radioemitor ATC-100	buc	1,0000	1 614,85	1 614,85
28	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			238,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	580-2101	Acumulator 12V	buc	1,0000	238,00	238,00
29	Pretul firmei	Sonerie SA-913F	buc			140,00
						0,00
	600-0104	Sonerie SA-913F	buc	1,0000	140,00	140,00
30	Pretul firmei	Releu RM-1	buc			58,90
						0,00
	600-0117	Releu RM-1	buc	1,0000	58,90	58,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.