

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tantareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2

Valoarea de deviz 635 315 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2 | | | | |
| 1 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=7.0 cm | m3 | 40,740 | 372,398 15,529 | 15 171,494 632,656 |
| 2 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8AI 150*150 | kg | 3 132,000 | 15,448 1,259 | 48 384,188 3 943,501 |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC - 7.5/B100, gr=80 mm | m2 | 582,000 | 133,003 37,773 | 77 407,746 21 983,886 |
| 4 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade gr=20 mm - Beton B-7.5 | m2 | -582,000 | 19,289 0,839 | -11 226,431 -488,531 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli | m2 | 582,000 | 60,189 | 35 029,998 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|---|----|---------|------------------|-----------------------------------|
| | | executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | 29,379 | 17 098,578 |
| 6 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING | m2 | 582,000 | 54,561 54,561 | 31 754,502 31 754,502 |
| 7 | | Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING | m2 | 582,000 | 454,500 0,000 | 264 519,000 0,000 |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8 | m | 54,000 | 83,094 24,762 | 4 487,049 1 337,164 |
| | | Total Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2 Inclusiv salariu | | | | 465 527,546 76 261,756 |

| | | | |
|--|--|---------|---------------------------|
| | Total | lei | 465 528 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 17 159 |
| | Transportarea materialelor | 3,00 % | 11 552 |
| | Cheltuieli de regie | 4,00 % | 19 769 |
| | Beneficiu de deviz | 3,00 % | 15 421 |
| | TVA | 20,00 % | 105 886 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 635 315 76 263 |

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)