

Закупка и установка светофоров в мун.Чадыр- Лунга

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Закупка и установка светофоров в мун.Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 327 642,28 lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	MsCA10A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 0,5 kg, fixare cu cleme aplicative KVVG 27x1,5	100 m	0,5000	9 174,14 847,60	4 587,07 423,80
2	MsCA10A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 0,5 kg, fixare cu cleme aplicative KVVG 19x1,5	100 m	0,4000	7 052,12 847,60	2 820,85 339,04
3	MsCA10A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 0,5 kg, fixare cu cleme aplicative KVVG 14x1,5	100 m	1,0000	5 725,96 847,60	5 725,96 847,60
4	MsCA10A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 0,5 kg, fixare cu cleme aplicative KVVG 7x1,5	100 m	1,0000	3 850,66 847,60	3 850,66 847,60
5	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la montaj	buc	8,0000	101,44 57,66	811,48 461,28
6	MsCC01B	Asamblarea semaforului-pietoni pina la montaj	buc	6,0000	87,02 43,24	522,12 259,47
7	MsCF03	Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR	1 obiect	1,0000	1 435,44 1 383,84	1 435,44 1 383,84
8	MsCC04B	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp comun cu alte instalatii	buc	8,0000	1 088,91 492,99	8 711,31 3 943,95

1	2	3	4	5	6	7
9	MsCC05A	Montarea semaforului de tip mic, lentita diam. 200-234 mm, pe stilp propriu	buc	6,0000	494,44 247,94	2 966,63 1 487,63
10	MsCB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere	buc	1,0000	1 109,82 841,84	1 109,82 841,84
11	MsCF21B	Reglarea controlerului (ДКУ, ДКМ, ДКЛ) la obiectul de semafoare, cu conectare in proces	buc	1,0000	6 748,31 6 746,22	6 748,31 6 746,22
12	MsCF06	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual	1 obiect	1,0000	657,91 634,26	657,91 634,26
13	MsCF16B	Inercarea si verificarea programatorului electronic	buc	1,0000	1 590,77 1 383,84	1 590,77 1 383,84
14	MsCF13D	Masurari electrice, verificari si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000	943,73 864,90	943,73 864,90
		<i>Total</i>	lei			42 482,06
		<i>Asig.sociale</i>	24 %			4 911,66
		<i>Transp.mater.</i>	10 %			1 331,19
		<i>Total</i>				48 724,91
		<i>Chelt. de regie</i>	76 %			15 553,61
		<i>Total</i>				64 278,52
		<i>Benef. de deviz</i>	6 %			3 856,71
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				68 135,23 20 465,27
		2. Utilaj				
15	100-01	Semafor d.300mm cu taimer LED pentru transport NBJD312F-2+DJS321-RG	buc	8,0000	11 900,00 0,00	95 200,00 0,00
16	100-02	Semafor d.200mm cu taimer LED pentru pietoni NBRX321D-RG+DJS321-RG	buc	6,0000	8 300,00 0,00	49 800,00 0,00
17	100-03	Controler de trafic RE-2011.01	buc	1,0000	58 700,00 0,00	58 700,00 0,00
18	100-04	Dulapuri metalice IP65	buc	1,0000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			204 900,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				204 900,00

		Total	lei	273 035,23
		TVA	20 %	54 607,05
		327 642,28		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		20 465,27		

Intocmit

I.Zanosieva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)