

Reparatia strazii Stefan cel Mare si Sfint (drumul central de acces Condrita - Malcoci - parte a L461)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 259,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (semne rutiere)				
0	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)(13.0kg/buc)	buc	3,00	873,11	2 619,34
1	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara A700 (B1)	buc	2,00	974,62	1 949,25
2	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi de forma patrata Dimensiunile 700mm (B3)	buc	1,00	974,62	974,62
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (semne rutiere) Inklusiv salariu				5 543,21 434,21

		Total	lei	5 543,21
		Asigurarea social si medicala (II3) * 24 %	24,00 %	104,21
		Total II3+Asigur	100,00 +	5 647,43
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 4 %	4,00 %	225,90
		Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	5 873,32
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 3 %	3,00 %	176,20
		Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	6 049,52
		TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 209,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				7 259,42
		Inclusiv salariu				

Intocmit

Lica T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Caraman S

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia strazii Stefan cel Mare
si Sfint (drumul central de acces
Condrita - Malcoci - parte a
L461)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 7 259,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,99	94,60	93,65
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,66	94,60	62,44
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,94	94,60	278,12
		Total manopera				434,21

Materiale:

1.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	3,00	900,00	2 700,00
2.	2663102100000	Beton	m3	0,30	1 700,00	510,00
3.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	3,00	600,00	1 800,00
4.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	6,00	3,00	18,00
5.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	3,00	36,00
6.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,00	1,00	6,00
7.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,12	150,00	18,00
8.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,06	150,00	9,00
9.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	1,00	12,00
		Total materiale de construcții				5 109,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	5 543,21
Asigurarea social si medicala (II3) * 24 %	24,00 %	104,21
Total II3+Asigur	100,00 +	5 647,43
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 4 %	4,00 %	225,90
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	5 873,32
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 3 %	3,00 %	176,20
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	6 049,52
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 209,90

Total deviz:

7 259,43

Intocmit	Lica T (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Caraman S (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia strazii Stefan cel Mare si Sfint** **Investitor** **Primaria s.Condrita**
(drumul central de acces Condrita - Malcoci -
parte a L461)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (semne rutiere)				
0	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)(13.0kg/buc)	buc			873,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 700,00	170,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	600,00	600,00
1	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara A700 (B1)	buc			974,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	150,00	3,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	150,00	6,00
2	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi de forma patrata Dimensiunile 700mm (B3)	buc			974,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	150,00	3,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	150,00	6,00

APROBAT:

Intocmit
Lica T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Caraman S

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.