

**Construirea unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2, 4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Solutii arhitecturale. Constructii beton armat (CBA)

Valoarea de deviz 1 524 213,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare. Evacuare gunoi				
1	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (stadion existent)	m2	954,0000	8,916	8 506,341
					8,916	8 506,341
2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (trotuare existente)	m2	782,5200	8,917	6 977,340
					8,917	6 977,340
3	Tr11AA01 C2	Incercarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	65,4000	18,357	1 200,580
					18,357	1 200,580
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	65,4000	46,440	3 037,176
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 721,437
		Total Lucrari de demontare. Evacuare gunoi Inklusiv salariu				19 721,437
		2. Lucrari de terasamente				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	m3	4 3560	787,500	3 430,350
					0,000	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,5000	108,047 108,047	486,212 486,212
7	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm. in teren usor	100m2	10,9200	309,455 309,455	3 379,249 3 379,249
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	109,2000	47,582 45,632	5 195,900 4 982,960
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	566,2800	19,080 0,000	10 804,626 0,000
		Total	Lei			23 296,337
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				23 296,337
		3. Fundatie stadion				8 848,421
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	156,0000	158,139 30,946	24 669,668 4 827,498
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=100 mm	m3	235,2000	494,126 51,926	116 218,318 12 212,878
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, freatie 5-10 mm, h=100 mm	m3	109,2000	402,126 51,926	43 912,105 5 670,265
13	TsC54B	Strat de fundatie din granit spart, h=50 mm	m3	54,6000	402,125 51,925	21 956,052 2 835,132
		Total	Lei			206 756,143
		Total Fundatie stadion Inklusiv salariu				206 756,143
		4. Imbracaminte stadion				25 545,773
14	TsH37B	Strat de protectie Shok pad, h=8 mm, doar montarea	m2	1 092,0000	4,720 4,720	5 154,786 5 154,786



1	2	3	4	5	6	7
15	pret firma	Strat de protectie Shok pad, h=8 mm, pretul firmei "ART Sport" SRL	m2	1 092,0000	62,350 0,000	68 086,200 0,000
16	TsH43A	Gazon artificial h=40 mm, presurat cu nisip de cuar (fr. 0,8) 20 kg/m2 (pretul firmei "ART Sport" SRL)	m2	1 092,0000	335,691 6,478	366 574,709 7 073,512
17	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj, doar manopera	m	222,0000	2,832 2,832	628,771 628,771
18	pret firma	Banda de marcaj alba	m	222,0000	45,260 0,000	10 047,720 0,000
19	TsH38A	Montarea portilor de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL, doar montarea	buc	4,0000	70,283 70,283	281,132 281,132
20	pret firma	Porti de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL	buc	4,0000	5 900,000 0,000	23 600,000 0,000
21	TsH38A	Montarea portilor de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL, doar montarea	buc	2,0000	70,283 70,283	140,566 140,566
22	pret firma	Porti de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL	buc	2,0000	5 900,000 0,000	11 800,000 0,000
23	DA19A	Instalare Folie geotextil grosime 5 mm	m2	1 151,2200	35,670 1,993	41 064,459 2 294,499
24	pret de piata	Plasa textila 5 mm, H-2 m (cu instalare)	m2	278,8800	36,260 0,000	10 112,189 0,000
25	pret de piata	Sufa metalica	m	540,0000	6,250 0,000	3 375,000 0,000
		Total	Lei			540 865,532
		Total Imbracaminte stadion Inclusiv salariu				540 865,532
		5. Ingradire stadion				15 573,266
26	CO06B	Plasa zincata 55x55x3 mm, H total=4,0 m.l., (L=139,2 m.l. - 2 rinduri)	m	278,4000	95,543 9,441	26 599,295 2 628,374
27	CK14A	Porti metalice cu rame din	m2	4,4000	2 614,622	11 504,338



1	2	3	4	5	6	7
		profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat , porti de acces 2,2x1,0 m - 2 buc.			89,689	394,633
28	CL18A	Grinzi metalice din teava patrata 60x60x4 (60x40x4 mm, L=940 mm, 2 buc.; 60x40x4 mm, L=1940 mm, 72 buc.; 60x40x4 mm, L=2040 mm, 64 buc.; 60x40x4 mm, L=139,2 m.l.)	kg	2 286,9400	24,943 11,015	57 043,831 25 189,501
29	CL18A	Diagonale metalice din teava patrata 60x40x4 (60x40x4 mm, L=4260, 30 buc.; 60x40x4 mm, L=4213, 36 buc.)	kg	1 553,8430	25,903 11,014	40 249,658 17 114,802
30	CL18A	Stilpi metalici din teava patrata 60x60x4 (60x60x4 mm, L=2300 mm, 2 buc.; 60x60x4 mm, L=6000 mm, 68 buc.; 60x60x4 L=1000m, 8 buc.)	kg	2 868,4920	24,913 11,014	71 463,603 31 595,004
31	CL18A	Poarta metalica din teava patrata 60x40x2	kg	63,9360	37,913 11,015	2 424,028 704,226
32	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,1600	16,460 3,514	1 023,138 218,439
33	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	248,6400	15,725 2,780	3 909,974 691,180
34	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,0400	69,234 69,234	348,939 348,939
35	CA03F	Beton clasa C3,5 turnat in fundatii	m3	2,7500	1 322,968 201,932	3 638,161 555,314
36	CA03F	Beton clasa C15 turnat in fundatii	m3	5,0400	1 551,864 201,933	7 821,396 1 017,740



1	2	3	4	5	6	7
37	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	6,7740	251,541 86,543	1 703,942 586,239
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	6,7740	448,671 200,359	3 039,297 1 357,233
		Total	Lei			230 769,600
		Total Ingradire stadion Inclusiv salariu				230 769,600
		6. Rigola de scurgere. Drenaj				82 401,624
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	82,8000	108,047 108,047	8 946,292 8 946,292
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Aplicativ-Rigola pentru drenaj 200x200x1000, cu capacitatea sarcinii 3.0 tn a gratarului profil zincat	m	137,0000	573,172 15,735	78 524,550 2 155,695
41	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Be 15/B 200)	m3	11,6500	1 496,478 236,025	17 433,971 2 749,691
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	67,8000	16,259 16,259	1 102,394 1 102,394
43	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	67,8000	41,287	2 799,292



1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			39,337	2 667,082
44	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	8,2200	236,995 31,995	1 948,095 262,995
45	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Teava de drenaj cu geotextil D=200 mm)	m	137,0000	193,773 20,456	26 546,846 2 802,404
		Total	Lei			137 301,440
		Total Rigola de scurgere. Drenaj Inklusiv salariu				137 301,440 20 686,553

	Total	Lei	1 158 710,49
	CASM	22,5 %	38 191,48
	Transportarea materialelor	2,5 %	23 982,39
	Cheltuieli de regie	1,5 %	18 313,27
	Beneficiu de deviz	2,5 %	30 979,94
	Total		1 270 177,57
	TVA	20 %	254 035,52
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 524 213,09 169 739,89

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construirea unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2, 4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1
Solutii arhitecturale. Constructii beton armat (CBA)

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 524 213,09 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	74,6405	52,45	3 914,894
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,4102	52,45	860,715
3.	7129020012800	Pavator	h-om	387,0083	52,45	20 298,586
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	53,4300	52,45	2 802,404
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7920	52,45	41,540
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	37,0538	52,45	1 943,472
7.	7212030022700	Sudor	h-om	68,5681	52,45	3 596,397
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,2240	52,45	221,549
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 286,9101	52,45	67 498,435
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	888,1757	52,45	46 584,816
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	128,2245	52,45	6 725,374
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	138,9216	52,45	7 286,438
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	146,8500	52,45	7 702,283
14.	9312040019600	Sapator	h-om	5,0142	52,45	262,995
Total manopera						169 739,89

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	101,5981	11,26	1 143,995
2.	11141112220175	Piatra sparta fractie 20-40 mm	m3	270,4800	360,00	97 372,800
3.	12233	Strat de protectie Shok pad, h=8 mm, doar montarea pretul firmei "ART Sport: SRL	m2	1 092,0000	62,35	68 086,200
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0176	250,00	4,400
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6590	200,00	331,800
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,4255	200,00	1 685,100
7.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	18 582,564	1,65	30 661,231
8.	1445566	Porti de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL	buc	2,0000	5 900,00	11 800,000



9.	1711217329883	Folie geotextil grosime 5 mm	m	838,0882	46,26	38 769,960
10.	2010237318750	Distantieri	buc	46,6200	0,36	16,784
11.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,4000	2 500,00	11 000,000
12.	22775276309886	Stilpi metalici din teava patrata 60x60x4	kg	2 868,4920	13,26	38 036,204
13.	2320166200676	White spirit	kg	4,0644	36,00	146,319
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	35,2248	45,26	1 594,274
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	22,8961	46,26	1 059,174
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4400	20,36	8,958
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	595,2600	1,67	994,084
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,5000	1,67	9,185
19.	2653225555555	Teava de drenaj cu geotextil D=200 mm	m	143,8808	165,00	23 740,332
20.	2663102100000	Beton C15	m3	5,2435	1 200,00	6 292,200
21.	2663102100001	Beton clasa C15	m3	18,6964	1 200,00	22 435,680
22.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	156,7800	120,00	18 813,600
23.	2666122800325	Rigola pentru drenaj 200x200x1000, cu capacitatea sarcinii 3,0 tn a gratarului profil zincat	m	137,6850	495,00	68 154,075
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	63,7140	12,36	787,505
25.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	254,8560	12,36	3 150,020
26.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	137,2401	19,26	2 643,244
27.	2732103646250	Plasa zincata 55x55x3 mm, H total=4,0 m.l. (L=139,2 m.l. - 2 rinduri)	m2	543,2419	39,26	21 327,677
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	67,7321	22,26	1 507,717
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,1080	22,26	69,184
30.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1 125,8848	275,00	309 618,320
31.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	309,3450	45,00	13 920,525
32.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	118,2726	36,29	4 292,113
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	34,3721	46,26	1 590,053
34.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	17,6000	0,25	4,400
35.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	17,6000	1,60	28,160
36.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	17,6000	1,60	28,160
37.	322775276309886	Teava patrata 60x40x4	kg	63,9360	26,26	1 678,959
38.	331411122201752	Piatra sparta fractie 5-10 mm	m3	125,5800	280,00	35 162,400
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	55,1976	2,00	110,395
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,7000	19,50	345,150
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1421	19,50	41,770
42.	4100126202818	Apa	m3	39,9000	19,50	778,050
43.	4422775276309886	Diagonale metalic2 din teava patrata 60x40x4	kg	1 553,8430	14,25	22 142,263
44.	442663102100000	Beton C3,5	m3	2,8610	980,00	2 803,780
45.	445566	Porti de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL	buc	4,0000	5 900,00	23 600,000
46.	45456	Banda de marcaj alba	m	222,0000	45,26	10 047,720
47.	5651411122201752	Granit spart	m3	62,7900	280,00	17 581,200
48.	67654	Plasa textila 5 mm, H-2 m (cu instalare)	m2	278,8800	36,26	10 112,189



49.	722775276309886	Grinzi metalice din teava patrata 60x40x4	kg	2 286,9400	13,29	30 393,433
50.	998822	Sufa metalica	m	540,0000	6,25	3 375,000
Total materiale de constructii						959 295,74

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0880	10,50	0,924
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	167,5800	55,00	9 216,900
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	83,7900	15,00	1 256,850
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc	h-ut	9,8010	350,00	3 430,350
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,6640	20,00	233,280
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,2740	15,00	4,110
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6380	20,00	32,760
8.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	38,3292	25,00	958,230
9.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,3276	55,00	18,018
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9475	350,00	681,625
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	76,8989	180,00	13 841,802
Total utilaje de constructii						29 674,86

Total	Lei	1 158 710,49
CASM	22,5 %	38 191,48
Transportarea materialelor	2,5 %	23 982,39
Cheltuieli de regie	1,5 %	18 313,27
Beneficiu de deviz	2,5 %	30 979,94
Total		1 270 177,57
TVA	20 %	254 035,52

Total deviz:

1 524 213,09

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Construirea unui stadion pe terenul
aferent cladirii clubului sportiv "Speranta" din
str. I. Creanga 47/2, 4, sectorul Buiucani, mun.
Chisinau

Investitor DGETS

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare. Evacuare gunoi				
1	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (stadion existent)	m2			8,916
	7129020012800	Pavator				8,916
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	52,45	4,72
		Cheltuieli directe	h-om	0,0800	52,45	4,20
			Lei			8 506,341
2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (trotuare existente)	m2			8,917
	7129020012800	Pavator				8,917
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	52,45	4,72
		Cheltuieli directe	h-om	0,0800	52,45	4,20
			Lei			6 977,340
3	Tr11AA01C2	Încarcarea gunoiului din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe teren, în auto categoria 2	t			18,357
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	52,45	18,357
		Cheltuieli directe	Lei			18,36
						1 200,580
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			46,440
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	180,00	0,000
		Cheltuieli directe	Lei			46,44
						3 037,176
		2. Lucrari de terasamente				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,000
		Cheltuieli directe	Lei			787,50
						3 430,350
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			108,047
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,45	108,047
		Cheltuieli directe	Lei			108,05
						486,212
7	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor și platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, în teren usor	100m2			309,455
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	52,45	309,455
		Cheltuieli directe	Lei			309,46
						3 379,249
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate				47,582



1	2	3	4	5	6	7
		la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				45,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	52,45	45,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0,1000	19,50	1,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 195,900
9	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,080
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			19,08
		3. Fundatie stadion				10 804,626
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			158,139
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,45	30,946
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,45	7,87
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,67	23,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	4,88
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	1,0050	120,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,50	120,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			0,12
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=100 mm	m3			24 669,668
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,45	494,126
	111411122201752	Piatra sparta fractie 20-40 mm	m3	1,1500	360,00	51,926
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,50	51,93
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	414,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	1,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3,15
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm, h=100 mm	m3			23,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,45	116 218,318
	331411122201752	Piatra sparta fractie 5-10 mm	m3	1,1500	280,00	402,126
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,50	51,926
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	51,93
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	322,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1,95
13	TsC54B	Strat de fundatie din granit spart, h=50 mm	m3			3,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,45	23,10
	5651411122201752	Granit spart	m3	1,1500	280,00	43 912,105
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,50	402,125
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	51,925
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	51,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			322,00
		4. Imbracaminte stadion				1,95
14	TsH37B	Strat de protectie Shok pad, h=8 mm, doar montarea	m2			3,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	52,45	23,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 956,052
15	pret firma	Strat de protectie Shok pad, h=8 mm, pretul firmei "ART Sport" SRL				4,720
	12233	Strat de protectie Shok pad, h=8 mm, doar montarea pretul firmei "ART Sport: SRL	m2	1,0000	62,35	4,72
						5 154,786
						62,350
						0,000
						62,35



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheletnuchi directe</i>	Lei			
16	TsH43A	Gazon artificial h=40 mm, presurat cu nisip de cuar (fr. 0,8) 20 kg/m2 (pretul firmei "ART Sport" SRL)	m2			68 086,200
	9310060019930	Muncitor				335,691
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	h-om	0,1235	52,45	6,48
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m2	1,0300	275,00	283,53
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	m	0,2830	45,00	12,75
	1421102200801	Nisip cuaros FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	0,1082	36,29	3,93
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	kg	17,0000	1,65	28,08
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0351	25,00	0,88
		<i>Cheletnuchi directe</i>	Lei	0,0003	55,00	0,02
17	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj, doar manopera				366 574,709
	9310060019930	Muncitor	m			2,832
		<i>Cheletnuchi directe</i>	h-om	0,0540	52,45	2,83
18	pret firma	Banda de marcaj alba	Lei			628,771
	45456	Banda de marcaj alba	m			45,260
		<i>Cheletnuchi directe</i>	m	1,0000	45,26	0,000
19	TsH38A	Montarea portilor de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL, doar montarea	Lei			45,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	buc			10 047,720
		<i>Cheletnuchi directe</i>	h-om	1,3400	52,45	70,283
20	pret firma	Porti de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL	Lei			70,28
	445566	Porti de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL	buc			281,132
		<i>Cheletnuchi directe</i>	buc	1,0000	5 900,00	5 900,000
21	TsH38A	Montarea portilor de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL, doar montarea	Lei			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	buc			5 900,00
		<i>Cheletnuchi directe</i>	h-om	1,3400	52,45	23 600,000
22	pret firma	Porti de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL	Lei			70,283
	1445566	Porti de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa, pretul firmei "ART Sport" SRL	buc			70,283
		<i>Cheletnuchi directe</i>	buc	1,0000	5 900,00	70,28
23	DA19A	Instalare Folie geotextil grosime 5 mm	Lei			140,566
	9310060019900	Muncitor necalificat	m2			5 900,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0040	52,45	0,000
	1711217329883	Folie geotextil grosime 5 mm	h-om	0,0340	52,45	5 900,00
		<i>Cheletnuchi directe</i>	m	0,7280	46,26	33,68
24	pret de piata	Plasa textila 5 mm, H-2 m (cu instalare)	Lei			41 064,459
	67654	Plasa textila 5 mm, H-2 m (cu instalare)	m2			36,260
		<i>Cheletnuchi directe</i>	m2	1,0000	36,26	0,000
25	pret de piata	Sufa metalica	Lei			36,26
	998822	Sufa metalica	m			10 112,189
		<i>Cheletnuchi directe</i>	m	1,0000	6,25	6,250
			Lei			0,000
						3 375,000



1	2	3	4	5	6	7
		5. Ingradire stadion				
26	CO06B	Plasa zincata 55x55x3 mm, H total=4,0 m.l., (l=139,2 m.l. - 2 rinduri)	m			95,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM				9,441
	2732103646250	Plasa zincata 55x55x3 mm, H total=4,0 m.l., (l=139,2 m.l. - 2 rinduri)	h-om	0,1800	52,45	9,44
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	m2	1,9000	39,26	76,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	kg	0,4800	19,26	9,49
			Lei			26 599,295
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesorii necesare, montate pe stilpi din beton armat, porti de acces 2,2x1,0 m - 2 buc.	m2			2 614,622
	7212030022700	Sudor				89,689
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1900	52,45	9,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9600	52,45	50,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,45	9,44
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesorii (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	0,3800	52,45	19,93
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115842685	Piuita hexag. M8		4,0000	0,25	1,00
	2874125881227	Saiba plata M8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	buc	4,0000	1,60	6,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1000	20,36	2,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1150	46,26	5,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2300	2,00	0,46
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	kg	1,2500	1,67	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	250,00	1,00
	2410520006700	Automacara	m3	0,0010	19,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,0200	10,50	0,21
			Lei			11 504,338
28	CL18A	Grinzi metalice din teava patrata 60x60x4 (60x40x4 mm, L=940 mm, 2 buc.; 60x40x4 mm, L=1940 mm, 72 buc.; 60x40x4 mm, L=2040 mm, 64 buc.; 60x40x4 mm, L=139,2 m.l.)	kg			24,943
	7214240021810	Lacatus CM				11,015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,45	9,97
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,45	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	h-om	0,0100	52,45	0,52
	722775276309886	Grinzi metalice din teava patrata 60x40x4	kg	0,0100	22,26	0,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0000	13,29	13,29
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0050	46,26	0,23
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kw	0,0080	2,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	kg	0,0150	11,26	0,17
			Lei			57 043,831
29	CL18A	Diagonale metalice din teava patrata 60x40x4 (60x40x4 mm, L=4260, 30 buc.; 60x40x4 mm, L=4213, 36 buc.)	kg			25,903
	7214240021810	Lacatus CM				11,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,45	9,97
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,45	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	h-om	0,0100	52,45	0,52
	4422775276309886	Diagonale metalice2 din teava patrata 60x40x4	kg	0,0100	22,26	0,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0000	14,25	14,25
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0050	46,26	0,23
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kw	0,0080	2,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	kg	0,0150	11,26	0,17
			Lei			40 249,658
30	CL18A	Stilpi metalici din teava patrata 60x60x4 (60x60x4 mm, L=2300 mm, 2 buc.; 60x60x4 mm, L=6000 mm, 68 buc.; 60x60x4 mm, L=1600 mm, 8 buc.)	kg			24,913
	7214240021810	Lacatus CM				11,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,45	9,97
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,45	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	h-om	0,0100	52,45	0,52
	22775276309886	Stilpi metalici din teava patrata 60x60x4	kg	0,0100	22,26	0,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0000	13,26	13,26
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0050	46,26	0,23
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kw	0,0080	2,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	kg	0,0150	11,26	0,17



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Chețuțeli directe</i>				
31	CL18A	Porta metalica din teava patrata 60x40x2	Lei			71 463,603
			kg			37,913
	7214240021810	Lacatus CM				11,015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,45	9,97
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,45	0,52
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	h-om	0,0100	52,45	0,52
	322775276309886	Teava patrata 60x40x4	kg	0,0100	22,26	0,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0000	26,26	26,26
	4011106202741	Energie electrica	kg	0,0050	46,26	0,23
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kw	0,0080	2,00	0,02
		<i>Chețuțeli directe</i>	kg	0,0150	11,26	0,17
			Lei			2 424,028
32	CC01E	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,460
						3,514
	7123020011140	Fierar beton				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0640	52,45	3,36
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	h-om	0,0030	52,45	0,16
	2010237318750	Distanțieri	kg	1,0250	12,36	12,67
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	buc	0,1500	0,36	0,05
		<i>Chețuțeli directe</i>	kg	0,0100	22,26	0,22
			Lei			1 023,138
33	CC01F	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			15,725
						2,780
	7123020011140	Fierar beton				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,45	2,62
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	h-om	0,0030	52,45	0,16
	2010237318750	Distanțieri	kg	1,0250	12,36	12,67
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	buc	0,1500	0,36	0,05
		<i>Chețuțeli directe</i>	kg	0,0100	22,26	0,22
			Lei			3 909,974
34	TSA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1.5 m teren mijlociu	m3			69,234
						69,234
	9310060019900	Muncitor necalificat				
		<i>Chețuțeli directe</i>	h-om	1,3200	52,45	69,23
			Lei			348,939
35	CA03F	Beton clasa C3.5 turnat in fundatii	m3			1 322,968
						201,932
	7123010010200	Betonist				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500	52,45	180,95
	442663102100000	Beton C3.5	h-om	0,4000	52,45	20,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0250	980,00	1 019,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	m3	0,1000	19,50	1,98
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		<i>Chețuțeli directe</i>	h-ut	0,2500	350,00	87,50
			Lei			3 638,161
36	CA03F	Beton clasa C15 turnat in fundatii	m3			1 551,864
						201,933
	7123010010200	Betonist				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500	52,45	180,95
	2663102100000	Beton C15	h-om	0,4000	52,45	20,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	m3	0,1000	19,50	1,98
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		<i>Chețuțeli directe</i>	h-ut	0,2500	350,00	87,50
			Lei			7 821,396
37	IzD03A	Vopsirea confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de miniu	t			251,541
						86,543
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,45	86,54
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb V351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	46,26	156,36
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,00	8,64



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			
38	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 703,942
	7141020013400	Vopșitor industrial				448,671
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	h-om	3,8200	52,45	200,36
	2320166200676	White spirit	kg	5,2000	45,26	235,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	kg	0,3600	36,00	12,96
			Lei			3 039,297
		6. Rigola de scurgere. Drenaj				
39	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau sereper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			108,047
	9310060019900	Muncitor necalificat				108,047
		<i>Cheltuieli directe</i>	h-om	2,0600	52,45	108,05
			Lei			8 946,292
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm Aplicativ-Rigola pentru drenaj 200x200x1000, cu capacitatea sarcinii 3,0 tn a gratarului profil zincat	m			573,172
	9310060019900	Muncitor necalificat				15,735
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	52,45	6,29
	2663102100001	Beton clasa C15	h-om	0,1800	52,45	9,44
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	kg	1,0200	1,67	1,70
	2666122800325	Rigola pentru drenaj 200x200x1000, cu capacitatea sarcinii 3,0 tn a gratarului profil zincat	m3	0,0030	200,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m	1,0050	495,00	497,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	m3	0,0030	19,50	0,06
			Lei			78 524,550
41	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 496,478
	7123010010200	Betonist				236,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1000	52,45	215,04
	2663102100001	Beton clasa C15	h-om	0,4000	52,45	20,98
	2952270003100	Vibrator de adâncime	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,6000	20,00	12,00
			Lei			17 433,971
42	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			16,259
	9310060019900	Muncitor necalificat				16,259
		<i>Cheltuieli directe</i>	h-om	0,3100	52,45	16,26
			Lei			1 102,394
43	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3			41,287
	9310060019900	Muncitor necalificat				39,337
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	h-om	0,7500	52,45	39,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	m3	0,1000	19,50	1,95
			Lei			2 799,292
44	AclF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			236,995
	9312040019600	Săpator	h-om	0,6100	52,45	31,99
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 948,095



1	2	3	4	5	6	7
45	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200- 225 mm (Teava de drenaj cu geotextil D=200 mm)	m			193,773
						20,456
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	52,45	20,46
	2653222555555	Teava de drenaj cu geotextil D=200 mm	m	1,0450	165,00	173,29
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		Cheltuieli directe	Lei			26 546,846

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Construirea unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2, 4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2

Iluminat electric exterior

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 115 728,26 lei

№ cert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 265x440x120 ЩПН-18	buc	1,00	275,21 136,65	275,21 136,65
2		Siguranta I=160A, ППНН-33	buc	1,00	325,00 0,00	325,00 0,00
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	1,00	302,88 162,02	302,88 162,02
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6	buc	2,00	143,40 89,95	286,80 179,90
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc	1,00	143,40 89,95	143,40 89,95
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,00	489,04 89,95	489,04 89,95
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	1,00	275,21 136,65	275,21 136,65



1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm, pina la ЦМП-1-0/Y I/1P65-Garant				
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,65	1 042,45 714,98	2 762,48 1 894,71
9	158	Cablu ВВГнг -LS 3*4,0	m	250,00	29,26 0,00	7 315,00 0,00
10	158	Cablu ВВГнг -LS 4*1,0	m	15,00	13,26 0,00	198,90 0,00
11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta Projector LEADER LED 140 D75 4000K Extreme	buc	6,00	173,85 134,92	1 043,10 809,55
12	08-02-409-4	Teava ПВХ pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	100 m	2,65	6 355,14 1 574,01	16 841,13 4 171,12
13		Teava ПВХ pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	m	265,00	4,90 0,00	1 298,50 0,00
14	pret de piata	клинсы для крепления кабеля 25 mm	buc	30,00	12,15 0,00	364,50 0,00
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1)	buc	1,00	281,74 196,62	281,74 196,62
16	pret oferta	Кронштейн СА 1500	buc	1,00	95,26 0,00	95,26 0,00
17	pret oferta	Clema de stringiere (Зажим 3mm)	buc	3,00	45,00 0,00	135,00 0,00
18	pret oferta	Хомут 3.6x150 mm	buc	2,00	14,15 0,00	28,30 0,00
19	pret oferta	Хомут L=150 mm	buc	5,00	12,25 0,00	61,25 0,00
20	pret oferta	Трос 3 mm	m	7,00	16,00 0,00	112,00 0,00
21	pret de piata	Confectii metalice	kg	50,00	13,25 0,00	662,50 0,00
		Total	lei			33 297,20
		Asigurarea sociala medicala	22,5 %			1 770,10



1	2	3	4	5	6	7
		Transportul materialelor	2,5 %			340,63
		Total				35 407,93
		Cheltuieli de regie	3,5 %			275,35
		Total				35 683,28
		Beneficiu de deviz	2,5 %			892,08
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				36 575,36
		2. Utilaj				7 867,12
22	preturile firmei	Dulap ШPH-18	buc	1,00	860,00	860,00
					0,00	0,00
23	preturile firmei	ЩМП-1-0/Y1/IP65-Garant	buc	1,00	950,00	950,00
					0,00	0,00
24	pret de piata	Buton APBB-22N	buc	1,00	160,00	160,00
					0,00	0,00
25	pret de piata	Корпус поста КП101	buc	1,00	185,00	185,00
					0,00	0,00
26	pret oferta	Projector LEADER LED 140 D75 4000K Extreme	buc	6,00	9 500,00	57 000,00
					0,00	0,00
		Total	lei			59 155,00
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			709,86
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 864,86

		Total	lei	96 440,22
		TVA	20 %	19 288,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		115 728,26
				7 867,12



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construirea unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2, 4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2
Iluminat electric exterior

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 115 728,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	136,44	57,66	7 867,12
		Total manopera				7 867,12

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	13 650,00	136,50
2.	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	2,81	47,25	132,77
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,96	32,00	30,72
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	36,73	0,69	25,34
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,02	15,26	0,30
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,95	21,12	801,51
7.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,07	35,26	2,47
8.	1019852	Vopsea	kg	0,54	55,00	29,70
9.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,06	45,00	47,70
10.	158	Cablu BBГнг-LS 3*4,0	m	250,00	29,26	7 315,00
11.	1863	ЦПг ЦПН-18	buc	1,00	860,00	860,00
12.	2232333221	Хомут 3.6x150 mm	buc	2,00	14,15	28,30
13.	309	клисы для крепления кабеля 25 mm	buc	30,00	12,15	364,50
14.	32	Siguranta I=160A, ППНИ-33	buc	1,00	325,00	325,00
15.	33158	Cablu BBГнг -LS 4*1,0	m	15,00	13,26	198,90
16.	33321100000	Projector LEADER LED 140 D75 4000K Extreme	buc	6,00	9 500,00	57 000,00
17.	333221	Clema de stringiere	buc	3,00	45,00	135,00
18.	442232333221	Хомут L=150 mm	buc	5,00	12,25	61,25
19.	445402358	Automat BA47-29/1/B10	buc	1,00	42,15	42,15
20.	452232333221	Трос 3 мм	m	7,00	16,00	112,00
21.	453322	Confectii metalice	kg	50,00	13,25	662,50
22.	4551863	ПМН-1-0/У1/Р65-Garant	buc	1,00	950,00	950,00
23.	5009030	Flanse	10 buc	2,65	13,26	35,14
24.	5009031	Scoabe	10 buc	17,75	16,26	288,62

25.	5009061	Fisa de izolatie					
26.	5009070	Racordari	buc	47,70	15,00	715,50	
27.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	10 buc	4,77	3,20	15,26	
28.	5009264	Teava de policlorvinila	buc	1,00	1,50	1,50	
29.	5009500	Fise de marcare	kg	0,06	25,00	1,50	
30.	5009623	Banda "K226"	100 buc	0,01	15,00	0,15	
31.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	100 m	0,03	65,26	1,96	
32.	52	Teava ПВХ pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	t	0,00	13 500,00	0,00	
33.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	m	265,00	4,90	1 298,50	
34.	54008	Automat АВ/ДТ-32С/16А/30МА	kg	1,32	142,28	187,81	
35.	5402358	Automat ВА47-29/1/В6	buc	1,00	362,00	362,00	
36.	54061	Intreruptor ВН32-3Р-63А	buc	2,00	42,15	84,30	
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	1,00	85,00	85,00	
38.	677800091234	Кронштейн СА 1500	kg	0,09	13,25	1,19	
39.	77876	Корпус поста КП101	buc	1,00	95,26	95,26	
40.	9983322	Buton АРВВ-22N	buc	1,00	185,00	185,00	
			buc	1,00	160,00	160,00	
Total materiale de constructii						72 780,30	

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	315,00	44,10	
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156.96 (16) kN (t)	h-ut	7,95	60,00	477,00	
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,47	315,00	9 598,05	
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,37	33,25	211,80	
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,23	62,15	573,65	
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44	362,00	159,28	
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	26,21	11,54	
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,20	37,25	7,45	
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,94	23,25	324,11	
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,04	195,00	397,80	
Total utilaje de constructii						11 804,78	

Total	lei	96 440,22
TVA	20 %	19 288,04

Total deviz:

115 728,2

6



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea unui stadion pe terenul
aferent cladirii clubului sportiv "Speranta" din
str. I. Creanga 47/2, 4, sectorul Buiucani, mun.
Chisinau

Investitor DGETS

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x440x120 ППН-18	buc			275,21
	1	Muncitor	h-om			136,65
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	2,3700	57,66	136,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	47,25	4,72
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	32,00	3,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,7100	62,15	44,13
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	362,00	79,64
		Cheltuieli directe	lei	0,2200	26,21	5,77
2		Siguranta I=160A, ППНН-33	buc			275,21
	32	Siguranta I=160A, ППНН-33	buc			325,00
		Cheltuieli directe	lei	1,0000	325,00	0,00
3	08-03-525-2	Interrupitor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63A	buc			302,88
	1	Muncitor	h-om			162,02
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	2,8100	57,66	162,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0700	47,25	3,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	kg	0,4550	32,00	14,72
	1019103	Dibluri de distantare	10 buc	1,2200	0,69	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	0,0140	15,26	0,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	10 buc	1,2200	21,12	25,77
	54061	Interrupitor ВН32-3P-63A	buc	1,0000	1,50	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0000	85,00	85,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	62,15	8,08
		Cheltuieli directe	lei	0,0400	37,25	1,49
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47- 29/1/B6	buc			302,88
	1	Muncitor	h-om			143,40
	5402358	Automat BA47-29/1/B6	buc	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,0000	42,15	42,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin marca "IC DIT", latime 20-30 mm, grosime de 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0490	32,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0120	13,25	0,13
			h-ut	0,0300	62,15	8,08



1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice <i>Cheftuchi directe</i>	h-ut lei	0,0400	37,25	1,49 286,80
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc			143,40
	1	Muncitor				89,95
	445402358	Automat BA47-29/1/B10	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	buc	1,0000	42,15	42,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JC" JIJT, latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0490	32,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	kg	0,0120	13,25	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice <i>Cheftuchi directe</i>	h-ut lei	0,1300 0,0400	62,15 37,25	8,08 1,49
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/T-32C/16A/30MA	buc			143,40
	1	Muncitor				489,04
	54008	Automat AB/T-32C/16A/30MA	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	buc	1,0000	362,00	362,00
	1019103	Dibluri de distantare	kg	0,0490	32,00	1,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	0,0140	15,26	0,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	10 buc	1,2200	21,12	25,77
	330206	Masini de gaurit electrice <i>Cheftuchi directe</i>	h-ut lei	0,1300 0,0400	62,15 37,25	8,08 1,49
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la H/MH-1-0/Y1/IP65-Garant	buc			489,04
	1	Muncitor				275,21
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	47,25	4,72
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	32,00	3,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	kg	0,0200	55,00	1,10
	050102	Comprese mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,7100	62,15	44,13
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	362,00	79,64
		<i>Cheftuchi directe</i>	lei	0,2200	26,21	5,77
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				275,21
	1	Muncitor				1 042,45
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5009500	Fise de marcare	t	0,00004	13 650,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 buc	0,0041	15,00	0,06
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	100 m	0,0096	65,26	0,74
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	kg	0,5000	142,28	70,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,0000	60,00	180,00
		<i>Cheftuchi directe</i>	h-ut lei	0,3900	195,00	75,79
9	158	Cablu BBFur -LS 3*4,0				2 762,48
			m			29,26
	158	Cablu BBFur -LS 3*4,0	m	1,0000	29,26	0,00
		<i>Cheftuchi directe</i>	lei			29,26
10	158	Cablu BBFur -LS 4*1,0				7 315,00
			m			13,26
	33158	Cablu BBFur -LS 4*1,0	m	1,0000	13,26	0,00
		<i>Cheftuchi directe</i>	lei			13,26
11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirii, cu becuri de luminescenta Pro LED 140 D75 4000K Extreme	buc			198,90
	1	Muncitor				173,85
	1019460	Banda "TXB-304"	h-om	2,3400	57,66	134,92
			kg	0,0120	35,26	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Teava de policlorvinila				
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	kg	0,0100	25,00	0,25
			t	0,0005	13 500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC" "DIII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	13,25	0,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	315,00	6,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	33,25	27,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	195,00	3,90
		Cheltuieli directe	lei			1 043,10
12	08-02-409-4	Teava HIBX pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	100 m			6 355,14
						1 574,01
	1	Muncitor	h-om	27,3000	57,66	1 574,01
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 650,00	51,51
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	47,25	45,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,69	9,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	21,12	283,01
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	45,00	18,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	13,26	13,26
	5009031	Scoabe	buc	6,7000	16,26	108,91
	5009061	Fisa de izolatie	10 buc	18,0000	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,20	5,76
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	315,00	3 621,91
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	62,15	167,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,2600	23,25	122,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	195,00	64,02
		Cheltuieli directe	lei			16 841,13
13		Teava HIBX pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	m			4,90
	52	Teava HIBX pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	m	1,0000	4,90	4,90
		Cheltuieli directe	lei			1 298,50
14	pret de piata	клемы для крепления кабеля 25 mm	buc			12,15
	309	клемы для крепления кабеля 25 mm	buc	1,0000	12,15	12,15
		Cheltuieli directe	lei			364,50
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1)	buc			281,74
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 650,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	55,00	27,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	315,00	6,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	33,25	44,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	195,00	3,90
		Cheltuieli directe	lei			281,74
16	pret oferta	Кронштейн CA 1500	buc			95,26
	677800091234	Кронштейн CA 1500	buc	1,0000	95,26	95,26
		Cheltuieli directe	lei			95,26
17	pret oferta	Clema de stringiere (Зажим 3mm)	buc			45,00
	333221	Clema de stringiere	buc	1,0000	45,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			135,00



1	2	3	4	5	6	7
18	pret oferta	Xomyt 3,6x150 mm	buc			14,15
	2232333221	Xomyt 3,6x150 mm Chelnueli directe	buc lei	1,0000	14,15	0,00 14,15
19	pret oferta	Xomyt L=150 mm	buc			28,30
	442232333221	Xomyt L=150 mm Chelnueli directe	buc lei	1,0000	12,25	0,00 12,25
20	pret oferta	Tipoc 3 mm	m			61,25
	452232333221	Tipoc 3 mm Chelnueli directe	m lei	1,0000	16,00	0,00 16,00
21	pret de piata	Confectii metalice	kg			112,00
	453322	Confectii metalice Chelnueli directe	kg lei	1,0000	13,25	0,00 13,25
		2. Utilaj				662,50
22	preturile firmei	Dulap HHPn-18	buc			860,00
	1863	HHPn HHPn-18 Chelnueli directe	buc lei	1,0000	860,00	0,00 860,00
23	preturile firmei	HHPn-1-0/Y1/IP65-Garant	buc			950,00
	4551863	HHPn-1-0/Y1/IP65-Garant Chelnueli directe	buc lei	1,0000	950,00	0,00 950,00
24	pret de piata	Buton APBB-22N	buc			160,00
	9983322	Buton APBB-22N Chelnueli directe	buc lei	1,0000	160,00	0,00 160,00
25	pret de piata	Kopnye noeta KPI101	buc			185,00
	77876	Kopnye noeta KPI101 Chelnueli directe	buc lei	1,0000	185,00	0,00 185,00
26	pret oferta	Projector LEADER LED 140 D75 4000K Extreme	buc			9 500,00
	33321100000	Projector LEADER LED 140 D75 4000K Extreme Chelnueli directe	buc lei	1,0000	9 500,00	0,00 9 500,00
						57 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Construirea unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2, 4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 7-1

Amenajarea teritoriului

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 249 723,26 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces pavaj				
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	638,6000	234,973 34,365	150 053,672 21 945,719
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm. pe fundatie de beton 30x15 cm	m	72,0000	161,447 34,019	11 624,184 2 449,397
		<i>Total</i>	Lei			161 677,856
		Total Acces pavaj Inclusiv salariu				161 677,856
		2. Spatii verzi				24 395,116
3	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,6150	496,751 277,921	3 782,757 2 116,370
		<i>Total</i>				3 782,757
		Total Spatii verzi				3 782,757



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Urne, Banci				2 116,370
4	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,0000	443,934	1 775,736
5	Pretul firmei	Urna cu V=32dm3 si scrumiera incorporata- modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	buc	4,0000	340,194	1 360,776
6	TsH91A	Instalarea banci	buc	4,0000	2 300,000	9 200,000
7	Pretul firmei	Banci confectionate pe loc din placaj de scindura (a se consulta proiectul de executie pina la ofertare) V=0.595 m3 lemn	buc	4,0000	0,000	0,000
		<i>Total</i>			461,292	1 845,168
					415,152	1 660,608
					2 300,000	9 200,000
					0,000	0,000
		Total Urne, Banci				22 020,904
		Inclusiv salariu				22 020,904
						3 021,384

	Total	Lei	187 481,53
	CASM	22,5 %	6 644,90
	Transportarea materialelor	2,5 %	3 948,72
	Cheltuieli de regie	2,5 %	4 951,88
	Beneficiu de deviz	2,5 %	5 075,68
	Total		208 102,71
	TVA	20 %	41 620,55
	Total deviz:		249 723,26
	Inclusiv salariu		29 532,88

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construirea unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2, 4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1
Amenajarea teritoriului

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 249 723,26 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1:						

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	38,8000	57,66	2 237,208
2.	7129020012800	Pavator	h-om	402,1957	57,66	23 190,604
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	36,7043	57,66	2 116,370
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,8000	57,66	1 199,328
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,6899	57,66	789,360
Total manopera						29 532,88

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	30,1554	55,26	1 666,387
2.	1212121212121	apa	m3	1,2000	19,60	23,520
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5760	200,00	115,200
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,1930	200,00	638,600
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	27,3321	200,00	5 466,420
6.	156565656	Urna cu V=32dm3 si scrumiera incorporata- modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	buc	4,0000	2 300,00	9 200,000
7.	2534602656565	Banci cu speteaza cu L=2m - modelul se coordoneaza cu beneficiarul pina la procurare	buc	4,0000	2 300,00	9 200,000
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	210,2400	1,75	367,920
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 021,7600	1,75	1 788,080
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 025,7820	1,75	8 795,118
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	648,1790	165,00	106 949,535
12.	26631021000002	Beton M200	m3	0,4800	1 200,00	576,000
13.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300		72,3600	120,00	8 683,200
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,3720	350,00	4 470,200
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		4320	19,60	8,467
Total materiale de constructii						157 948,65

		Total utilaje de construcții				0,00
Total		Lei				187 481,53
CASM		22,5 %				6 644,90
Transportarea materialelor		2,5 %				3 948,72
Cheltuieli de regie		2,5 %				4 951,88
Beneficiu de deviz		2,5 %				5 075,68
Total						208 102,71
TVA		20 %				41 620,55
Total deviz:						249 723,26



Intocmit

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea unui stadion pe terenul
aferez cladirii clubului sportiv "Speranta" din
str. I. Creanga 47/2, 4, sectorul Buiucani, mun.
Chisinau

Investitor DGETS

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces pavaj				
1	DE18A	Pavage executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			234,973
	7129020012800	Pavator				34,365
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5802	57,66	33,45
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	m2	1,0150	165,00	167,47
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1,6000	1,75	2,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	kg	7,8700	1,75	13,77
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0050	200,00	1,00
	2881116002701	Dise pentru taiat placi	m3	0,0428	200,00	8,56
		Cheltuieli directe	buc	0,0200	350,00	7,00
		Lei				150 053,672
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,447
	9310060019900	Muncitor necalificat				34,019
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	h-om	0,4400	57,66	25,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	2,9200	1,75	5,11
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m3	0,0080	200,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m	1,0050	120,00	120,60
		Cheltuieli directe	m3	0,0060	19,60	0,12
		Lei				11 624,184
		2. Spatii verzi				
3	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			496,751
	7129020012880	Paisagist-floricultor				277,921
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	h-om	4,8200	57,66	277,92
		Cheltuieli directe	kg	3,9600	55,26	218,83
		Lei				3 782,757
		3. Urne. Banci				
4	TsH191B	Instalarea urne	buc			443,934
	9310060019900	Muncitor necalificat				340,194
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	57,66	34,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000002	Beton M200	h-om	4,8500	57,66	279,65
	1212121212121	apa	m3	0,0840	1 200,00	100,80
		Cheltuieli directe	m3	0,0009	19,60	2,94
		Lei				1 775,736
5	Pretul firmei	Urna cu V=32dm3 si scrumiera incorporata-modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				2 300,000
	156565656	Urna cu V=32dm3 si scrumiera incorporata-	buc			0,000
				2 300,00		2 300,00



1	2	3	4	5	6	7
		modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			
6	TSH91A	Instalarea banci				9 200,000
			buc			461,292
	9310060019900	Muncitor necalificat				415,152
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	57,66	109,55
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000002	Beton M200	h-om	4,8500	57,66	279,65
	12121212121	apa	m3	0,0360	1 200,00	43,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	m3	0,1500	19,60	2,94
			Lei			1 845,168
7	Pretul firmei	Bancii confectionate pe loc din placaj de scindura (a se consulta proiectul de executie pina la ofertare) V=0,595 m3 lemn	buc			2 300,000
	2534662656565	Bancii cu speteaza cu L=2m - modelul se coordoneaza cu beneficiarul pina la procurare	buc	1,0000	2 300,00	0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 300,00
						9 200,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.