

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera Soroca a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20
Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 41 722,65 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 20:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4704	41,97	19,75
2.	7129020012800	Pavator	h-om	0,6555	41,97	27,51
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4560	41,97	19,14
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1550	41,97	216,36
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	41,97	163,68
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	47,4400	41,97	1 991,06
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,9694	41,97	166,60
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0240	41,97	84,94
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	41,97	50,36
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8661	41,97	498,02
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9470	41,97	81,72
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,9974	41,97	629,44
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0960	41,97	4,03
14.	9312040019600	Sapator	h-om	2,4400	41,97	102,41
Total manopera						4 055,02

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,3363	1 500,00	504,45
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5841	225,00	131,42
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,3407	150,00	651,10
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0144	150,00	2,16
5.	1421402200393-1	Щебень 0-71 mm	m3	0,7473	225,00	168,14
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0920	5,00	0,46
7.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0038	2 950,00	11,21
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,5445	115,00	62,61
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,0920	20,00	1,84
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1998	8,50	1,70
11.	2411115904520	Acetilena	m3	0,0424	1 200,00	50,88
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1511	20,00	3,02

13.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1564	20,00	3,13
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1914	20,00	3,82
15.	25132066215001	Banda de avertizare	m	47,5200	3,00	142,56
16.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	9,3122	20,00	186,24
17.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1,3869	20,00	27,74
18.	2521216700505110	Teava din PVC d=110mm SN4 SDR 41	m	12,5424	60,00	752,54
19.	2521216701000	Teava din otel	m	0,8280	60,00	49,68
20.	25212167100011-1	Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	7,0210	48,00	337,01
21.	25212167100011-2	Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR21 PN6	m	22,0660	48,00	1 059,17
22.	25212167100011-3	Teava din polietilena Du 160 . PE80 SDR 21 PN6 Br160	m	15,0750	125,00	1 884,38
23.	2523156713811-1	Отвод седловой (седелка) ф160x63	buc	1,0100	150,00	151,50
24.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0177	650,00	11,50
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	32,0000	3,10	99,20
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5680	1,40	3,60
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,1619	1,40	1,63
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0012	3,60	0,00
29.	26611264330012-6	Inel prefabricat pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
30.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	5,0000	300,00	1 500,00
31.	26611264330911-1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
32.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦП-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
33.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,4002	650,00	260,14
34.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,8631	650,00	561,01
35.	2664102101126	Var	kg	0,2556	2,60	0,66
36.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1593	650,00	103,55
37.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3680	2,50	0,92
38.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0399	12,50	0,50
39.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1691	11,00	1,86
40.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,5381	11,00	5,92
41.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0307	11,00	0,34
42.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0615	11,00	0,68
43.	2722103306000-2	Teava din otel zincat d=25mm	m	1,5529	25,00	38,82
44.	2722103310000-1	Teava instalatie Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф160 ГОСТ 10704-91*	m	0,6000	110,00	66,00
45.	2722103310000-2	Teava instalatie Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*	m	0,6000	110,00	66,00
46.	2722103310000-3	Teava instalatie Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф50	m	0,6000	110,00	66,00



		ГОСТ 10704-91*				
47.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,4574	32,00	14,64
48.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	6,0000	12,50	75,00
49.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	65,7600	0,10	6,58
50.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	0,10	0,90
51.	2874117300000-1	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar)	buc	1,0300	1 500,00	1 545,00
52.	2874117300000-2	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc	1,0400	300,00	312,00
53.	2874117300000-3	Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р	buc	1,0400	125,00	130,00
54.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1859	12,50	2,32
55.	2875274110100-1	Заглушка полиэтиленовая ф160	buc	1,0000	320,00	320,00
56.	2875274110150-1	Тройник ст. переходной ф25x15	buc	1,0200	125,00	127,50
57.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	3,0000	1 200,00	3 600,00
58.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0400	300,00	612,00
59.	2875274428200-1	Flansa rotunda libera d=63	buc	2,0600	300,00	618,00
60.	2875274428200-2-1	Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc	2,0600	125,00	257,50
61.	2875274428200-2-2	Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,0600	60,00	123,60
62.	2913124202100-1	Кран для воды шаровой ф15 VALROM	buc	1,0050	60,00	60,30
63.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0050	25,00	25,12
64.	2913137324302-2	Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:	buc	1,0200	89,00	90,78
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0368	12,00	0,44
66.	7776710506-0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
67.	7776710506-1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000	450,00	900,00
68.	7776710506-2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,0000	450,00	1 350,00
69.	7776710506-3	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	2,0000	450,00	900,00
70.	7776710506-4	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,265 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
Total materiale de constructii						21 896,77

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0880	242,80	21,37
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0288	0,00	0,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,9200	100,00	392,00
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	0,00	0,00
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,1600	19,00	22,04
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1282	208,39	26,71
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8095	251,54	455,17
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5123	218,11	111,74



9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0884	218,11	19,28
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0120	74,57	0,89
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,4321	35,00	155,12
12.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	85,00	20,40
13.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	0,00	0,00
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,1600	178,31	206,84
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,1717	171,90	1 060,91
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5000	0,00	0,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,3811	125,00	297,64
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6331	126,18	206,07
Total utilaje de construcții						2 996,18


Total	лей	28 947,97
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	912,38
Total		29 860,35
Transportarea materialelor	5 %	1 094,84
Total		30 955,19
Cheltuieli de regie	8 %	2 476,42
Total		33 431,61
Beneficiu de deviz	4 %	1 337,27
Total		34 768,88
TVA	20 %	6 953,77

Total deviz:

41 722,65

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera Soroca a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20

Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 41 722,65 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой				
		1.1. Lucrari de terasamente				
		<i>Total</i>	лей			
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				0,00
		1.2. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,74	515,66 0,00	381,59 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3	1,96	86,46 86,46	169,46 169,46
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	0,47	237,74 0,00	111,74 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei	100 m3	0,47	700,21 370,17	329,10 173,98

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv. (Уплотнение мех.)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3	11,73	13,01 13,01	152,62 152,62
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3	0,13	566,00 0,00	73,58 0,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t	31,33	9,50 0,00	297,64 0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)	100 m3	0,13	66,46 0,00	8,64 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,13	103,15 15,08	13,41 1,96
		<i>Total</i>	лей			1 537,78
		Total Земляные работы под трубопроводы и колодцы				1 537,78
		Inclusiv salariu				498,02
		1.3. Арматура и трубопроводы				
10	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar)	buc	1,00	1 574,38 29,38	1 574,38 29,38
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc	1,00	335,08 23,08	335,08 23,08
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	1,00	153,08 23,08	153,08 23,08

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р)				
13	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:)	buc	1,00	267,05 176,27	267,05 176,27
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Тройник ст. переходной ф25x15	buc	1,00	191,97 44,07	191,97 44,07
15	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	1,00	90,88 5,46	90,88 5,46
16	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25mm	m	1,50	54,83 23,09	82,25 34,63
17	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 160 mm	buc	2,00	370,23 42,81	740,46 85,62
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm	buc	2,00	354,98 24,34	709,95 48,69
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc	2,00	174,72 24,34	349,45 48,69
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,00	107,78 24,34	215,55 48,69
21	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune, intre	buc	1,00	201,86 50,36	201,86 50,36

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.(Отвод седловой (седелка) ф160х63)				
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 16 . PE80 SDR 21 PN6 Br160	m	15,00	140,53 11,67	2 108,00 175,02
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	7,00	61,54 2,27	430,81 15,87
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR21 PN6	m	22,00	61,54 2,27	1 353,94 49,86
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	29,00	5,46 1,68	158,47 48,69
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	15,00	9,25 2,94	138,71 44,07
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	44,00	0,66 0,17	28,94 7,57
28	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc	3,00	6,72 6,72	20,15 20,15
29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. Заглушка полиэтиленовая ф160	buc	1,00	418,74 77,64	418,74 77,64
30	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 160 mm	piesa	1,00	431,07 147,31	431,07 147,31

1	2	3	4	5	6	7
31	AcF03A	Conectarea tevei proiectate $\phi 160$ Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подушка под трубопроводы)	m3	3,00	179,35 25,60	538,06 76,81
32	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце>, L=0,3м $\phi 160$ ГОСТ 10704-91*)	buc	1,00	122,48 54,56	122,48 54,56
33	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце>, L=0,3м $\phi 90$ ГОСТ 10704-91*)	buc	1,00	122,48 54,56	122,48 54,56
34	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце>, L=0,3м $\phi 50$ ГОСТ 10704-91*)	buc	1,00	122,48 54,56	122,48 54,56
		Total	лей			10 906,29
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				10 906,29 1 444,69
		1.4. Канализация хоз-бытова				
35	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,00	77,69 12,59	932,26 151,09
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подушка под трубопроводы)	m3	1,00	179,35 25,60	179,35 25,60
37	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 110 mm	piesa	1,00	375,47 147,31	375,47 147,31
		Total	лей			1 487,08
		Total Канализация хоз-бытова Inclusiv salariu				1 487,08 324,00
		1.5. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных				

1	2	3	4	5	6	7
38	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,36	936,54 404,59	1 273,70 550,24
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
40	pret firma	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41	pret firma	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
42	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
43	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
44	pret firma	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремьянки)	m2	0,92	48,99 46,16	45,07 42,47
46	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,93	968,13 444,88	900,36 413,74
47	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48	pret firma	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
49	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
50	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
51	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,00	400,00 0,00	400,00 0,00
52	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc	3,00	300,00 0,00	900,00 0,00
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau	m2	0,92	54,39	50,04

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)			46,16	42,47
54	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка Зряда)	m3	0,06	1 686,67 297,17	101,20 17,83
55	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Колодец канализационный ф1,5 м 1шт.)	m3	1,65	1 024,02 405,43	1 689,63 668,96
56		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
57		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
58		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
59		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
60		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,265 m3)	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
61		Inel prefabricat pt. camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
62	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,02	1 686,00 297,50	33,72 5,95
63	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л"	buc	3,00	1 200,00 0,00	3 600,00 0,00
64	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,57	378,02 48,26	215,47 27,51
65	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu	m2	5,70	93,44 3,36	532,63 19,14

1	2	3	4	5	6	7
		astenere manuala (асф.бет. смесь)				
		<i>Total</i>	лей			15 016,82
		Total Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных				15 016,82
		Inclusiv salariu				1 788,31
		<i>Total</i>	лей			28 947,97
		Total A1 Водопровод хоз-питьевой				28 947,97
		Inclusiv salariu				4 055,02

		Total	лей	28 947,97
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	912,38
		Total		29 860,35
		Transportarea materialelor	5 %	1 094,84
		Total		30 955,19
		Cheltuieli de regie	8 %	2 476,42
		Total		33 431,61
		Beneficiu de deviz	4 %	1 337,27
		Total		34 768,88
		TVA	20 %	6 953,77
		Total deviz:		41 722,65
		Inclusiv salariu		4 055,02

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera Investitor
Soroaca a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой				
		1.1. Lucrari de terasamente				
		1.2. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			515,66
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	251,54	0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3			86,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3			237,74
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	218,11	0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3			700,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,17
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,04
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3			13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3			566,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	251,54	0,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t			9,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	125,00	0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)	100 m3			66,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	225,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	218,11	5,38
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			61,08
						103,15

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	218,11	87,23
		1.3. Арматура и трубопроводы				
10	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar)	buc			1 574,38 29,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	41,97	29,38
	2874117300000-1	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar)	buc	1,0000	1 500,00	1 545,00
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc			335,08 23,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2874117300000-2	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc	1,0000	300,00	312,00
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р)	buc			153,08 23,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2874117300000-3	Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р	buc	1,0000	125,00	130,00
13	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч.)	buc			267,05 176,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	41,97	176,27
	2913137324302-2	Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч.	buc	1,0000	89,00	90,78
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Тройник ст. переходной ф25x15	buc			191,97 44,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2875274110150-1	Тройник ст. переходной ф25x15	buc	1,0000	125,00	127,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	85,00	20,40
15	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc			90,88 5,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	41,97	5,46
	2913124202100-1	Кран для воды шаровой ф15 VALROM	buc	1,0000	60,00	60,30
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,12
16	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25mm	m			54,83 23,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	41,97	23,09
	2722103306000-2	Teava din otel zincat d=25mm	m	1,0100	25,00	25,88
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	11,00	0,23
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	11,00	3,95
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	11,00	0,45
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	11,00	1,24
17	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 160 mm	buc			370,23 42,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	41,97	42,81
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	1,0000	300,00	306,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,61
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	0,10	0,81
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm	buc			354,98 24,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34


1	2	3	4	5	6	7
	2875274428200-1	Flansa rotunda libera d=63	buc	1,0000	300,00	309,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,80
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	0,10	0,82
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc			174,72 24,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	2875274428200-2 -1	Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc	1,0000	125,00	128,75
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,80
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	0,10	0,82
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc			107,78 24,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	2875274428200-2 -2	Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,80
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	0,10	0,82
21	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.(Отвод седловой (седелка) ф160x63)	buc			201,86 50,36
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	41,97	50,36
	2523156713811-1	Отвод седловой (седелка) ф160x63	buc	1,0100	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	0,00	0,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	0,00	0,00
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 16 . PE80 SDR 21 PN6 br160	m			140,53 11,67
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	41,97	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	41,97	3,99
	25212167100011-3	Teava din polietilena Du 160 . PE80 SDR 21 PN6 br160	m	1,0050	125,00	125,63
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,00	3,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	0,00	0,00
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m			61,54 2,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,97	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,97	0,76
	25212167100011-1	Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	1,0030	48,00	48,14
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,00	3,24
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	178,31	7,13
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	19,00	0,76
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR21 PN6	m			61,54 2,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,97	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,97	0,76
	25212167100011-2	Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR21 PN6	m	1,0030	48,00	48,14
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,00	3,24
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	178,31	7,13
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	19,00	0,76
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,46 1,68
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	41,97	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0300	126,18	3,79
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,25 2,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	41,97	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	126,18	6,31
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,66 0,17
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,97	0,17
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	242,80	0,49
28	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc			6,72 6,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	41,97	6,72
29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. Заглушка полиэтиленовая ф160	buc			418,74 77,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	41,97	77,64
	2875274110100-1	Заглушка полиэтиленовая ф160	buc	1,0000	320,00	320,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	0,10	0,90
30	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 160 mm - Conectarea tevei proiectate ф160	piesa			431,07 147,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	41,97	81,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	41,97	65,47
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	60,00	24,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	8,50	1,70
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410	1 200,00	50,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	20,00	3,02
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	32,00	7,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	100,00	196,00
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подушка под трубопроводы)	m3			179,35 25,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	41,97	25,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
32	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце>, L=0,3м ф160 ГОСТ 10704-91*)	buc			122,48 54,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	41,97	54,56
	2722103310000-1	Teava instalatie Труба стальная < гильза в колодце>, L=0,3м ф160 ГОСТ 10704-91*	m	0,6000	110,00	66,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,40	1,20
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	150,00	0,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	3,60	0,00
33	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце>, L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc			122,48 54,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	41,97	54,56
	2722103310000-2	Teava instalatie Труба стальная < гильза в колодце>, L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*	m	0,6000	110,00	66,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,40	1,20
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	150,00	0,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	3,60	0,00
34	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце>, L=0,3м ф50 ГОСТ 10704-91*)	buc			122,48 54,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	41,97	54,56
	2722103310000-3	Teava instalatie Труба стальная < гильза в колодце>, L=0,3м ф50 ГОСТ 10704-91*	m	0,6000	110,00	66,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,40	1,20
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	150,00	0,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	3,60	0,00
1.4. Канализация хоз-бытова						

1	2	3	4	5	6	7
35	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			77,69 12,59
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2521216700505110	Teava din PVC d=110mm SN4 SDR 41	m	1,0400	60,00	62,71
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	20,00	2,31
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	74,57	0,07
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подушка под трубопроводы)	m3			179,35 25,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	41,97	25,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
37	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 110 mm	piesa			375,47 147,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	41,97	81,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	41,97	65,47
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	60,00	24,84
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	32,00	7,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	100,00	196,00
		1.5. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных				
38	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			936,54 404,59
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	41,97	283,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	41,97	121,29
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	650,00	131,29
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	115,00	14,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	650,00	6,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	225,00	60,75
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,60	0,29
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	12,50	1,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	171,90	318,01
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			75,00 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	6,0000	12,50	75,00
40	pret firma	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			0,00 0,00
	7776710506-0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	0,0000	450,00	0,00
41	pret firma	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			450,00 0,00
	7776710506-1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
42	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			450,00 0,00
	7776710506-2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
43	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc			450,00 0,00
	7776710506-3	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
44	pret firma	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			300,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in straturi inclusiv grundul (Покраска стremянки)	m2			48,99 46,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,97	46,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	20,00	2,08
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
46	1711317306661 AcE10A	Bumbac de sters Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	kg m3	0,0500	5,00	0,25 968,13 444,88
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	41,97	302,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	41,97	142,70
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	650,00	87,72
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	115,00	14,01
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	650,00	6,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	225,00	51,60
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,60	0,29
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	12,50	1,01
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 950,00	12,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	171,90	349,99
47	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			0,00 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	12,50	0,00
48	pret firma	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			350,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
49	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc			200,00 0,00
	26611264330012-6	Inel prefabricat pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
50	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			450,00 0,00
	7776710506-2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
51	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc			400,00 0,00
	26611264330911-1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
52	pret firma	Inel prefabricat pt. camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc			300,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)	m2			54,39 46,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,97	46,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	20,00	2,08
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	20,00	3,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
54	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка зряда)	m3			1 686,67 297,17
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	41,97	246,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,10	1 240,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	650,00	144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	12,00	5,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	0,00	0,00
55	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Колодец канализационный ф1,5 м 1шт.)	m3			1 024,02 405,43
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	41,97	283,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	41,97	121,72
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	650,00	340,01
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	115,00	18,51
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	650,00	53,62

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	150,00	21,88
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,40	0,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	171,90	183,59
56		Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc			450,00
	7776710506-0	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
57		Placi prefabricate pt. camine КИП11-15-1(0,27 m3)	buc			450,00
	7776710506-1	Placi prefabricate pt. camine КИП11-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
58		Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)	buc			450,00
	7776710506-2	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
59		Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9a (0,31 m3)	buc			450,00
	7776710506-3	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
60		Inel prefabricat pt. camine КИ-15-3 (0,265 m3)	buc			450,00
	7776710506-4	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-3 (0,265 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
61		Inel prefabricat pt. camine КИО-1 (0,02 m3)	buc			300,00
	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
62	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3			1 686,00
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	41,97	247,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	41,97	50,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,10	1 240,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	650,00	143,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	12,00	5,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	0,00	0,00
63	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л"	buc			1 200,00
	2875274200001	Saracul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
64	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3			378,02
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,26
	1421402200393-1	Щебень 0-71 mm	m3	1,3110	225,00	294,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	208,39	31,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	126,18	2,89
65	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (асф.бет. смесь)	m2			93,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	41,97	3,36
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 500,00	88,50
	2710603420379	Otel patraf lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,50	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	208,39	1,50



APROBAT:


Investitor

L.S.

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera Briceni a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 21
Amenajare teritoriului (marca PG)

Valoarea de deviz 57 810,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	136,985	41,97	5 749,260
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,000	41,97	629,550
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,765	41,97	116,047
		Total manopera				6 494,86


Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,885	150,00	6 882,750
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,875	150,00	131,250
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,490	150,00	1 123,500
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	280,000	1,40	392,000
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 377,250	1,40	1 928,150
6.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare толщ. 40mm	m2	177,625	70,00	12 433,750
7.	266310210000115	Beton clasa B7.5	m3	1,000	925,00	925,000
8.	26661228003252	Placa de tip "Bordur" 500x210x80	m	125,625	60,00	7 537,500
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,500	100,00	350,000
		Total materiale de constructii				31 703,90

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,680	255,03	428,450
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	5,355	208,39	1 115,928
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,805	126,18	101,575
		Total utilaje de constructii				1 645,95


Total						lei 39 844,71
-------	--	--	--	--	--	---------------



Fondul social	22,5 %	1 461,34
Total		41 306,05
Transportarea materialelor	5 %	1 585,20
Total		42 891,25
Cheltuieli de regie	8 %	3 431,31
Total		46 322,56
Beneficiul de deviz	4 %	1 852,90
Total		48 175,46
TVA	20 %	9 635,09
Total deviz:		57 810,55

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera Briceni a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21

Amenajare teritoriului (marca PG)

Valoarea de deviz 57 810,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замощение - 175 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	35,000	259,21 15,53	9 072,21 543,51
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании)	m2	175,000	118,49 25,01	20 736,12 4 377,47
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie 500x210x80)	m	125,000	80,29 12,59	10 036,38 1 573,88
		<i>Total</i>	lei			39 844,71
		Total Замощение - 175 м2				39 844,71
		Inclusiv salariu				6 494,86

	Total	lei	39 844,71
	Fondul social	22,5%	1 461,34
	Total		41 306,05
	Transportarea materialelor	5%	1 585,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total				42 891,25
		Cheltuieli de regie	8 %			3 431,31
		Total				46 322,56
		Beneficiul de deviz	4 %			1 852,90
		Total				48 175,46
		TVA	20 %			9 635,09
		Total deviz:				57 810,55
		Inclisiv salariu				6 494,86

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele

)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera Investitor
Briceni a DR Nord al IGPF al MAI


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замощение - 175 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			259,21
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530	208,39	31,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230	126,18	2,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0480	255,03	12,24
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании)	m2			118,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare толщ. 40mm	m2	1,0150	70,00	71,05
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie 500x210x80)	m			80,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	266310210000115	Beton clasa B7.5	m3	0,0080	925,00	7,40
	26661228003252	Placa de tip "Bordur" 500x210x80	m	1,0050	60,00	60,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)