

Directia Generala Educatie, Tineret si Sport

(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Fabianca"

DEVIZ OFERTA

Reparatia incaperilor Centrului orasanesc de creatie tehnica din str. A. Iancu, 29
mun. Chisinau

Valoarea de deviz 419 547,70 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Laborator				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,60	11,38 11,33	1 099,43 1 094,58
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	96,60	4,14 1,26	399,58 121,71
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	96,60	122,79 96,53	11 861,51 9 324,90
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Knauf Grundiemittel sau similar	m2	96,60	2,62 1,26	253,08 121,71
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuler sau similar	m2	96,60	75,96 64,22	7 337,55 6 203,17

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Sniezka Grund sau similar	m2	96,60	2,62 1,26	253,08 121,71
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,60	27,22 23,08	2 629,00 2 229,87
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max sau similara	m2	96,60	30,75 23,08	2 970,31 2 229,87
		<i>Total</i>	Lei			26 803,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 803,54 21 447,52
		1.2. Tavane				
9	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate 12 mm	m2	49,00	170,37 92,41	8 348,08 4 528,14
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Knauf Grundiemittel sau similar	m2	49,00	2,62 1,26	128,35 61,70
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuler sau similar	m2	49,00	75,96 64,21	3 721,96 3 146,49
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Sniezka Grund sau similar	m2	49,00	2,62 1,26	128,35 61,70
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,00	27,22 23,08	1 333,55 1 131,09
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max sau similara	m2	49,00	30,75 23,08	1 506,68 1 131,09
15	CJ04A	Instalarea baghetelor- profilurilor decorative la pereti-tavane,	m	28,00	23,05 16,79	645,46 470,07

1	2	3	4	5	6	7
		modelul se va coordona cu beneficiarul				
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max sau similara Vopsirea baghetelor	m2	4,30	30,79 23,13	132,41 99,47
		<i>Total</i>	Lei			15 944,84
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 944,84 10 629,75
		1.3. Pardosele				
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor existente	m2	49,00	23,16 22,66	1 135,08 1 110,52
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,90	420,15 41,54	2 058,75 203,55
19	CA04A	Beton turnat la pardoseli gr-8 cm	m3	3,84	1 239,36 226,68	4 759,15 870,46
20	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu Hidroizolant, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	49,00	76,05 6,72	3 726,61 329,04
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,00	48,90 29,38	2 395,95 1 439,57
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,00	299,32 54,56	14 666,91 2 673,49
		<i>Total</i>	Lei			28 742,45
		Total Pardosele Inclusiv salariu				28 742,45 6 626,63
		1.4. Electricitatea				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	8,21 6,71	164,30 134,30
25	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	30,00	4,20	125,91

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp			4,20	125,91
26	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	12,59 12,59	25,18 25,18
27	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	7,34 6,29	29,37 25,18
28	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	19,52 12,59	585,60 377,73
29	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02	47 904,00 13 304,50	958,08 266,09
30		Cablu VVG LS- 3x2,5	m	70,00	11,20 0,00	784,00 0,00
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,70	1 700,81 998,89	1 190,57 699,22
32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 343,00 1 343,00	13,43 13,43
33		Intrerupator unitar	buc	1,00	19,95 0,00	19,95 0,00
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 659,00 1 595,00	33,18 31,90
35		Priza	buc	2,00	21,85 0,00	43,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 991,74
		Total Electricitatea Inklusiv salariu				3 991,74 1 717,41
		1.5. Usi				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,44	17,57 17,57	60,44 60,44
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	3,44	1 222,61 34,04	4 205,77 117,09

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			4 266,21
		Total Usi Inclusiv salariu				4 266,21 177,53
		1.6. Incalzirea				
38	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,00	7,55 7,55	15,11 15,11
39	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,00	18,51 12,59	185,13 125,91
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00	1 319,98 27,28	2 639,96 54,56
41	IC36A k=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PX-Xc-AL d-20x2 mm fitting K=1,3	m	15,00	32,71 16,37	490,62 245,52
42	IC36A k=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PX-Xc-AL d-16x2 mm fitting K=1,3	m	15,00	32,44 16,37	486,60 245,52
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	120,31 7,55	240,62 15,11
44	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,00	5,07 4,62	152,00 138,50

1	2	3	4	5	6	7
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,00	21,95 9,65	329,30 144,80
		<i>Total</i>	Lei			4 539,34
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				4 539,34 985,03
		<i>Total</i>	Lei			84 288,12
		Total Laborator Inclusiv salariu				84 288,12 41 583,87
		2. Sala festiva				
		2.1. Pereti				
46	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	103,92	10,49 10,49	1 090,38 1 090,38
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	103,92	11,38 11,33	1 182,88 1 177,68
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	103,92	4,14 1,26	429,92 130,95
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	103,92	122,82 96,53	12 763,85 10 031,67
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Knauf Grundiemittel sau similar	m2	103,92	2,62 1,26	272,30 130,95
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuler sau similar	m2	103,92	75,96 64,22	7 893,66 6 673,23
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	103,91	13,81	1 434,61

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			5,04	523,37
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	103,91	90,83 51,20	9 438,61 5 320,54
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,90	27,19 23,06	242,01 205,23
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max sau similara	m2	8,90	31,01 23,11	275,96 205,65
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	30,00	39,02 31,48	1 170,55 944,33
		<i>Total</i>	Lei			36 194,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 194,73 26 433,98
		2.2. Tavane				
57	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate 12 mm in 2 nivele	m2	53,85	170,37 92,41	9 174,37 4 976,38
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Knauf Grundiemittel sau similar	m2	53,85	2,62 1,26	141,25 67,99
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuler sau similar	m2	53,85	75,96 64,21	4 090,27 3 457,91
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Sniezka Grund sau similar	m2	53,85	2,62 1,26	141,25 67,99
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,85	27,22 23,09	1 465,63 1 243,15

1	2	3	4	5	6	7
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max sau similara	m2	53,85	30,99 23,09	1 668,57 1 243,15
63	CJ04A	Instalarea baghetelor- profilurilor decorative la pereti-tavane, modelul se va coordona cu beneficiarul	m	32,93	23,06 16,80	759,45 553,16
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max sau similara Vopsirea baghetelor	m2	6,50	31,02 23,12	201,62 150,25
		<i>Total</i>	Lei			17 642,41
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 642,41 11 759,98
		2.3. Pardosele				
65	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor existente	m2	53,85	23,16 22,66	1 247,43 1 220,48
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,38	420,51 41,58	2 682,85 265,25
67	CA04A	Beton turnat la pardoseli gr-8 cm	m3	6,31	1 239,59 226,61	7 821,83 1 429,91
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,90	72,42 50,36	644,58 448,24
69	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu Hidroizolant, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	53,85	76,01 6,72	4 093,03 361,78
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,85	48,90 29,38	2 633,16 1 582,27
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	55,85	299,35 54,56	16 718,93 3 047,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			35 841,81
		Total Pardosele Inclusiv salariu				35 841,81 8 355,37
		2.4. Electricitatea				
72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
73	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	8,21 6,71	164,30 134,30
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,00	4,20 4,20	167,88 167,88
75	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	12,59 12,59	25,18 25,18
76	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	7,34 6,29	29,37 25,18
77	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,00	19,52 12,59	780,80 503,64
78	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,06	48 075,50 13 304,50	2 884,53 798,27
79		Cablu VVG LS- 3x2,5	m	70,00	11,20 0,00	784,00 0,00
80	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,70	1 700,81 998,89	1 190,57 699,22
81	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 343,00 1 343,00	26,86 26,86
82		Intrerupator unitar	buc	2,00	19,95 0,00	39,90 0,00
83	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,08	1 661,25 1 600,12	132,90 128,01
84		Priza	buc	8,00	21,85	174,80

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 419,56
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				6 419,56 2 527,01
		2.5. Usi				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,44	17,57 17,57	60,44 60,44
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,44	1 222,61 34,04	4 205,77 117,09
87	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,20	124,75 3,80	523,93 15,95
		<i>Total</i>	Lei			4 790,14
		Total Usi Inclusiv salariu				4 790,14 193,48
		2.6. Incalzirea				
88	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	3,00	7,55 7,55	22,66 22,66
89	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	15,00	18,52 12,59	277,79 188,87
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,00	1 319,87 27,28	3 959,62 81,84
91	IC36A k=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PX- Xc-AL d-20x2 mm fitting K=1,3	m	30,00	32,70 16,37	981,12 491,05
92	IC36A k=1.3	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	40,00	32,44 16,37	1 297,45 654,73

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PX-Xc-AL d-16x2 mm fitting K=1,3				
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00	120,30 7,55	721,81 45,33
94	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	70,00	5,07 4,62	354,67 323,17
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,00	21,95 9,65	658,59 289,59
		<i>Total</i>	Lei			8 273,71
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				8 273,71 2 097,24
		<i>Total</i>	Lei			109 162,36
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				109 162,36 51 367,06
		3. Coridor				
		3.1. Pereti				
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	29,65	10,49 10,49	310,99 310,99
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,33	11,38 11,33	675,31 672,36
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	59,33	4,14 1,26	245,39 74,71
99	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de	m2	59,33	122,81 96,53	7 286,50 5 727,23

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Knauf Grundiemittel sau similar	m2	59,33	2,62 1,26	155,41 74,71
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuler sau similar	m2	59,33	75,96 64,21	4 506,42 3 809,62
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	59,33	13,81 5,04	819,12 298,83
103	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	59,33	90,83 51,20	5 389,22 3 037,79
104	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,00	37,05 31,48	370,51 314,77
		<i>Total</i>	Lei			19 758,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 758,87 14 321,01
		3.2. Tavane				
105	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate 12 mm in 2 nivele	m2	15,76	170,36 92,41	2 684,94 1 456,36
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Knauf Grundiemittel sau similar	m2	15,76	2,61 1,25	41,13 19,73
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuler sau similar	m2	15,76	75,95 64,21	1 197,05 1 011,90
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	15,76	2,61	41,13

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor Sniezka Grund sau similar			1,25	19,73
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,76	27,22 23,09	429,04 363,88
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max sau similara	m2	15,76	30,99 23,09	488,34 363,88
111	CJ04A	Instalarea baghetelor- profilurilor decorative la pereti-tavane, modelul se va coordona cu beneficiarul	m	19,76	23,06 16,80	455,72 331,98
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sniezka Max sau similara Vopsirea baghetelor	m2	3,20	30,98 23,08	99,14 73,87
		<i>Total</i>	Lei			5 436,49
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 436,49 3 641,33
		3.3. Pardosele				
113	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor existente	m2	15,76	23,19 22,69	365,41 357,58
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,76	420,18 41,53	2 420,23 239,23
115	CA04A	Beton turnat la pardoseli gr-8 cm	m3	12,60	1 239,88 226,64	15 622,48 2 855,64
116	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu Hidroizolant, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	15,76	76,17 6,71	1 200,48 105,76
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,76	48,88 29,40	770,33 463,35
118	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: se va coordona cu beneficiarul	m2	15,76	157,39 46,18	2 480,44 727,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22 859,37
		Total Pardosele Inclusiv salariu				22 859,37 4 749,32
		3.4. Electricitatea				
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
120	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	8,21 6,71	164,30 134,30
121	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	4,20 4,20	62,95 62,95
122	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	12,59 12,59	25,18 25,18
123	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	7,34 6,29	29,37 25,18
124	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	19,52 12,59	292,75 188,87
125	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02	48 074,00 13 304,50	961,48 266,09
126		Cablu VVG LS- 3x2,5	m	25,00	11,20 0,00	280,00 0,00
127	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,15	1 702,33 998,87	255,35 149,83
128	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 343,00 1 343,00	13,43 13,43
129		Intrerupator unitar	buc	1,00	19,95 0,00	19,95 0,00
130	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 659,00 1 595,00	33,18 31,90
131		Priza	buc	2,00	21,85 0,00	43,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 200,11
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				2 200,11 916,20
		3.5. Usi				
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,32	17,65 17,65	182,14 182,14
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,32	1 222,61 34,00	12 617,37 350,87
		<i>Total</i>	Lei			12 799,51
		Total Usi Inclusiv salariu				12 799,51 533,01
		<i>Total</i>	Lei			63 054,35
		Total Coridor Inclusiv salariu				63 054,35 24 160,87
		4. Sistema de scurgeri a apelor pluviale - partiala, se va coordona cu benefociarul				
134	RpCI09A	Reparatii la invelitori din placi plane, mici, de azbociment sau eternit la acoperisuri fara astereala, cu placile asezate intr-un strat, pe sipci 28x48 mm Partiala	m2	15,00	329,17 43,65	4 937,48 654,73
135	RpCO51F	Inlocuirea lambriurilor la acoperis existente - reparatia partiala, se va coordona cu beneficiarul	m2	35,00	206,24 104,51	7 218,56 3 657,69
136	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	200,00	5,93 5,88	1 185,16 1 175,16
137	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,00	117,22 14,69	11 722,29 1 468,95
138	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,00	143,18 12,59	14 318,36 1 259,10
		<i>Total</i>	Lei			39 381,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema de scurgeri a apelor pluviale - partiala, se va coordona cu beneficiarul Inclusiv salariu				39 381,85 8 215,63
		5. Evacuarea gunoiului				
139	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	23,60	21,93 0,00	517,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			517,65
		Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				517,65

		Total	Lei	296 404,33
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	28 198,67
		Transportarea materialelor	3 %	4 981,36
		Cheltuieli de regie	4 %	13 183,37
		Total		342 767,73
		Venit	2 %	6 855,36
		Total		349 623,09
		Tva	20 %	69 924,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		419 547,70 125 327,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)