

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _COP nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1762863576770/21507276 din 11 noiembrie 2025
Obiectul achiziției: « Mentenanța, reparația și deservirea tehnică a instalațiilor de ventilare și climatizare a aerului pentru anul - 2026 »

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.Instalație de refulare de tip duct, în Bl.4 și Reanimare.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarul ui	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a	ISO 9001:2015

				*Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz.	
--	--	--	--	--	---	--

					*Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
2.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox F40-10Q/F40-07F, în BI.UPU.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în	ISO 9001:2015

			*Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la	
--	--	--	---	---	--

					un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
3.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură SkyStar 4pv1 în BI.UPU(subsol)	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor,	ISO 9001:2015

				transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un	
--	--	--	--	---	--	--

					nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
4.Instalație de umidificare a aerului UE010XL101/UE045XL101, în bl.UPU	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru	ISO 9001:2015

				*Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	*Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu	
--	--	--	--	--	---	--

					trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
5. Instalație de umidificare a aerului UE040HL104/UE045XL101/UE 065XL101/UE 090XL101/UE130XL101, în BI Operator	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și îndălurarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și îndălurarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și îndălurarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a	ISO 9001:2015

				*Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la	
--	--	--	--	--	---	--

					intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
6.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-13R, în Bl.Operator	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și	ISO 9001:2015

				zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,sigur anță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în	
--	--	--	--	---	---	--

					lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
7.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură 1Rozenberg Airbox S160-13Q, în Bl.2Operator.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și	ISO 9001:2015

				*Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,sigur anță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
--	--	--	--	--	---	--

8.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-16R, în Bl.Operator.	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționării valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz.	ISO 9001:2015
---	---	---	---	---	---	----------------------

				*Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	*Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,sigur anță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
9.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-10R,în Bl.Operator.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției	ISO 9001:2015

				*Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz	
--	--	--	--	--	---	--

					*Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
10. Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Rozenberg Airbox S60-07Q, în Bl.Operator.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor,	ISO 9001:2015

				transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un	
--	--	--	--	---	--	--

					nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
11. Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Komfovent Verso RH 25C-CR, în Bl.Operator.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru	ISO 9001:2015

				*Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	*Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu	
--	--	--	--	--	---	--

					trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
12. Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Komfovent Verso CF-2500-F-W/SVK-L1, în BI Operator	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a	ISO 9001:2015

				*Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la	
--	--	--	--	--	---	--

					intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
13.Instalație de tratare a aerului de tip recuperator de căldură Komfovent Verso CF-3500-U, în Bl. Operator.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și	ISO 9001:2015

				zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,sigur anță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în	
--	--	--	--	---	---	--

					lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
14.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 105 kW Aermec NXW E,inclusiv condensatorul CVRX8023BTY.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și	ISO 9001:2015

				*Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,sigur anță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
--	--	--	--	--	---	--

15.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 6 kW Aermec ANL 020 P.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curăţenie al evaporatorului şi curăţarea, *Verificarea apariţiei de scurgeri de lichid şi înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor şi curenţilor în funcţionare şi reglarea la parametri eficienţi de lucru *Menţinerea presiunii de lucru în sistem a agenţilor intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanşeităţii circuitului de aer-apa şi înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programaţi şi reprogramarea după condiţiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie şi schimbarea după caz. *Verificarea funcţionarii dispozitivelor de protecţie,control,siguranţă şi schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenţei unor zgomote anormale în funcţionare şi înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silenţios.. *Verificarea funcţionarii valvei cu trei căi şi schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieşirea din aparat şi reglarea temperaturilor.	*Verificarea gradului de curăţenie al evaporatorului şi curăţarea, *Verificarea apariţiei de scurgeri de lichid şi înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor şi curenţilor în funcţionare şi reglarea la parametri eficienţi de lucru *Menţinerea presiunii de lucru în sistem a agenţilor intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanşeităţii circuitului de aer-apa şi înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programaţi şi reprogramarea după condiţiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie şi schimbarea după caz.	ISO 9001:2015
--	---	---	---	---	---	----------------------

				*Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	*Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,sigur anță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
16.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 160 kW CHA/K/WP/ST 524-P NG/NS.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției	ISO 9001:2015

			*Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz	
--	--	--	--	---	--

					*Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
17.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 50 kW PUHY-P450YNW-A. MITSUBISHI (în UPU)	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor,	ISO 9001:2015

				transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un	
--	--	--	--	---	--	--

					nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
18.Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 12 kW PUAZ-P125YKA. MITSUBISHI (în UPU)	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru	ISO 9001:2015

				*Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apă sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	*Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apă și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu	
--	--	--	--	--	---	--

					trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
19. Pompă de căldură cu puterea frigorifică de 208 kW HWA1-A/H 04215. MAXA (Bloc de operații)	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și îndălăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și îndălăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și îndălăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a	ISO 9001:2015

				*Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la	
--	--	--	--	--	---	--

					intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
20.Pompă de căldură tip MXZ-4F83VF(în Bloc de Operații)	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmite a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmite a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și	ISO 9001:2015

				zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,sigur anță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în	
--	--	--	--	---	---	--

					lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
21.Pompă de căldură tip MXZ-2F53VF3 (în Bloc de Operații)	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și îndălurarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și îndălurarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și îndălurarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționării valvei cu trei căi și schimbarea după caz.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și îndălurarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și îndălurarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și	ISO 9001:2015

				*Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,sigur anță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
--	--	--	--	--	---	--

22.Pompă de căldură tip PUZ-ZM71VHA2 (în Bloc de Operații)	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz.	ISO 9001:2015
---	--	--	--	---	---	------------------

				*Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	*Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,sigur anță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
23.Pompă de căldură tip PUZ-SM100YKA2 (în Bloc de Operații)	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției	ISO 9001:2015

			*Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz	
--	--	--	--	---	--

					*Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
24.Pompă de căldură tip PUZ-SM140YKA2 (în Bloc de Operații)	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor,	ISO 9001:2015

				transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un	
--	--	--	--	---	--	--

					nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
25.Pompă de căldură tip RAS-6.5UFESMH1 (în Bloc de Operații)	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru	ISO 9001:2015

				*Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	*Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu	
--	--	--	--	--	---	--

					trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
26.Pompă de căldură tip RAS-5.0UFESMH1 (în Bloc de Operații)	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a	ISO 9001:2015

				*Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor până la un nivel cât mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la	
--	--	--	--	--	---	--

					intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
27.Unitate interioară.Model MDS22DH Aermec (tip duct).Putere frigorifică 2,2 kW.(în BI.4.)	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmite a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmite a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și	ISO 9001:2015

				zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	înlăturarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,sigur anță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în	
--	--	--	--	---	---	--

					lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
28.Pompă de căldură tip VRV.Model MDS600T Aermec.Putere frigorifică 60 kW.(în Bl.4.)	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și îndălurarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și îndălurarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,siguranță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și îndălurarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz.	*Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea, *Verificarea apariției de scurgeri de lichid și îndălurarea scurgerilor. *Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru *Menținerea presiunii de lucru în sistem a agenților intermediari de transmitere a căldurii (alimentare la necesitate). *Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și îndălurarea defectelor depistate. *Verificarea parametrilor de lucru programați și	ISO 9001:2015

				*Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	reprogramarea după condițiile necesare. *Verificarea curelelor de transmisie și schimbarea după caz. *Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție,control,sigur anță și schimbarea pieselor după caz *Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios.. *Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz. *Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. *Verificarea motoarelor în lucru.Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. *Înlocuirea pompelor de fluid defecte.	
--	--	--	--	--	---	--

Lot 29						Conform specificati ei beneficiar ului
29.1.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarul ui	Conform specificatiei beneficiarului	29.1.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare- montare.Vent.Nr 5. E/M 2.2kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire- oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune.	29.1.Demontare- montare ventilator.Schimbar ea electromotorului,de montare- montare.Vent.Nr 5. E/M 2.2kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Un gere rulmenților.Înlăturar ea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune.	ISO 9001:2015

29.2.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	29.2.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent Nr.4 E/M 1.5kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune.	29.2.Demontare-montare ventilator.Schimbar ea electromotorului,de montare-montare.Vent Nr.4 E/M 1.5kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Un gerea rulmenților.Înlătur ea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune.	ISO 9001:2015
29.3.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	Conform specificatiei beneficiarului	29.3.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Ventilator de tip canal E/M 0.55kW 3000 rot/min.Balansarea elicei după	29.3.Demontare-montare ventilator.Schimbar ea electromotorului,de montare-	ISO 9001:2015

				fixarea pe valul electromotorului. Ungerea rulmenților. Înlăturarea zgomotelor ecanice. Curățarea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației. Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă. Punerea în funcțiune.	montare. Ventilator de tip canal E/M 0.55kW 3000 rot/min. Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului. Ungerea rulmenților. Înlăturarea zgomotelor ecanice. Curățarea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației. Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă. Punerea în funcțiune.	
29.4.Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU, după necesitățile parvenite.	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	Conform specificației beneficiarului	29.4.Demontare-montare ventilator.Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent Nr.3,15 E/M 2.2 kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului.Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea	29.4.Demontare-montare ventilator.Schimbar ea electromotorului,de montare-montare.Vent Nr.3,15 E/M 2.2 kW 1500 rot/min.Balansarea elicei după fixarea pe valul	ISO 9001:2015

				elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune.	electromotorului.Un gere rulmenților.Înlăturar ea zgomotelor mecanice.Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației.Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă.Punerea în funcțiune.	
Total lot:						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Ciocoi Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: **DI & TRADE ENGINEERING» SRL** Adresa: str. B.Bodoni 12, of.3A MD-2012, Chișinău, Moldova