

**Lucrari de reparatie "Sala Unirii" in
cadrul Academiei de Muzica, Teatru si
Arte Plastice**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de reparatie."Sala Unirii"**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Schela		
1	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata lucrarilor de reparatie (se exclude: manele de rasinoase)	m2	329,950
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	380,000
3	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	287,640
		Capitolul 1.2. Demontari		
		Capitolul 1.2.1. Sala Unirii		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea vopselei cu stratul de chit de pe tavan	m2	287,640
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea vopselei cu stratul de chit de pe coloane	m2	51,320
6	R10A02B	Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de zugraveli pe baza de lapte de var: profilate / Curatirea ingrijita a vopselei de pe elemente decorative	m2	92,500
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa din lemn	m2	1,766
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare placi de ghips-carton	m2	18,230
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea vopselei cu stratul de chit de pe pereti	m2	203,000
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea vopselei cu stratul de chit de pe glafuri	m2	19,040
11	RpCI42A	Demontarea elementelor / Demontare plinta din lemn	m	70,000
12	RpVB43E	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe canale avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000
		Capitolul 1.2.2. Hol		
13	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare panouri	m2	42,310

1	2	3	4	5
		din spuma de pe tavan		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea vopselei cu stratul de chit de pe glafuri	m2	6,810
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa din lemn	m2	1,766
16	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2	64,450
17	RpCI42A	Demontarea elementelor / Demontare plinta din lemn	m	20,000
		Capitolul 1.2.3. Evacuarea deseurilor		
18	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	4,000
19	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,000
20	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,000
		Capitolul 1.3. Tamplarii Capitolul 1.3.1. Sala Unirii		
21	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la timplarie (usi si ferestre)	m2	52,500
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	52,500
23	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa ordinara din MDF U-1 870x2030(h) - 1 buc	m2	1,766
		Capitolul 1.3.2. Hol		
24	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la timplarie (usi si ferestre)	m2	18,850
25	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	18,850
26	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa ordinara din MDF U-1 870x2030(h) - 1 buc	m2	1,766
		Capitolul 1.4. Finisari tavan Capitolul 1.4.1. Sala Unirii		
27	RpCG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor	m	70,000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	287,640
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	287,640

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor , k=2		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	287,640
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	287,640
		Capitolul 1.4.2. Hol		
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	42,310
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	42,310
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,310
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	42,310
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,310
		Capitolul 1.5. Elemente decorative (Sala Unirii)		
37	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa: vopsele pe baza de rasini acrilice, siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: profilate	10 m2	9,250
		Capitolul 1.6. Coloane (Sala Unirii)		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	51,320
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2	51,320
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,320
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,540
		Capitolul 1.7. Finisari pereti Capitolul 1.7.1. Sala Unirii		
42	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala gr.=100 mm dens.=135 kg/m3	m2	18,230
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	203,000
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	203,000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	203,000
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	203,000

1	2	3	4	5
		executate manual		
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,100
		Capitolul 1.7.2. Hol		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	64,450
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2	64,450
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	64,450
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,450
52	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,930
		Capitolul 1.7.3. Reparatie crapatura		
53	RpCG19D	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 2 caramizi	m	3,000
54	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	6,000
55	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar, k=4	m2	0,900
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	0,900
		Capitolul 1.8. Finisari glafuri		
		Capitolul 1.8.1. Sala Unirii		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,040
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2	19,040
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,040
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,040
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,600
		Capitolul 1.8.2. Hol		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,810
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2	6,810
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,810
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,810
66	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,200
		Capitolul 1.9. Plinta		
		Capitolul 1.9.1. Sala Unirii		
67	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata	m	70,000

1	2	3	4	5
		tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
		Capitolul 1.9.2. Hol		
68	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,000
		Capitolul 1.10. Sistem de incalzire		
		Capitolul 1.10.1. Sala Unirii		
69	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor / Inclusiv demontarea si remontarea	m2	9,635
70	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / 12 sectii - 3buc; 11 sectii - 3buc (material din demontari - pret 0 lei)	m2	9,635
71		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	4,000
72	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000
		Capitolul 1.10.2. Hol		
73	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor / Inclusiv demontarea si remontarea	m2	2,050
74	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / 10 sectii - 1buc (material din demontari - pret 0 lei)	m2	2,050
75		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	1,000
76	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000
		Capitolul 1.11. Lucrari de electro-montare		
		Capitolul 1.11.1. Sala Unirii		
77	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	6,700
78	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,700
79	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
80	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000
		Capitolul 1.11.2. Hol		
81	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	4,000
82	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,000
83	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000
84	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.12. Alte lucrari		
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila de ventilare din plastic 300x150	buc	3,000
		Capitolul 2. Lucrari de electro-montare Capitolul 2.1. Sala Unirii		
86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)	buc	44,000
87	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc	2,000
88	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	1,000
89	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	4,600
90		Cablu din cupru BBГHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	460,000
91	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,150
92		Cablu din cupru BBГHT(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	15,000
93	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	4,300
94		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	430,000
95	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
96	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,000
97	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
98	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000
99	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat (material de la demontaj)	100 buc	0,440
		Capitolul 2.2. Hol		
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000
101	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc	1,000

1	2	3	4	5
102	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	1,000
103	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,500
104		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	50,000
105	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,450
106		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	45,000
107	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
108	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000
109	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
110	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000
111	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,030
112		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	3,000