

Reparatia capitala a cladirii Muzeul s.Selemet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia capitala a cladirii Muzeul s.Selemet

Valoarea de deviz 502 951,49 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	430,00	15,74 15,64	6 769,06 6 726,06
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice	m3	6,40	117,70 75,65	753,25 484,13
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	315,00	4,06 3,91	1 279,06 1 231,81
4	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	12,30	1 334,31 125,08	16 411,97 1 538,45
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	75,50	121,30 39,00	9 158,34 2 944,69
6	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37	kg	164,10	11,26	1 847,48

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv			1,01	165,46
7	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	485,10	10,52 0,68	5 103,27 329,89
8	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	4,50	836,16 98,40	3 762,74 442,78
9	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,50	1 105,10 213,01	1 657,65 319,52
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	11,80	121,51 39,00	1 433,85 460,23
11	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	36,00	11,26 1,01	405,30 36,30
12	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	80,20	10,52 0,68	843,71 54,54
13	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coprtinei pe scheletul sarpantei	m2	570,00	202,28 34,31	115 300,11 19 558,12
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	580,00	13,92 5,69	8 072,56 3 300,20
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	570,00	27,17	15 484,76

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.			6,68	3 805,46
16	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,26	23 162,58 4 044,38	6 022,27 1 051,54
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,00	49,26 27,45	1 280,68 713,70
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla (d= 0,7 mm) amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	580,00	230,04 26,11	133 425,81 15 140,90
19	CE31D2'	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri (вагонка деревянная) cu latimea medie de 0,4 m	m2	15,00	313,00 107,66	4 695,07 1 614,94
20	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	26,50	24,58 16,42	651,50 435,00
21	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	3,00	154,89 58,90	464,67 176,70
22	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	570,00	22,73 9,38	12 956,10 5 346,60
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,00	208,10 8,21	9 989,00 393,96
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	86,00	187,86 7,04	16 156,35 605,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			373 924,56
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				373 924,56 66 875,99
		2. Окна,двери				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,14	9,12 9,12	156,38 156,38
26	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	13,50	931,98 16,88	12 581,68 227,84
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,64	1 356,21 18,72	4 936,62 68,13
28	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,50	48,33 2,08	362,45 15,57
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	7,50	68,56 2,31	514,21 17,33
		<i>Total</i>	Lei			18 551,34
		Total Окна,двери Inclusiv salariu				18 551,34 485,25

		Total	Lei	392 475,90
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	15 156,28
		Transportarea	1 %	3 235,61
		Total		410 867,79
		Cheltueli de regie	1 %	4 108,68
		Total		414 976,47
		Beneficiul de deviz	1 %	4 149,77
		Total		419 126,24
		Tva	20 %	83 825,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		502 951,49 67 361,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)