

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul *Reabilitarea și pavarea curții interioare a blocului de locuit din str. Barbu Lăutarul, nr.15.*

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se vor executa lucrări de pavare a curții blocului.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli și vor fi finanțate din bugetul local.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.

4. Mostre

În cazul dat nu este necesitate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirijintele de șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

În baza schemei de execuție..

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

Conform schemei de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu este cazul.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

La lucrările susindicate se va folosi:electricitate, apă, compactor de mână,macara, autogreider, exavator. Forță de muncă: pavator,materiale: ciment, beton, mortar de ciment, bordură, plăci din beton, nisip.

16. Definiții

Termenul de execuție a lucrărilor-60 de zile.

17. Cerințe privind calculul costului.

Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

Specialist în construcții



Nicolae Borodin

29 iulie 2026.

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimislia

Devizul: Reabilitarea si pavarea curtii interioare a blocului de locuit din str. Barbu Lautaru 15

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie).	m2	1 250,0000
1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	212,5000
2	TsH91A aplicativ	Demontarea bancilor pe 2 picioare. NOTA****Se exclude banca pe 2 picioare si beton	buc	1,0000
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,1500
2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
2.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
2.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului si bordurei pentru evacuarea apei din curte	m	15,0000
3.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0525
3.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6000
3.3	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500
3.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,4100
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	1,2500
4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8125
5	TsI51A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	290,0000
5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,1070
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Lucrari de pavare curtii blocului		
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Imprastierea materialului existent inclusiv nivelarea terenului neamenajat)	100m3	0,9000
6.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3860
7	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Fara pretul materialelor, doar manopera)	buc	2,0000
7.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,0000
7.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,0000
7.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1040
7.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0260
7.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
7.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,6400
8	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	2 0000
8.1	2640112300739	Caramizi	buc	18,0000
8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0600
8.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000
8.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000
9	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Бетонная крышка с чугунным люком)	buc	2 0000
9.1	2875274200000	Бетонная крышка с чугунным люком	buc	2,0000
9.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,0000
9.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1040
9.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0260
9.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
9.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,6400
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	14 4000

10.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	14,4000
10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,0320
10.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	17,2800
11	DE15A	Sapatura în platforma drumului pentru executarea casetei de încadrare a îmbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	4,7500
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,8700
12	TsC54C	Strat de fundație din pietris (Sub bordura)	m3	2,3800
12.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de rîu 7-15mm	m3	2,7370
12.2	4100126202818	Apă	m3	0,2380
12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3562
12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4998
12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9996
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	190,0000
13.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,5500
13.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	554,8000
13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5200
13.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	190,9500
13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,1400
13.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,5000
13.7	7129020012800	Pavator	h-om	83,6000
14	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire; Pentru zona neamenajată 300 m2, H=15 cm; Pentru zona care a fost pavată se adaugă H=10 cm	m3	162,5000
14.1	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	206,3750
14.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,1250
14.3	7129020012800	Pavator	h-om	48,7500
14.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,8250
14.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	35,4250
14.6	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,8125
15	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pînă netesută NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF și drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN și se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	1 450,0000
15.1	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	256,6500
15.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	1 450,0000
15.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	43,5000
15.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	14,5000
16	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR)	m2	1 450,0000
16.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 320,0000
16.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	19 140,0000
16.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR	m2	1 471,7500
16.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,2500
16.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	55,1000
16.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	29,0000
16.7	7129020012800	Pavator	h-om	841,2900
16.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,9100
17	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Заливка швов примыкания здания и брусчатки а так же зубьев)	m3	1,6500
17.1	2663102100001	Beton clasa	m3	1,6913
17.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	468,6000
17.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2540
17.4	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	1,1550
17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4785
17.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
17.7	7123010010200	Betonist	h-om	5,8575
17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6600
17.9	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0941
17.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0297
17.11	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,9900
17.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4125
18	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare. NOTA****Banca pe 2 picioare fără pret	buc	1,0000
18.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000
18.2	2663102100000	Beton	m3	0,0360
18.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
18.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
18.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
18.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
		TOTAL Capitolul 2. Lucrări de pavare curții blocului		
		Capitolul 3. Pământ vegetal pentru zona verde		

19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,2500
19.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1925
20	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	41,2500
20.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,5075
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	25,0000
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7500
TOTAL Capitolul 3. Pamint vegetal pentru zona verde				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Barbu Lăutaru №15



