

Inspectoratul General de Politie

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului salii Inspectoratul General de Politie Ciocana

Valoarea de deviz 254 366,801 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment,	m2	200,240	41,615 41,515	8 332,983 8 312,958
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , PVC,	m2	13,810	41,619 41,519	574,752 573,372
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	200,250	10,529 10,379	2 108,447 2 078,412
Total Demontari						11 016,182
Incluziv salariu						10 964,742
		1.2. Lucrari				
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,090	7 893,522 1 297,350	48 071,551 7 900,862
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,090	354,679 49,006	2 159,996 298,448
6	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	50,060	173,921 25,082	8 706,491 1 255,605
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de	m2	200,250	26,599	5 326,355

1	2	3	4	5	6	7
		tigla, placi ondulate sau amprentate			14,415	2 886,633
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata(streasina)	m2	13,810	295,482 69,192	4 080,611 955,541
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 0.45 mm	m2	200,250	369,715 66,309	74 035,337 13 278,348
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	15,000	264,627 17,298	3 969,401 259,470
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000	289,663 20,181	2 896,635 201,810
12	TrB22C2 A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	12,000	23,462 22,487	281,549 269,849
13	TsI50G	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,000	90,300 0,000	1 083,600 0,000
14	CE07A	Invelitori din policarbonat rezistent	m2	25,600	485,235 66,309	12 422,016 1 697,510
Total Lucrari						163 033,542
Incluziv salariu						29 004,076
Total Lucrari						174 049,724
Incluziv salariu						39 968,818
Cheltuieli directe			lei		174 049,724	
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %			24,00 %		9 592,516	
Transport (II3) * 4 %			4,00 %		5 281,410	
Beneficiu Regie (II3+Asigur+Transp) * 10 %			10,00 %		18 892,365	
Beneficiu Deviz (II3+Asigur+Transp+Benefi) * 2 %			2,00 %		4 156,319	
Total II3+Asigur+Transp+Benefi+Benefi			100,00 +		211 972,334	
TVA (II3+Asigur+Transp+Benefi+Benefi) * 20 %			20,00 %		42 394,467	

Total deviz: **254 366,801**
Incluziv salariu **39 968,818**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)