

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 2 378 267,74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 065,00	57,68 56,93	61 429,09 60 630,34
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,00	108,73 59,48	13 048,08 7 137,48
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	720,00	15,31 10,20	11 022,41 7 341,41
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) intr-un strat (Primer)	m2	5 200,00	11,88 3,40	61 802,26 17 673,76
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	1 911,00	56,51 35,69	107 984,88 68 198,62
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu. Stratul I inferior Bipol EPP	m2	5 650,00	99,38 40,79	561 520,17 230 438,64
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata	m2	5 200,00	149,50 40,79	777 375,82 212 085,12

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu. Stratul superior Tehnoelast EKP				
8	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t	75,54	401,06 401,06	30 295,95 30 295,95
9	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	8,00	25,49 25,49	203,93 203,93
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta 15 km	t	16,00	90,30 0,00	1 444,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 626 127,38
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 626 127,38 634 005,25

		Total	lei		1 626 127,38
		CAS	24 %		152 161,26
		Total			1 778 288,64
		Cheltuieli de transport	2 %		19 506,88
		Total			1 797 795,52
		Cheltuieli de regie	6 %		107 867,73
		Total			1 905 663,25
		Beneficiu	4 %		76 226,53
		Total			1 981 889,78
		TVA	20 %		396 377,96
		Total deviz: Inclusiv salariu			2 378 267,74 634 005,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a
acoperișului**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia acoperisului**

Valoarea de deviz 2 378 267,74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	144,00	84,97	12 235,68
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 131,85	84,97	351 083,29
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	500,55	84,97	42 531,73
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	358,9488	84,97	30 499,88
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 299,77	84,97	195 411,46
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	26,40	84,97	2 243,21
Total manopera						634 005,25

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,04	327,50	1 650,60
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3 417,75	14,00	47 848,50
3.	2413317346000	Suspensie de bitum Praimer	kg	1 560,00	28,20	43 992,00
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	20,161	22,00	443,54
5.	2430226103000	Chit polimeric	kg	302,4157	130,00	39 314,05
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 000,00	2,50	7 500,00
7.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,92	0,00	0,00
8.	26821326004701-1	Bipol EPP	m2	6 822,375	43,80	298 820,03
9.	26821326004701-2	Tehnoelast EKP	m2	6 279,00	85,30	535 598,70
10.	4100116202818	Apa	m3	7,84	22,50	176,40
Total materiale de construcții						975 343,82

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1 085,00	8,00	8 680,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2932	12,50	28,66
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,46	12,50	818,25
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	439,76	12,50	5 497,00
5.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	15,48	20,00	309,60
6.	3410540000006	Autobasculanta, 5 t	h-ut	4,128	350,00	1 444,80
Total utilaje de construcții						16 778,31

Total	lei	1 626 127,38
CAS	24 %	152 161,26
Total		1 778 288,64
Cheltuieli de transport	2 %	19 506,88

Total		1 797 795,52
Cheltuieli de regie	6 %	107 867,73
Total		1 905 663,25
Beneficiu	4 %	76 226,53
Total		1 981 889,78
TVA	20 %	396 377,96

Total deviz:

2 378 267,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

*Lucrări de reparație a acoperișului***Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			57,68 56,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,50	0,75
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,73 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	327,50	13,76
	4100116202818	Apa	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,31 10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0200	84,97	1,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	327,50	0,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,04
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) intr-un strat (Primer)	m2			11,88 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum Praimer	kg	0,3000	28,20	8,46
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,00
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			56,51 35,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	130,00	20,57
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	22,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	12,50	0,01
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu. Stratul I inferior Bipol EPP	m2			99,38 40,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26821326004701-1	Bipol EPP	m2	1,1500	43,80	52,89
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	14,00	4,41

1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	8,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,50	0,50
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. Stratul superior Tehnoelast EKP	m2			149,50 40,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26821326004701-2	Tehnoelast EKP	m2	1,1500	85,30	103,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	14,00	4,41
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	8,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,50	0,50
8	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t			401,06 401,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	84,97	401,06
9	TrI1AC13A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t			25,49 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta 15 km	t			90,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta, 5 t	h-ut	0,2580	350,00	90,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.