

**Reabilitarea strazii Mitropolit Dosofrei,
tronsonul str. Henrie Conda - str. Mihai
Viteazul, sectorul Buiucani, municipiul Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reabilitarea strazii**

Valoarea de deviz **8 084 031,19 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18 | | | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 916,0000 | <u>125,31</u> 33,76 | <u>114 780,90</u> 30 928,47 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 916,0000 | <u>37,26</u> 37,26 | <u>34 127,96</u> 34 127,96 |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris) | 100 m3 | 1,6420 | <u>6 801,07</u> 707,89 | <u>11 167,36</u> 1 162,36 |
| 4 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 328,5000 | <u>16,03</u> 0,00 | <u>5 265,85</u> 0,00 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, SM SR EN 13242+A1. | m3 | 66,2400 | <u>810,11</u> 115,27 | <u>53 662,00</u> 7 635,20 |
| 6 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20). | m | 1 104,0000 | <u>346,06</u> 79,17 | <u>382 052,48</u> 87 406,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 601 056,56 |
| | | Total Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18 Inclusiv salariu | | | | 601 056,56 161 260,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | 2. Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.8 | | | | |
| 7 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 532,0000 | $\frac{37,26}{37,26}$ | $\frac{19\ 821,04}{19\ 821,04}$ |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris) | 100 m3 | 0,7740 | $\frac{6\ 801,07}{707,89}$ | $\frac{5\ 264,03}{547,91}$ |
| 9 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 154,8400 | $\frac{16,03}{0,00}$ | $\frac{2\ 482,09}{0,00}$ |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. Piarta sparta LA30 fr. 8-32 mm, SM SR EN 13242+A1. | m3 | 35,1200 | $\frac{810,11}{115,27}$ | $\frac{28\ 451,23}{4\ 048,13}$ |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.8, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20). | m | 878,0000 | $\frac{207,44}{34,93}$ | $\frac{182\ 132,90}{30\ 667,66}$ |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 238 151,29 |
| | | Total Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.8 Inklusiv salariu | | | | 238 151,29 55 084,75 |
| | | 3. Partea carosabila | | | | |
| 12 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 4 835,0000 | $\frac{39,72}{6,76}$ | $\frac{192\ 058,54}{32\ 706,76}$ |
| 13 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 160,4000 | $\frac{26,60}{0,00}$ | $\frac{30\ 866,64}{0,00}$ |
| 14 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piarta bitumate, executata cu peria mecanica | m2 | 4 835,0000 | $\frac{0,19}{0,00}$ | $\frac{938,33}{0,00}$ |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor | t | 3,3850 | $\frac{9\ 217,70}{0,00}$ | $\frac{31\ 201,91}{0,00}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2) | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | DB19G apl. | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm. | m2 | 4 835,0000 | $\frac{257,43}{6,99}$ | $\frac{1\ 244\ 657,61}{33\ 776,34}$ |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.00035 t/m2) | t | 1,6930 | $\frac{9\ 217,70}{0,00}$ | $\frac{15\ 605,57}{0,00}$ |
| 18 | DB16H apl. | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm. | m2 | 4 835,0000 | $\frac{186,96}{5,82}$ | $\frac{903\ 937,58}{28\ 146,95}$ |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 419 266,18 |
| | | Total Partea carosabila Inclusiv salariu | | | | 2 419 266,18 94 630,05 |
| | | 4. Accese pietonale | | | | |
| 19 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 494,6000 | $\frac{314,21}{186,29}$ | $\frac{155\ 408,76}{92\ 138,04}$ |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 395,7300 | $\frac{36,46}{16,65}$ | $\frac{14\ 430,25}{6\ 588,70}$ |
| 21 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Imbracaminte din beton asfaltic, pietris) | 100 m3 | 8,9230 | $\frac{6\ 801,07}{707,89}$ | $\frac{60\ 685,99}{6\ 316,54}$ |
| 22 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 1 784,6600 | $\frac{16,03}{0,00}$ | $\frac{28\ 608,10}{0,00}$ |
| 23 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in | 100m2 | 49,4700 | $\frac{1\ 548,75}{1\ 051,36}$ | $\frac{76\ 616,81}{52\ 010,92}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|-----|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | teren coeziv | | | | |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, SM SR EN 13242+A1. | m3 | 593,5900 | $\frac{810,11}{115,27}$ | $\frac{480\ 875,98}{68\ 420,57}$ |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2) | t | 3,4630 | $\frac{9\ 217,70}{0,00}$ | $\frac{31\ 920,90}{0,00}$ |
| 26 | DB16H apl. k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 8 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm. K=1.5 pentru grosime de 6 cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | 4 946,6000 | $\frac{295,95}{8,73}$ | $\frac{1\ 463\ 924,75}{43\ 194,95}$ |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 312 471,54 |
| | | Total Accese pietonale Inclusiv salariu | | | | 2 312 471,54 268 669,73 |
| | | 5. Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare | | | | |
| 27 | RpAcF34A | Demontarea capacelor caminelor de vizitare | buc | 26,0000 | $\frac{147,42}{139,72}$ | $\frac{3\ 832,82}{3\ 632,62}$ |
| 28 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 4,4200 | $\frac{703,06}{640,37}$ | $\frac{3\ 107,54}{2\ 830,41}$ |
| 29 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton marfa C16/20). Alte utilaje=1,030 | m3 | 6,6300 | $\frac{2\ 588,52}{371,41}$ | $\frac{17\ 161,91}{2\ 462,46}$ |
| 30 | RpDB33C apl. | Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020 | buc | 14,0000 | $\frac{540,32}{178,14}$ | $\frac{7\ 564,45}{2\ 493,93}$ |
| 31 | RpDB33F apl. | Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, | buc | 12,0000 | $\frac{623,54}{284,09}$ | $\frac{7\ 482,47}{3\ 409,07}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020 | | | | |
| 32 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | 14,0000 | 1 280,60 95,47 | 17 928,39 1 336,62 |
| 33 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | 12,0000 | 2 283,60 95,47 | 27 403,15 1 145,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 84 480,73 |
| | | Total Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare Inclusiv salariu | | | | 84 480,73 17 310,78 |

| | | | |
|--|--|-------|------------------------------------|
| | Total | lei | 5 655 426,30 |
| | Asigurarea sociala | 24 % | 143 269,35 |
| | Total | | 5 798 695,65 |
| | Cheltuieli de regie | 9,6 % | 556 674,78 |
| | Total | | 6 355 370,43 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 381 322,23 |
| | Total | | 6 736 692,66 |
| | TVA | 20 % | 1 347 338,53 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 8 084 031,19 596 955,62 |

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Reabilitarea strazii Mitropolit Dosofrei,
tronsonul str. Henrie Conda - str. Mihai
Viteazul, sectorul Buiucani, municipiul Chisinau**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reabilitarea strazii**

Valoarea de deviz 8 084 031,19 lei

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|-----------------|--------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,6400 | 116,43 | 2 053,83 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 283,3200 | 116,43 | 32 986,95 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 721,0800 | 116,43 | 83 955,34 |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 902,8450 | 116,43 | 105 118,24 |
| 5. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 52,5200 | 116,43 | 6 114,90 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 891,1146 | 116,43 | 220 182,47 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6300 | 116,43 | 771,93 |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 33,0600 | 116,43 | 3 849,18 |
| 9. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 218,9537 1 | 116,43 | 141 922,78 |
| | | Total manopera | | | | 596 955,62 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|----|------------|----------|--------------|
| 1. | 11110001000131 01 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 leg., liant 50/70 | t | 681,7350 | 1 650,00 | 1 124 862,75 |
| 2. | 11110001000131 11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70 | t | 454,4900 | 1 800,00 | 818 082,00 |
| 3. | 11110001000131 12 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul. liant 50/70 | t | 697,4706 | 1 910,00 | 1 332 168,85 |
| 4. | 14211022000681 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1 | m3 | 799,1925 | 520,00 | 415 580,10 |
| 5. | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,045356 | 520,00 | 23,59 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 13,6740 | 460,00 | 6 290,04 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,37904 | 460,00 | 634,36 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,24531 | 4 850,00 | 1 189,75 |
| 9. | 23203226000401 | Bitum | t | 8,79723 | 8 750,00 | 76 975,76 |
| 10. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4 759,5600 | 2,80 | 13 326,77 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|------------|----------|---------------------|
| 11. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 358,0200 | 2,80 | 1 002,46 |
| 12. | 26631021000001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 6,7626 | 1 760,00 | 11 902,18 |
| 13. | 26631021000011 | Beton clasa C16/20 | m3 | 100,6560 | 1 760,00 | 177 154,56 |
| 14. | 2664102101183 | Mortar pentru zidarie M 100-Z | m3 | 0,5508 | 1 050,00 | 578,34 |
| 15. | 26661228002841 | Bordura PB 100.30.18 | m | 1 109,5200 | 158,34 | 175 681,40 |
| 16. | 26661228003251 | Bordura beton PB 100.30.8 | m | 882,3900 | 83,34 | 73 538,38 |
| 17. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 3,2060 | 2 066,39 | 6 624,84 |
| 18. | 2811236310021 | Piesa B.A. B-250 pentru capac | buc | 26,5200 | 320,00 | 8 486,40 |
| 19. | 28752742000001 | Capac cu rama necarosabil tip II A si B | buc | 14,2800 | 1 100,00 | 15 708,00 |
| 20. | 28752742000002 | Capac cu rama carosabil tip III A si B | buc | 12,2400 | 2 083,33 | 25 499,96 |
| 21. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 356,8700 | 12,99 | 4 635,74 |
| 22. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,82376 | 12,99 | 127,59 |
| 23. | 4100126202818 | Apa | m3 | 69,4950 | 12,99 | 902,74 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 4 290 976,55 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|-----------|----------|------------|
| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 383,3150 | 84,00 | 32 198,46 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 291,8790 | 180,00 | 52 538,22 |
| 3. | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 1,4505 | 260,00 | 377,13 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 145,9395 | 95,00 | 13 864,25 |
| 5. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,5470 | 95,00 | 146,97 |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,8840 | 25,00 | 22,10 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,922769 | 550,00 | 1 607,52 |
| 8. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 146,5005 | 510,00 | 74 715,26 |
| 9. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf) | h-ut | 0,8800 | 35,00 | 30,80 |
| 10. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 2,5623 | 684,00 | 1 752,61 |
| 11. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 18,904807 | 530,00 | 10 019,55 |
| 12. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 103,14747 | 346,00 | 35 689,02 |
| 13. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 69,2580 | 346,00 | 23 963,27 |
| 14. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 103,14747 | 346,00 | 35 689,02 |
| 15. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 103,14747 | 1 560,00 | 160 910,05 |
| 16. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 162,1477 | 269,00 | 43 617,73 |
| 17. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 5,461074 | 252,00 | 1 376,19 |
| 18. | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 41,04718 | 620,00 | 25 449,25 |
| 19. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 384,8620 | 68,00 | 26 170,62 |
| 20. | 2952270004036 | Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l | h-ut | 0,8200 | 59,00 | 48,38 |
| 21. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 269,3040 | 285,00 | 76 751,64 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|-------------------|
| 22. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 5,7200 | 35,00 | 200,20 |
| 23. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 5,461074 | 266,00 | 1 452,65 |
| 24. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 146,5005 | 298,00 | 43 657,15 |
| 25. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 192,0648 | 350,00 | 67 222,68 |
| 26. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 147,9510 | 257,00 | 38 023,41 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 767 494,13 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| Total | lei | 5 655 426,30 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 143 269,35 |
| Total | | 5 798 695,65 |
| Cheltuieli de regie | 9,6 % | 556 674,78 |
| Total | | 6 355 370,43 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 381 322,23 |
| Total | | 6 736 692,66 |
| TVA | 20 % | 1 347 338,53 |

Total deviz:

8 084 031,19

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Obiect **Reabilitarea strazii Mitropolit Dosofrei,**
tronsonul str. Henrie Conda - str. Mihai Viteazul,
sectorul Buiucani, municipiul Chisinau

Investitor **PRETURA**
SECTORULUI BUIUCANI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reabilitarea strazii

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18 | | | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | 125,31 33,76 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 116,43 | 33,76 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 2 066,39 | 7,23 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 12,99 | 0,52 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 285,00 | 83,79 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 37,26 37,26 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 116,43 | 37,26 |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris) | 100 m3 | | | 6 801,07 707,89 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 116,43 | 707,89 |
| | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 520,00 | 2,08 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 | 269,00 | 3 846,70 |
| | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 3,6200 | 620,00 | 2 244,40 |
| 4 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | | | 16,03 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 | 350,00 | 16,03 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, SM SR EN 13242+A1. | m3 | | | 810,11 115,27 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 116,43 | 115,27 |
| | 14211022000681 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 | 520,00 | 598,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,99 | 1,30 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 95,00 | 19,95 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 180,00 | 75,60 |
| 6 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20). | m | | | 346,06 79,17 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 116,43 | 19,79 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 116,43 | 59,38 |
| | 26631021000011 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0530 | 1 760,00 | 93,28 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 2,80 | 9,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 460,00 | 4,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,99 | 0,08 |
| | 26661228002841 | Bordura PB 100.30.18 | m | 1,0050 | 158,34 | 159,13 |
| | | 2. Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.8 | | | | |
| 7 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton | m | | | 37,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|---------|----------|--------------------|
| | | de orice dimensiune, asezate pe beton | | | | 37,26 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 116,43 | 37,26 |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris) | 100 m3 | | | 6 801,07 707,89 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 116,43 | 707,89 |
| | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 520,00 | 2,08 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 | 269,00 | 3 846,70 |
| | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 3,6200 | 620,00 | 2 244,40 |
| 9 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | | | 16,03 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 | 350,00 | 16,03 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, SM SR EN 13242+A1. | m3 | | | 810,11 115,27 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 116,43 | 115,27 |
| | 14211022000681 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 | 520,00 | 598,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,99 | 1,30 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 95,00 | 19,95 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 180,00 | 75,60 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.8, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20). | m | | | 207,44 34,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 116,43 | 13,97 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
| | 26631021000011 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0480 | 1 760,00 | 84,48 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,80 | 2,86 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 460,00 | 1,38 |
| | 26661228003251 | Bordura beton PB 100.30.8 | m | 1,0050 | 83,34 | 83,76 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 12,99 | 0,04 |
| | | 3. Partea carosabila | | | | |
| 12 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | | | 39,72 6,76 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 | 116,43 | 6,76 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 | 12,99 | 0,69 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 | 510,00 | 15,45 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 | 257,00 | 7,79 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 | 298,00 | 9,03 |
| 13 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | | | 26,60 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | 350,00 | 26,60 |
| 14 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 | | | 0,19 0,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0030 | 12,99 | 0,04 |
| | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0003 | 260,00 | 0,08 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 | 257,00 | 0,08 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2) | t | | | 9 217,70 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 8 750,00 | 9 012,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 684,00 | 205,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|--------|---------|----------|----------------------|
| 16 | DB19G apl. | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm. | m2 | | | 257,43 6,99 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 116,43 | 6,99 |
| | 111100010001310 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 leg., liant 50/70 | t | 0,1410 | 1 650,00 | 232,65 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 346,00 | 2,73 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 346,00 | 2,73 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 1 560,00 | 12,32 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.00035 t/m2) | t | | | 9 217,70 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 8 750,00 | 9 012,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 684,00 | 205,20 |
| 18 | DB16H apl. | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm. | m2 | | | 186,96 5,82 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
| | 111100010001311 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70 | t | 0,0940 | 1 800,00 | 169,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 346,00 | 1,83 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 346,00 | 1,83 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 1 560,00 | 8,27 |
| | | 4. Accese pietonale | | | | |
| 19 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 314,21 186,29 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 116,43 | 186,29 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 530,00 | 10,12 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 | 68,00 | 52,70 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 84,00 | 65,10 |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | 36,46 16,65 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 116,43 | 16,65 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 530,00 | 12,67 |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 252,00 | 3,48 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 266,00 | 3,67 |
| 21 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Imbracaminte din beton asfaltic, pietris) | 100 m3 | | | 6 801,07 707,89 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 116,43 | 707,89 |
| | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 520,00 | 2,08 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 | 269,00 | 3 846,70 |
| | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 3,6200 | 620,00 | 2 244,40 |
| 22 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | | | 16,03 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 | 350,00 | 16,03 |
| 23 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | | | 1 548,75 1 051,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 116,43 | 1 051,36 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 12,99 | 12,99 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 346,00 | 484,40 |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, SM SR EN 13242+A1. | m3 | | | 810,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | | | | | | 115,27 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 116,43 | 115,27 |
| | 14211022000681 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 | 520,00 | 598,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,99 | 1,30 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 95,00 | 19,95 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 180,00 | 75,60 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2) | t | | | 9 217,70 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 8 750,00 | 9 012,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 684,00 | 205,20 |
| 26 | DB16H apl. k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 8 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm. K=1.5 pentru grosime de 6 cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | | | 295,95 8,73 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 116,43 | 8,73 |
| | 1111000100013112 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul. liant 50/70 | t | 0,0940 | 1 910,00 | 269,31 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 346,00 | 2,75 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 346,00 | 2,75 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 1 560,00 | 12,40 |
| | | 5. Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare | | | | |
| 27 | RpAcF34A | Demontarea capacelor caminelor de vizitare | buc | | | 147,42 139,72 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 116,43 | 139,72 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 35,00 | 7,70 |
| 28 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | | | 703,06 640,37 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 116,43 | 465,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 116,43 | 174,65 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,99 | 0,65 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 95,00 | 33,25 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 68,00 | 23,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 29 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton marfa C16/20). Alte utilaje=1,030 | m3 | | | 2 588,52 371,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 116,43 | 371,41 |
| | 26631021000001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,0200 | 1 760,00 | 1 795,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 4 850,00 | 179,45 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 550,00 | 242,46 |
| 30 | RpDB33C apl. | Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020 | buc | | | 540,32 178,14 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2400 | 116,43 | 27,94 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2900 | 116,43 | 150,19 |
| | 2664102101183 | Mortar pentru zidarie M 100-Z | m3 | 0,0300 | 1 050,00 | 32,13 |
| | 2811236310021 | Piesa B.A. B-250 pentru capac | buc | 1,0000 | 320,00 | 326,40 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf) | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 2952270004036 | Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l | h-ut | 0,0500 | 59,00 | 2,95 |
| 31 | RpDB33F apl. | Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru | buc | | | 623,54 284,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | | alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020 | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1900 | 116,43 | 138,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2500 | 116,43 | 145,54 |
| | 2664102101183 | Mortar pentru zidarie M 100-Z | m3 | 0,0100 | 1 050,00 | 10,71 |
| | 2811236310021 | Piesa B.A. B-250 pentru capac | buc | 1,0000 | 320,00 | 326,40 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf) | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2952270004036 | Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l | h-ut | 0,0100 | 59,00 | 0,59 |
| 32 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | | | 1 280,60 95,47 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 116,43 | 95,47 |
| | 28752742000001 | Capac cu rama necarosabil tip II A si B | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 122,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 2,80 | 38,56 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 460,00 | 24,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | 12,99 | 0,17 |
| 33 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | | | 2 283,60 95,47 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 116,43 | 95,47 |
| | 28752742000002 | Capac cu rama carosabil tip III A si B | buc | 1,0000 | 2 083,33 | 2 125,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 2,80 | 38,56 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 460,00 | 24,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | 12,99 | 0,17 |

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.