

Reparatia cabinetelor

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 228 959,48 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet Nr.14				
		1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	85,40	199,79 64,79	17 061,64 5 533,07
Total Tavan						17 061,64
Incluziv salariu						5 533,07
Total Cabinet Nr.14						17 061,64
Incluziv salariu						5 533,07
		2. Cabinet Nr.15-Fizica				
		2.1. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	47,80	9,23 7,95	441,27 380,08
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonococontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	47,80	13,59 4,12	649,39 197,08
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,80	47,73 35,93	2 281,49 1 717,41
5	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in	m2	47,80	47,18 35,34	2 255,32 1 689,25

1	2	3	4	5	6	7
		miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50, gr.=10mm k=5)				
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	47,80	14,90 5,89	712,10 281,54
7	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	21,00	13,19 7,66	277,06 160,80
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,80	21,18 16,20	1 012,57 774,24
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,80	2,81 0,88	134,25 42,23
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,80	25,04 16,20	1 197,08 774,24
Total Pereti						8 960,53
Incluziv salariu						6 016,87
2.2. Tavan						
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	68,40	199,79 64,79	13 665,29 4 431,64
Total Tavan						13 665,29
Incluziv salariu						4 431,64
Total Cabinet Nr.15-Fizica						22 625,82
Incluziv salariu						10 448,51
3. Cabinetul Nr.16						
3.1. Tavan						
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	36,60	199,79 64,79	7 312,13 2 371,31
Total Tavan						7 312,13

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 371,31
Total Cabinetul Nr.16						7 312,13
Incluziv salariu						2 371,31
		4. Babinet Nr.17- Limba Engleza				
		4.1. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	32,70	199,79 <hr/> 64,79	6 532,97 <hr/> 2 118,63
Total Tavan						6 532,97
Incluziv salariu						2 118,63
Total Babinet Nr.17- Limba Engleza						6 532,97
Incluziv salariu						2 118,63
		5. Cabinet Nr.18-Limba rusa				
		5.1. Tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	37,40	199,79 <hr/> 64,79	7 471,96 <hr/> 2 423,15
Total Tavan						7 471,96
Incluziv salariu						2 423,15
Total Cabinet Nr.18-Limba rusa						7 471,96
Incluziv salariu						2 423,15
		6. Cabinet Nr.19 - Informatica				
		6.1. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	68,30	199,79 <hr/> 64,79	13 645,32 <hr/> 4 425,16
Total Tavan						13 645,32
Incluziv salariu						4 425,16

1	2	3	4	5	6	7	
Total Cabinet Nr.19 - Informatica							13 645,32
Incluziv salariu							4 425,16
7. Cabinet Nr.20 - Matematica							
7.1. Tavan							
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	54,30	199,79 <hr/> 64,79	10 848,33 <hr/> 3 518,10	
Total Tavan							10 848,33
Incluziv salariu							3 518,10
Total Cabinet Nr.20 - Matematica							10 848,33
Incluziv salariu							3 518,10
8. Coridor et.1							
8.1. Tavan							
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	36,00	199,79 <hr/> 64,79	7 192,26 <hr/> 2 332,44	
Total Tavan							7 192,26
Incluziv salariu							2 332,44
Total Coridor et.1							7 192,26
Incluziv salariu							2 332,44
9. Colidor et.2							
9.1. Tavan							
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	83,00	199,79 <hr/> 64,79	16 582,16 <hr/> 5 377,57	
Total Tavan							16 582,16
Incluziv salariu							5 377,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Colidor et.2				16 582,16
		Incluziv salariu				5 377,57
		10. Coridor si 2 scari				
		10.1. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	91,00	199,79 64,79	18 180,44 5 895,89
		Total Tavan				18 180,44
		Incluziv salariu				5 895,89
		Total Coridor si 2 scari				18 180,44
		Incluziv salariu				5 895,89
		11. Bucataria si cantina				
		11.1. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	69,00	199,79 64,79	13 785,17 4 470,51
		Total Tavan				13 785,17
		Incluziv salariu				4 470,51
		Total Bucataria si cantina				13 785,17
		Incluziv salariu				4 470,51
		12. Atelier A+B				
		12.1. Tavan				
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	104,20	199,79 64,79	20 817,60 6 751,12
		Total Tavan				20 817,60
		Incluziv salariu				6 751,12
		12.2. Lucrari de reparatie				
22	RpEA12A	Demontarea canalul de protectie din metal	m	18,20	8,25 8,25	150,08 150,08
23	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120	100m2	0,02	26 762,26	535,25

1	2	3	4	5	6	7
		x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m			5 079,25	101,58
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00	47,73 35,93	95,46 71,86
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,00	21,18 16,20	42,37 32,40
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,00	25,04 16,20	50,09 32,40
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	12,00	165,69 64,85	1 988,23 778,15
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele corob	m2	12,00	21,18 16,20	254,20 194,37
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,00	25,04 16,20	300,52 194,37
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 10x15	buc	4,00	41,95 14,73	167,80 58,90
31	CL20A	Usa din PVC gata confectionata 50x50	buc	1,00	281,95 14,73	281,95 14,73
Total Lucrari de reparatie						3 865,94
Incluziv salariu						1 628,83
Total Atelier A+B						24 683,54
Incluziv salariu						8 379,94
		13. Camerele auxiliare				
		13.1. Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	27,90	199,79 64,79	5 574,00 1 807,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan				5 574,00
		Incluziv salariu				1 807,64
		Total Camerele auxiliare				5 574,00
		Incluziv salariu				1 807,64
		Прямые затраты	lei			171 495,71
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			13 297,93
		Total	100,00 +			184 793,64
		Transportarea	2,00 %			2 246,42
		Total	100,00 +			187 040,07
		Cheltuieli de regie	1,00 %			1 870,40
		Total	100,00 +			188 910,47
		Beneficiu	1,00 %			1 889,10
		Total	100,00 +			190 799,57
		TVA	20,00 %			38 159,91

Total deviz: **228 959,48**
Incluziv salariu **59 101,92**

Intocmit (Influent Group Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Institutia Publica Liceul Teoretic
"Minerva", mun. Chisinnu, str. 31 August
1989 nr. 50)
(funcția, semnătura)