

**Lucrări de reparație a drumurilor din
orașul Ialoveni 2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 21 246 214,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului din beton, str. Livezilor (L=250m) 1.1. Amenajarea sistemului rutier				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,075	1 142,92 0,00	1 228,64 0,00
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	10,750	169,00 0,00	1 816,76 0,00
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,075	3 476,50 430,80	3 737,24 463,11
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	29,700	725,40 50,98	21 544,28 1 514,17
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,600	9 510,00 0,00	5 706,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DB19G	Imbracaminte debeton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	240,44 5,10	240 437,89 5 098,20
		<i>Total</i>	lei			274 470,81
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				274 470,81 7 075,47
		1.2. Amenajarea acostamentelor				
7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	250,000	56,85 2,69	14 212,84 673,39
		<i>Total</i>	lei			14 212,84
		Total Amenajarea acostamentelor Inclusiv salariu				14 212,84 673,39
		<i>Total</i>	lei			288 683,65
		Total Reparatia drumului din beton, str. Livezilor (L=250m) Inclusiv salariu				288 683,65 7 748,86
		2. Reparatia drumului din asfalt, str. Mihai Viteazul (L=250m) 2.1. str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,100	1 908,00 0,00	4 006,80 0,00
9	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,000	1 717,09 0,00	1 717,09 0,00
10	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la	m3	21,000	123,21 123,21	2 587,34 2 587,34

1	2	3	4	5	6	7
		H< 0,60 m teren tare				
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	381,150	25,01 0,00	9 532,49 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,310	185,02 30,59	427,39 70,66
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	10,000	169,00 0,00	1 690,01 0,00
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	10,000	1 272,57 767,28	12 725,69 7 672,79
15	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	545,38 144,45	2 726,88 722,25
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	150,000	725,40 50,98	108 809,50 7 647,30
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,650	9 510,00 0,00	6 181,50 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	255,29 5,10	255 292,42 5 098,20
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	250,000	56,85 2,69	14 212,84 673,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			419 909,94
		Total str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				419 909,94 24 471,92
		2.2. Constructia sistemului de evacuare a apelor pluviale parcarii a teatrului de vara pe str. Mihai Viteazul				
		2.2.1. Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * 1m				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,125	1 125,00 0,00	141,07 0,00
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	23,834	20,31 0,00	484,05 0,00
22	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3	3,136	605,64 84,12	1 899,28 263,80
23	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	156,800	117,48 80,72	18 420,62 12 657,13
24	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	1 000,000	22,02 7,65	22 020,30 7 647,30
25	DI119	Fundatii monolite din beton C20/16 la edificiile artificiale	m3	31,360	2 215,35 271,05	69 473,43 8 500,26
		<i>Total</i>	lei			112 438,75
		Total Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * 1m Inclusiv salariu				112 438,75 29 068,50
		2.2.2. Montarea rigolei				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,095	1 125,00 0,00	106,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,995	20,31 0,00	365,47 0,00
28	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3	2,100	605,64 84,12	1 271,84 176,65
29	DI123	Montarea sectiilor rigolei tip R-1 pentru edificii artificiale la drumuri (15 buc x 2m, total 30m)	m3	9,000	9 421,14 1 028,14	84 790,23 9 253,23
30	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti	m	27,000	37,18 33,99	1 003,91 917,68
31	DI124	Montarea placilor din beton armat tip CR-1 la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (30 buc x 1m)	m3	1,470	9 189,59 492,83	13 508,69 724,45
		<i>Total</i>	lei			101 046,46
		Total Montarea rigolei Inclusiv salariu				101 046,46 11 072,02
		<i>Total</i>	lei			213 485,21
		Total Constructia sistemului de evacuare a apelor pluviale parcarii a teatrului de vara pe str. Mihai Viteazul Inclusiv salariu				213 485,21 40 140,51
		<i>Total</i>	lei			633 395,15
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Mihai Viteazul (L=250m) Inclusiv salariu				633 395,15 64 612,43
		3. Reparatia drumului din asfalt, str. Decebal (L=411m)				
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100	3,129	1 908,00	5 970,13

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	m3		0,00	0,00
33	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,490	1 717,09 0,00	2 558,47 0,00
34	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	31,300	123,21 123,21	3 856,36 3 856,36
35	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	567,930	25,01 0,00	14 203,82 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,440	185,02 30,59	636,46 105,23
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	14,900	169,00 0,00	2 518,12 0,00
38	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	14,900	1 272,57 767,28	18 961,28 11 432,46
39	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	19,000	545,38 144,45	10 362,14 2 744,53
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri,	m3	223,500	725,40 50,98	162 126,15 11 394,48

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)				
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,970	9 510,00 0,00	9 224,70 0,00
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 490,000	255,29 5,10	380 385,71 7 596,32
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	411,000	56,85 2,69	23 365,90 1 107,05
		<i>Total</i>	lei			634 169,24
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Decebal (L=411m) Inklusiv salariu				634 169,24 38 236,42
		4. Reparatia drumului din asfalt, str-la II si III Mihail Frunze (L=228m)				
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,436	1 908,00 0,00	2 739,89 0,00
45	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,684	1 717,09 0,00	1 174,49 0,00
46	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	14,360	123,21 123,21	1 769,25 1 769,25
47	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	260,630	25,01 0,00	6 518,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,580	185,02 30,59	292,33 48,33
49	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	6,840	169,00 0,00	1 155,97 0,00
50	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,840	1 272,57 767,28	8 704,37 5 248,19
51	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,000	545,38 144,45	3 272,25 866,69
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	102,600	725,40 50,98	74 425,70 5 230,75
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,440	9 510,00 0,00	4 184,40 0,00
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	684,000	255,29 5,10	174 620,02 3 487,17
55	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	228,000	56,85 2,69	12 962,11 614,13
		<i>Total</i>	lei			291 819,07
		Total Reparatia drumului din asfalt, str-la II si III Mihail Frunze				291 819,07 17 264,51

1	2	3	4	5	6	7
		(L=228m) Inclusiv salariu				
		5. Reparatia drumului din asfalt, str-la Toma Ciorba (L=130m)				
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,819	1 908,00 0,00	1 562,65 0,00
57	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,390	1 717,09 0,00	669,67 0,00
58	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	8,190	123,21 123,21	1 009,06 1 009,06
59	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	148,650	25,01 0,00	3 717,71 0,00
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,901	185,02 30,59	166,70 27,56
61	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,900	169,00 0,00	659,10 0,00
62	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,900	1 272,57 767,28	4 963,02 2 992,39
63	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc	4,000	545,38 144,45	2 181,50 577,80

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata				
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	58,500	725,40 50,98	42 435,70 2 982,45
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,250	9 510,00 0,00	2 377,50 0,00
66	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	390,000	255,29 5,10	99 564,04 1 988,30
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	130,000	56,85 2,69	7 390,68 350,16
		<i>Total</i>	lei			166 697,34
		Total Reparatia drumului din asphalt, str-la Toma Ciorba (L=130m) Inklusiv salariu				166 697,34 9 927,71
		6. Reparatia drumului din asphalt, str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204m)				
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,710	1 908,00 0,00	3 262,68 0,00
69	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,816	1 717,09 0,00	1 401,15 0,00
70	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala	m3	17,100	123,21 123,21	2 106,83 2 106,83

1	2	3	4	5	6	7
		aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
71	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	310,400	25,01 0,00	7 763,04 0,00
72	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,160	169,00 0,00	1 379,05 0,00
73	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	8,160	1 272,57 767,28	10 384,16 6 261,00
74	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	545,38 144,45	2 726,88 722,25
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16- 31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	122,500	725,40 50,98	88 861,09 6 245,30
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,530	9 510,00 0,00	5 040,30 0,00
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	816,000	260,58 5,10	212 635,74 4 160,13
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,000	56,85 2,69	7 390,68 350,16
		Total	lei			342 951,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204m) Inclusiv salariu				342 951,59 19 845,66
		7. Reparatia drumului din asfalt, str. Constrantin Stamate (L=323m) 7.1. Reparatia imbracamintii rutiere				
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,800	2 289,60 0,00	6 410,88 0,00
80	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,292	2 060,51 0,00	2 662,18 0,00
81	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	28,000	147,85 147,85	4 139,74 4 139,74
82	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	508,200	41,85 0,00	21 265,85 0,00
83	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	12,920	202,80 0,00	2 620,19 0,00
84	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	12,920	1 524,02 920,73	19 690,40 11 895,90
85	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de	buc	6,000	574,42 173,34	3 446,49 1 040,03

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata				
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)	m3	193,800	760,52 61,18	147 389,41 11 856,37
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,840	9 558,00 0,00	8 028,72 0,00
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 292,000	264,03 6,12	341 127,52 7 904,25
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	340,000	58,50 3,23	19 889,39 1 098,97
		<i>Total</i>	lei			576 670,79
		Total Reparatia imbracamintii rutiere Inclusiv salariu				576 670,79 37 935,26
		7.2. Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
90	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,400	2 289,60 0,00	915,84 0,00
91	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,180	2 060,51 0,00	370,89 0,00
92	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la	m3	4,000	147,85 147,85	591,39 591,39

1	2	3	4	5	6	7
		H< 0,60 m teren tare				
93	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	72,600	41,85 0,00	3 037,98 0,00
94	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,800	202,80 0,00	365,04 0,00
95	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,800	1 524,02 920,73	2 743,24 1 657,32
96	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)	m3	27,000	760,52 61,18	20 534,13 1 651,82
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,120	9 558,00 0,00	1 146,96 0,00
98	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	264,03 6,12	47 525,51 1 101,21
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	340,000	58,50 3,23	19 889,39 1 098,97
		<i>Total</i>	lei			97 120,38
		Total Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				97 120,38 6 100,71
		<i>Total</i>	lei			673 791,16
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Constrantin Stamate (L=323m) Inklusiv salariu				673 791,16 44 035,97

1	2	3	4	5	6	7
		8. Reparatia drumului din asfalt, str. Miron Costin (L=260 m) 8.1. Amenajarea sistemului rutier				
100	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,508	1 371,51 0,00	2 068,23 0,00
101	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	15,080	202,80 0,00	3 058,24 0,00
102	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,508	4 171,80 516,96	6 291,07 779,57
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	226,200	760,52 61,18	172 030,36 13 838,55
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,858	9 558,00 0,00	8 200,76 0,00
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 430,000	243,89 6,12	348 756,22 8 748,51
		<i>Total</i>	lei			540 404,90
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				540 404,90 23 366,64
		8.2. Amenajarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
106	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	260,000	58,50 3,23	15 209,54 840,39
		<i>Total</i>	lei			15 209,54
		Total Amenajarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 209,54 840,39
		8.3. Capace				
107	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,000	176,41 127,45	529,25 382,37
		<i>Total</i>	lei			529,25
		Total Capace Inclusiv salariu				529,25 382,37
		<i>Total</i>	lei			556 143,68
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Miron Costin (L=260 m) Inclusiv salariu				556 143,68 24 589,39
		9. Reparatia drumului din asfalt, str. Frunze nr. 1-15 (L=150m) 9.1. str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5m, acostament de pietris 2x0,5m)				
108	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,570	1 371,51 0,00	781,76 0,00
109	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,700	202,80 0,00	1 155,97 0,00
110	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in	100 m3	0,570	4 171,80 516,96	2 377,92 294,67

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	85,500	760,52 61,18	65 024,74 5 230,75
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,315	9 558,00 0,00	3 010,77 0,00
113	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,000	243,89 6,12	128 039,87 3 211,87
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000	58,50 3,23	8 774,73 484,84
		<i>Total</i>	lei			209 165,77
		Total str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5m, acostament de pietris 2x0,5m) Inclusiv salariu				209 165,77 9 222,12
		<i>Total</i>	lei			209 165,77
		Total Reparatie drumului din asfalt, str. Frunze nr. 1-15 (L=150m) Inclusiv salariu				209 165,77 9 222,12
		10. Reparatie drumului din asfalt, str. Braila (L=234m)				
115	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,000	206,68 135,95	1 446,75 951,66
116	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,960	1 908,00 0,00	3 739,68 0,00
117	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea	100 m3	0,936	1 717,09 0,00	1 607,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialului in sul sau cordon				
118	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	16,660	123,21 123,21	2 052,62 2 052,62
119	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	373,280	25,01 0,00	9 335,66 0,00
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,233	185,02 30,59	413,14 68,31
121	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,360	169,00 0,00	1 581,85 0,00
122	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,360	1 272,57 767,28	11 911,25 7 181,73
123	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,000	545,38 144,45	2 181,50 577,80
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	140,400	725,40 50,98	101 845,69 7 157,87
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,610	9 510,00 0,00	5 801,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
126	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	936,000	255,29 5,10	238 953,71 4 771,92
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	234,000	56,85 2,69	13 303,22 630,29
		<i>Total</i>	lei			394 173,36
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Braila (L=234m) Inklusiv salariu				394 173,36 23 392,20
		11. Reparatia drumului din asfalt, str. Mugurel (L=270m)				
128	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,268	1 908,00 0,00	4 327,34 0,00
129	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,080	1 717,09 0,00	1 854,46 0,00
130	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	22,680	123,21 123,21	2 794,32 2 794,32
131	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	411,640	25,01 0,00	10 295,03 0,00
132	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,500	185,02 30,59	462,54 76,47
133	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	10,800	169,00 0,00	1 825,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	10,800	1 272,57 767,28	13 743,75 8 286,61
135	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	7,000	545,38 144,45	3 817,63 1 011,14
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	162,000	725,40 50,98	117 514,26 8 259,08
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,702	9 510,00 0,00	6 676,02 0,00
138	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,000	255,29 5,10	275 715,82 5 506,06
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	270,000	56,85 2,69	15 349,86 727,26
		<i>Total</i>	lei			454 376,25
		Total Reparatia drumului din asphalt, str. Mugurel (L=270m) Inklusiv salariu				454 376,25 26 660,95
		12. Reparatia drumului din asphalt, str. Moldova (L=1050m) 12.1. Reabilitarea sistemului rutier				
140	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	230,000	128,19 31,44	29 483,44 7 230,95

1	2	3	4	5	6	7
141	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	118,000	206,68 135,95	24 388,02 16 042,34
142	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	1,180	1 125,00 0,00	1 327,50 0,00
143	TsI50A5	Transportarea a materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	334,176	20,31 0,00	6 786,98 0,00
144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,360	1 125,00 0,00	2 655,00 0,00
145	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	448,400	20,31 0,00	9 106,82 0,00
146	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	11,800	333,93 333,93	3 940,40 3 940,40
147	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,180	1 878,16 951,66	2 216,23 1 122,96
148	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	283,200	725,40 50,98	205 432,33 14 438,10
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,708	9 510,00 0,00	6 733,08 0,00
150	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 180,000	245,91 16,31	290 168,18 19 250,80
		<i>Total</i>	lei			582 237,99
		Total Reabilitarea sistemului rutier Inclusiv salariu				582 237,99 62 025,55
		12.2. Reparatia partii carosabile Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
151	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	6 170,000	19,74	121 806,55

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm			0,92	5 662,06
152	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	296,000	24,37 0,00	7 213,97 0,00
153	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	61,700	5,14 0,00	317,26 0,00
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,463	9 558,00 0,00	4 425,35 0,00
155	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	149,623	1 832,43 21,41	274 173,36 3 203,79
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	2,205	9 558,00 0,00	21 075,39 0,00
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 350,000	178,64 5,10	1 312 999,82 37 471,77
		<i>Total</i>	lei			1 742 011,70
		Total Reparatia partii carosabile Inclusiv salariu				1 742 011,70 46 337,62
		12.3. Amenajarea acostamentelor Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
158	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,525	1 230,00 0,00	645,75 0,00
159	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	99,750	24,37 0,00	2 431,06 0,00
160	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	525,000	58,50 3,23	30 711,56 1 696,94
		<i>Total</i>	lei			33 788,37
		Total Amenajarea acostamentelor Inclusiv salariu				33 788,37 1 696,94

1	2	3	4	5	6	7
		12.4. Gratare de evacuare a apelor Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
161	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a gratarelor de evacuare a apelor pluviale	buc	12,000	483,31 152,95	5 799,67 1 835,35
162	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile	t	0,100	1 265,64 1 019,64	126,56 101,96
163	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	15,000	4 195,22 115,22	62 928,29 1 728,29
		<i>Total</i>	lei			68 854,53
		Total Gratare de evacuare a apelor Inclusiv salariu				68 854,53 3 665,61
		<i>Total</i>	lei			2 426 892,59
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Moldova (L=1050m) Inclusiv salariu				2 426 892,59 113 725,72
		13. Reparatia drumului din asfalt, str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2) 13.1. Reabilitarea imbracamintei rutiere				
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	620,000	16,53 0,76	10 250,46 474,13
165	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	29,760	20,31 0,00	604,41 0,00
166	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,200	4,29 0,00	26,57 0,00
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,046	9 510,00 0,00	442,21 0,00
168	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,124	1 811,23 17,84	14 714,40 144,96
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,186	9 510,00	1 768,86

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2			0,00	0,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	620,000	176,16 4,25	109 219,73 2 634,07
		<i>Total</i>	lei			137 026,64
		Total Reabilitarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				137 026,64 3 253,16
		<i>Total</i>	lei			137 026,64
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2) Inclusiv salariu				137 026,64 3 253,16
		14. Reparatia drumului din asfalt, str. Viilor (parcare Biserica) (S=850) 14.1. Reparatia imbracamintii rutiere				
171	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	850,000	19,74 0,92	16 780,48 780,02
172	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	40,800	24,37 0,00	994,36 0,00
173	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	850,000	5,14 0,00	4 370,70 0,00
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,064	9 558,00 0,00	611,71 0,00
175	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,613	1 853,49 57,71	38 206,09 1 189,61
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,255	9 558,00 0,00	2 437,29 0,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,000	178,64 5,10	151 843,52 4 333,47

1	2	3	4	5	6	7
		(Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)				
		<i>Total</i>	lei			215 244,15
		Total Reparatia imbracamintii rutiere Inclusiv salariu				215 244,15 6 303,10
		<i>Total</i>	lei			215 244,15
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Viilor (parcare Biserica) (S=850) Inclusiv salariu				215 244,15 6 303,10
		15. Reparatia drumului din asfalt, str. Florilor (L=380m) 15.1. str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
178	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,400	1 908,00 0,00	4 579,20 0,00
179	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,140	1 717,09 0,00	1 957,49 0,00
180	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	24,000	123,21 123,21	2 956,96 2 956,96
181	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	435,600	25,01 0,00	10 894,27 0,00
182	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,400	169,00 0,00	1 926,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
183	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	11,400	1 272,57 767,28	14 507,29 8 746,98
184	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	545,38 144,45	2 726,88 722,25
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	171,000	725,40 50,98	124 042,83 8 717,92
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,740	9 510,00 0,00	7 037,40 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 140,000	260,58 5,10	297 064,63 5 811,95
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,000	56,85 2,69	21 603,51 1 023,55
		<i>Total</i>	lei			489 297,06
		Total str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				489 297,06 27 979,60
		15.2. Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
189	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,100	1 908,00 0,00	190,80 0,00
190	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in	100 m3	0,045	1 717,09 0,00	77,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon				
191	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	1,000	123,21 123,21	123,21 123,21
192	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	18,150	25,01 0,00	453,93 0,00
193	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,450	169,00 0,00	76,05 0,00
194	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,450	1 272,57 767,28	572,66 345,28
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	6,750	725,40 50,98	4 896,43 344,13
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,030	9 510,00 0,00	285,30 0,00
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	45,000	260,58 5,10	11 726,24 229,42
198	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	15,000	56,85 2,69	852,77 40,40
		Total	lei			19 254,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				19 254,64 1 082,43
		<i>Total</i>	lei			508 551,71
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Florilor (L=380m) Inclusiv salariu				508 551,71 29 062,03
		16. Reparatia drumului din asfalt, str-la 1 Stefan Neaga (L=229m)				
199	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,443	1 908,00 0,00	2 753,24 0,00
200	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,687	1 717,09 0,00	1 179,64 0,00
201	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	14,430	123,21 123,21	1 777,87 1 777,87
202	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	261,900	25,01 0,00	6 550,07 0,00
203	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,587	185,02 30,59	293,62 48,55
204	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	6,870	169,00 0,00	1 161,04 0,00
205	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	6,870	1 272,57 767,28	8 742,55 5 271,21

1	2	3	4	5	6	7
		teren coeziv				
206	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,000	545,38 144,45	2 181,50 577,80
207	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	103,050	725,40 50,98	74 752,12 5 253,70
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,450	9 510,00 0,00	4 279,50 0,00
209	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	687,000	255,29 5,10	175 385,89 3 502,46
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	229,000	56,85 2,69	13 018,96 616,82
		<i>Total</i>	lei			292 076,01
		Total Reparatia drumului din asfalt, str-la 1 Stefan Neaga (L=229m) Inclusiv salariu				292 076,01 17 048,40
		17. Reparatia drumului str. Chisinau (L=280m) 17.1. str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m (Asfalt))				
211	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,750	206,68 135,95	155,01 101,96
212	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,657	1 908,00 0,00	3 161,56 0,00
213	DA04B	Scarificaera mecanica a	100 m3	0,789	1 717,09	1 354,79

1	2	3	4	5	6	7
		platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon			0,00	0,00
214	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	16,570	123,21 123,21	2 041,53 2 041,53
215	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	302,510	25,01 0,00	7 565,71 0,00
216	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,830	185,02 30,59	338,58 55,98
217	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,890	169,00 0,00	1 333,42 0,00
218	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,890	1 272,57 767,28	10 040,57 6 053,83
219	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	3,000	545,38 144,45	1 636,13 433,35
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15cm)	m3	118,350	725,40 50,98	85 850,69 6 033,72
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,513	9 510,00	4 878,63

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)			0,00	0,00
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	789,000	255,29 5,10	201 425,72 4 022,48
223	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	171,000	56,85 2,69	9 721,58 460,60
		<i>Total</i>	lei			329 503,92
		Total str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m (Asfalt)) Inclusiv salariu				329 503,92 19 203,45
		17.2. str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton))				
224	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,014	1 908,00 0,00	1 934,71 0,00
225	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,327	1 717,09 0,00	561,49 0,00
226	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	10,140	123,21 123,21	1 249,31 1 249,31
227	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	184,040	25,01 0,00	4 602,80 0,00
228	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,115	185,02 30,59	206,29 34,11
229	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	3,270	169,00 0,00	552,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
230	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,270	1 272,57 767,28	4 161,30 2 509,00
231	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	545,38 144,45	2 726,88 722,25
232	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	49,050	725,40 50,98	35 580,71 2 500,67
233	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	43,600	269,43 169,94	11 747,17 7 409,38
234	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg	1 000,620	20,14 2,55	20 152,19 2 550,68
235	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton C20/25)	1000 m2	0,327	379 500,46 3 593,38	124 096,65 1 175,04
236	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,327	16 133,43 8 367,00	5 275,63 2 736,01
237	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de	m	82,000	58,64 24,64	4 808,72 2 020,59

1	2	3	4	5	6	7
		uzura la drumuri				
238	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	82,000	37,95 9,35	3 111,51 766,43
239	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2	109,000	56,85 2,69	6 196,80 293,60
		<i>Total</i>	lei			226 964,79
		Total str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton)) Inclusiv salariu				226 964,79 23 967,06
		<i>Total</i>	lei			556 468,71
		Total Reparatia drumului str. Chisinau (L=280m) Inclusiv salariu				556 468,71 43 170,51
		18. Reparatia drumului str. Prieteniei (parcare OTC) S=520 m2				
240	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,040	1 125,00 0,00	1 170,00 0,00
241	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	197,600	20,31 0,00	4 013,18 0,00
242	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,200	169,00 0,00	878,81 0,00
243	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	5,200	3 476,50 430,80	18 077,79 2 240,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
244	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	78,000	725,40 50,98	56 580,94 3 976,60
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,312	9 510,00 0,00	2 967,12 0,00
246	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,000	240,44 5,10	125 027,70 2 651,06
		<i>Total</i>	lei			208 715,53
		Total Reparatia drumului str. Prieteniei (parcare OTC) S=520 m2 Inclusiv salariu				208 715,53 8 867,81
		19. Reparatia drumului din beton, str. Valeriu Cupcea (L=221m) 19.1. str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
247	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,740	1 908,00 0,00	5 227,92 0,00
248	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,880	1 717,09 0,00	1 511,04 0,00
249	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	27,400	123,21 123,21	3 375,86 3 375,86
250	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	497,000	25,01 0,00	12 429,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km				
251	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,840	169,00 0,00	1 493,97 0,00
252	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	8,840	1 272,57 767,28	11 249,51 6 782,75
253	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	545,38 144,45	2 726,88 722,25
254	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	132,600	725,40 50,98	96 187,59 6 760,21
255	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	66,300	269,43 169,94	17 863,25 11 267,02
256	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg	2 705,040	20,14 2,55	54 478,69 6 895,42
257	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,884	379 500,46 3 593,38	335 478,41 3 176,55
258	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,884	16 133,43 8 367,00	14 261,95 7 396,42

1	2	3	4	5	6	7
259	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	220,000	58,64 24,64	12 901,44 5 421,09
260	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	220,000	37,95 9,35	8 347,94 2 056,27
261	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	221,000	56,85 2,69	12 564,15 595,27
		<i>Total</i>	lei			590 098,47
		Total str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				590 098,47 54 449,11
		19.2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
262	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,500	1 908,00 0,00	954,00 0,00
263	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,160	1 717,09 0,00	274,74 0,00
264	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	5,000	123,21 123,21	616,03 616,03
265	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	90,750	25,01 0,00	2 269,64 0,00
266	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	1,600	169,00 0,00	270,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		III				
267	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,600	1 272,57 767,28	2 036,11 1 227,65
268	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3	24,000	725,40 50,98	17 409,52 1 223,57
269	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	12,000	269,43 169,94	3 233,17 2 039,28
270	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg	489,600	20,14 2,55	9 860,40 1 248,04
271	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,160	379 500,46 3 593,38	60 720,07 574,94
272	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,160	16 133,43 8 367,00	2 581,35 1 338,72
273	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	40,000	58,64 24,64	2 345,72 985,65
274	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	40,000	37,95 9,35	1 517,81 373,87
275	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,000	56,85 2,69	2 274,05 107,74
		Total	lei			106 363,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				106 363,00 9 735,49
		<i>Total</i>	lei			696 461,47
		Total Reparatia drumului din beton, str. Valeriu Cupcea (L=221m) Inclusiv salariu				696 461,47 64 184,60
		20. Reparatia drumului din beton, str. Mihail Sadoveanu (L=354m) 20.1. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
276	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	4,390	1 908,00 0,00	8 376,12 0,00
277	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,420	1 717,09 0,00	2 438,27 0,00
278	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	43,900	123,21 123,21	5 408,77 5 408,77
279	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	796,790	34,87 0,00	27 785,02 0,00
280	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	14,160	169,00 0,00	2 393,05 0,00
281	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	14,160	1 272,57 767,28	18 019,58 10 864,67

1	2	3	4	5	6	7
282	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	2,000	545,38 144,45	1 090,75 288,90
283	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	212,400	725,40 50,98	154 074,25 10 828,58
284	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	106,200	269,43 169,94	28 613,53 18 047,63
285	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	4 332,960	20,14 2,55	87 264,51 11 045,15
286	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	1,416	379 500,46 3 593,38	537 372,65 5 088,23
287	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ai stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	1,416	16 133,43 8 367,00	22 844,93 11 847,67
288	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	352,000	58,64 24,64	20 642,30 8 673,74
289	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	352,000	37,95 9,35	13 356,71 3 290,04
290	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	354,000	56,85 2,69	20 125,38 953,52
		<i>Total</i>	lei			949 805,83
		Total Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m)				949 805,83 86 336,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		20.2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
291	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,190	1 908,00 0,00	362,52 0,00
292	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,060	1 717,09 0,00	103,03 0,00
293	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	1,900	123,21 123,21	234,09 234,09
294	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	34,500	34,87 0,00	1 203,06 0,00
295	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	0,600	169,00 0,00	101,40 0,00
296	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	0,600	1 272,57 767,28	763,54 460,37
297	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	9,000	725,40 50,98	6 528,57 458,84
298	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	4,500	269,43 169,94	1 212,44 764,73
299	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	183,600	20,14	3 697,65

1	2	3	4	5	6	7
		placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)			2,55	468,01
300	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,060	379 500,46 3 593,38	22 770,03 215,60
301	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a ambracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ai stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,060	16 133,43 8 367,00	968,01 502,02
302	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,000	58,64 24,64	703,71 295,70
303	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	12,000	37,95 9,35	455,34 112,16
304	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	15,000	56,85 2,69	852,77 40,40
		<i>Total</i>	lei			39 956,15
		Total Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				39 956,15 3 551,92
		<i>Total</i>	lei			989 761,98
		Total Reparatia drumului din beton, str. Mihail Sadoveanu (L=354m) Inclusiv salariu				989 761,98 89 888,80
		21. Reparatia drumului din beton, str. Cetatea Alba (L=330m) 21.1. Reabilitarea sistemului rutier				
305	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	99,000	206,68 135,95	20 461,14 13 459,25
306	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	5,200	1 908,00 0,00	9 921,60 0,00
307	DA04B	Scarificaera mecanica a	100	1,650	1 717,09	2 833,20

1	2	3	4	5	6	7
		platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	m3		0,00	0,00
308	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	52,000	123,21 123,21	6 406,74 6 406,74
309	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	1 161,400	34,87 0,00	40 499,41 0,00
310	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	16,500	169,00 0,00	2 788,52 0,00
311	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	16,500	1 272,57 767,28	20 997,39 12 660,11
312	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	13,000	545,38 144,45	7 089,88 1 877,84
313	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (H=15cm)	m3	248,000	725,40 50,98	179 898,37 12 643,54
314	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	99,000	269,43 169,94	26 673,63 16 824,06
315	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	5 049,000	20,14 2,55	101 685,35 12 870,41

1	2	3	4	5	6	7
316	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	1,650	379 500,46 3 593,38	626 175,76 5 929,08
317	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a ambracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ai stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	1,650	16 133,43 8 367,00	26 620,15 13 805,54
318	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	413,000	58,64 24,64	24 219,52 10 176,86
319	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	413,000	37,95 9,35	15 671,37 3 860,19
		<i>Total</i>	lei			1 111 942,02
		Total Reabilitarea sistemului rutier Inclusiv salariu				1 111 942,02 110 513,60
		<i>Total</i>	lei			1 111 942,02
		Total Reparatia drumului din beton, str. Cetatea Alba (L=330m) Inclusiv salariu				1 111 942,02 110 513,60
		22. Reparatia drumului din asfalt, str. Dmitrie Cantemir (L=303m) 22.1. str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
320	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,091	1 908,00 0,00	3 989,63 0,00
321	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,909	1 717,09 0,00	1 560,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
322	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	20,910	123,21 123,21	2 576,25 2 576,25
323	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	379,520	25,01 0,00	9 491,72 0,00
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,300	185,02 30,59	425,54 70,36
325	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	9,090	169,00 0,00	1 536,22 0,00
326	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	9,090	1 272,57 767,28	11 567,65 6 974,57
327	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,000	545,38 144,45	3 272,25 866,69
328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. (H=15cm)	m3	136,350	725,40 50,98	98 907,83 6 951,40
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,590	9 510,00 0,00	5 610,90 0,00
330	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 50/70, SM EN13108-1, executata la cald,	m2	909,000	190,27 5,10	172 958,30 4 634,26

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,3 l/m2)	t	0,270	9 510,00 0,00	2 567,70 0,00
332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	909,000	171,10 4,25	155 526,15 3 861,89
333	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	303,000	56,85 2,69	17 225,96 816,15
		<i>Total</i>	lei			487 216,94
		Total str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				487 216,94 26 751,56
		<i>Total</i>	lei			487 216,94
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Dmitrie Cantemir (L=303m) Inclusiv salariu				487 216,94 26 751,56
		23. Reparatia drumului din asfalt, str-la Gradinilor (L=110m) 23.1. str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
334	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,750	206,68 135,95	155,01 101,96
335	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,693	1 908,00 0,00	1 322,24 0,00
336	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,330	1 717,09 0,00	566,64 0,00
337	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale	m3	6,930	123,21	853,82

1	2	3	4	5	6	7
		deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul			123,21	853,82
338	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	127,540	25,01 0,00	3 189,75 0,00
339	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,770	185,02 30,59	142,46 23,55
340	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	3,300	169,00 0,00	557,70 0,00
341	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	3,300	1 272,57 767,28	4 199,48 2 532,02
342	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	2,000	545,38 144,45	1 090,75 288,90
343	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	49,500	725,40 50,98	35 907,13 2 523,61
344	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,214	9 510,00 0,00	2 035,14 0,00
345	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	330,000	255,29 5,10	84 246,50 1 682,41

1	2	3	4	5	6	7
346	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	110,000	56,85 2,69	6 253,65 296,29
		<i>Total</i>	lei			140 520,28
		Total str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				140 520,28 8 302,56
		<i>Total</i>	lei			140 520,28
		Total Reparatia drumului din asfalt, str-la Gradinilor (L=110m) Inklusiv salariu				140 520,28 8 302,56
		24. Reparatia drumului din asfalt, str. Latinei (L=350m) 24.1. Reparatia imbracamintii rutiere				
347	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,980	1 371,51 0,00	2 715,59 0,00
348	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	19,800	40,95 0,00	810,82 0,00
349	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3	198,000	760,52 61,18	150 583,61 12 113,32
350	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,000	400,81 127,45	2 004,08 637,27
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	1,103	9 558,00 0,00	10 537,69 0,00
352	DB19G aplciativ	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 837,500	243,89 6,12	448 139,55 11 241,53

1	2	3	4	5	6	7
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,000	58,50 3,23	27 786,65 1 535,32
		<i>Total</i>	lei			642 577,98
		Total Reparatia imbracamintii rutiere Inclusiv salariu				642 577,98 25 527,45
		<i>Total</i>	lei			642 577,98
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Latiniei (L=350m) Inclusiv salariu				642 577,98 25 527,45
		25. Reparatia drumului din asfalt, str. Mircea Eliade (L=360m) 25.1. str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m)				
354	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	3,780	1 908,00 0,00	7 212,24 0,00
355	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,800	1 717,09 0,00	3 090,77 0,00
356	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	37,800	123,21 123,21	4 657,21 4 657,21
357	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	686,070	25,01 0,00	17 158,47 0,00
358	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,158	185,02 30,59	769,30 127,19
359	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	18,000	169,00 0,00	3 042,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
360	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	18,000	1 272,57 767,28	22 906,24 13 811,02
361	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	5,000	545,38 144,45	2 726,88 722,25
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	270,000	725,40 50,98	195 857,09 13 765,14
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,170	9 510,00 0,00	11 126,70 0,00
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 800,000	255,29 5,10	459 526,36 9 176,76
365	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	360,000	56,85 2,69	20 466,49 969,68
		<i>Total</i>	lei			748 539,77
		Total str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				748 539,77 43 229,24
		<i>Total</i>	lei			748 539,77
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Mircea Eliade (L=360m) Inklusiv salariu				748 539,77 43 229,24
		26. Reparatia drumului din asfalt, str. Traian (L=120m)				

1	2	3	4	5	6	7
		26.1. str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
366	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,008	1 908,00 0,00	1 923,26 0,00
367	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,480	1 717,09 0,00	824,21 0,00
368	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	10,080	123,21 123,21	1 241,92 1 241,92
369	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	184,140	25,01 0,00	4 605,30 0,00
370	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,116	185,02 30,59	206,48 34,14
371	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	4,800	169,00 0,00	811,21 0,00
372	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	4,800	1 272,57 767,28	6 108,33 3 682,94
373	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,000	545,38 144,45	2 181,50 577,80
374	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-	m3	72,000	725,40	52 228,56

1	2	3	4	5	6	7
		31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)			50,98	3 670,70
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,310	9 510,00 0,00	2 948,10 0,00
376	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	480,000	255,29 5,10	122 540,36 2 447,14
377	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2	120,000	56,85 2,69	6 822,16 323,23
		<i>Total</i>	lei			202 441,40
		Total str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inclusiv salariu				202 441,40 11 977,86
		<i>Total</i>	lei			202 441,40
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Traian (L=120m) Inclusiv salariu				202 441,40 11 977,86
		27. Reparatia drumului din asfalt, str. Constanta (L=404m) 27.1. str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
378	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	3,394	1 908,00 0,00	6 475,75 0,00
379	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,616	1 717,09 0,00	2 774,82 0,00
380	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	33,940	123,21 123,21	4 181,63 4 181,63

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				
381	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	616,010	25,01 0,00	15 406,29 0,00
382	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,733	185,02 30,59	690,67 114,19
383	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	16,160	169,00 0,00	2 731,06 0,00
384	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	16,160	1 272,57 767,28	20 564,72 12 399,23
385	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	9,000	545,38 144,45	4 908,38 1 300,04
386	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3	242,400	725,40 50,98	175 836,15 12 358,04
387	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,050	9 510,00 0,00	9 985,50 0,00
388	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 616,000	255,29 5,10	412 552,56 8 238,69
389	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30	m2	404,000	56,85	22 967,94

1	2	3	4	5	6	7
		fr.0-31,5mm de 10 cm.			2,69	1 088,19
		<i>Total</i>	lei			679 075,46
		Total str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				679 075,46 39 680,01
		<i>Total</i>	lei			679 075,46
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Constanta (L=404m) Inklusiv salariu				679 075,46 39 680,01
		28. Reparatia drumului din asfalt, str. Iu. Gagarin si parcare transportului public (S=1125 m2) 28.1. Reabilitarea imbracamintei rutiere				
390	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	365,000	16,53 0,76	6 034,54 279,13
391	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,520	20,31 0,00	355,82 0,00
392	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,650	4,29 0,00	15,64 0,00
393	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,027	9 510,00 0,00	256,77 0,00
394	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,851	1 811,23 17,84	16 031,16 157,93
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,110	9 510,00 0,00	1 041,35 0,00
396	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	365,000	176,16 4,25	64 298,71 1 550,70
		<i>Total</i>	lei			88 033,99
		Total Reabilitarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				88 033,99 1 987,76

1	2	3	4	5	6	7
		28.2. Amenajarea sistemului rutier				
397	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,340	1 371,51 0,00	466,31 0,00
398	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	3,400	40,95 0,00	139,23 0,00
399	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3	34,000	760,52 61,18	25 857,79 2 080,07
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,204	9 558,00 0,00	1 949,83 0,00
401	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	340,000	243,89 6,12	82 921,06 2 080,07
402	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,102	9 558,00 0,00	974,92 0,00
403	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	340,000	178,64 5,10	60 737,41 1 733,39
		<i>Total</i>	lei			173 046,55
		Total Amenajarea sistemului rutier				173 046,55
		Inclusiv salariu				5 893,52
		28.3. Amenajarea trotuarului				
404	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,042	1 280,00 0,00	53,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
405	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,480	333,93 333,93	160,29 160,29
406	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,200	605,64 84,12	726,76 100,94
407	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15, pe fundatie de beton C12/15)	m	47,200	266,88 57,78	12 596,72 2 727,20
408	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x20x8, pe fundatie de beton	m	40,000	174,13 39,94	6 965,19 1 597,44
409	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,800	605,64 84,12	2 907,06 403,78
410	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 20x10x4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	48,000	269,89 50,64	12 954,85 2 430,82
		<i>Total</i>	lei			36 364,64
		Total Amenajarea trotuarului Inklusiv salariu				36 364,64 7 420,46
		<i>Total</i>	lei			297 445,18
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Iu. Gagarin si parcare transportului public (S=1125 m2) Inklusiv salariu				297 445,18 15 301,75
		29. Reparatia drumului din asfalt, str. Victor Crasescu (L=320 m) 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
411	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	98,900	248,01 163,14	24 528,56 16 134,78
412	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,989	1 230,00 0,00	1 216,47 0,00
413	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	217,580	24,37 0,00	5 302,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
414	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,387	1 371,51 0,00	530,77 0,00
415	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,870	202,80 0,00	784,84 0,00
416	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,387	4 171,80 516,96	1 614,49 200,06
417	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	211,000	760,52 61,18	160 470,41 12 908,64
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,768	9 558,00 0,00	7 340,54 0,00
419	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,000	243,89 6,12	312 173,40 7 830,84
420	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,000	58,50 3,23	18 719,43 1 034,32
		Total	lei			532 681,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				532 681,67 38 108,65
		Total	lei			532 681,67
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. Victor Crasescu (L=320				532 681,67 38 108,65

1	2	3	4	5	6	7
		m) Inclusiv salariu				
		30. Reparatia drumului din asfalt, str. str. Carpatilor (L=220 m)				
		30.1. Amenajarea sistemului rutier				
421	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,860	1 142,92 0,00	982,91 0,00
422	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,600	169,00 0,00	1 453,41 0,00
423	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,860	3 476,50 430,80	2 989,79 370,49
424	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	129,000	725,40 50,98	93 576,17 6 576,68
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,480	9 510,00 0,00	4 564,80 0,00
426	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 PMB leg 45/80cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,000	240,44 5,10	192 350,31 4 078,56
		<i>Total</i>	lei			295 917,39
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				295 917,39 11 025,72

1	2	3	4	5	6	7
		30.2. Amenajarea acostamentelor				
427	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	210,000	56,85 2,69	11 938,78 565,65
		<i>Total</i>	lei			11 938,78
		Total Amenajarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 938,78 565,65
		<i>Total</i>	lei			307 856,18
		Total Reparatia drumului din asfalt, str. str. Carpatilor (L=220 m) Inclusiv salariu				307 856,18 11 591,37

		Total	lei	15 826 861,9 3
		Asigurarea sociala	24 %	238 085,86
		Total		16 064 947,7 9
		Cheltuieli de regie	7 %	1 124 546,35
		Total		17 189 494,1 4
		Beneficiu de deviz	3 %	515 684,82
		Total		17 705 178,9 6
		TVA	20 %	3 541 035,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 246 214,75 992 024,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 21 246 214,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	120,65	84,97	10 251,63
2.	7123010010200	Betonist	h-om	334,23	84,97	28 399,52
3.	7123011000200	Betonist	h-om	85,10	84,97	7 230,95
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	434,02	84,97	36 878,72
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	752,47	84,97	63 937,55
6.	7129020012800	Pavator	h-om	2 762,59	84,97	234 737,41
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 560,44	84,97	217 560,93
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	20,34	84,97	1 728,29
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,24	84,97	20,39
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,90	84,97	76,47
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 670,90	84,97	226 946,28
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	129,63	84,97	11 014,84
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,76	84,97	64,44
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 802,72	84,97	153 176,98
		Total manopera				992 024,41

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 16	t	20,82	1 688,33	35 149,56
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	489,69	1 688,33	826 763,38
3.	111100010001310-1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	1 283,40	1 550,00	1 989 270,00
4.	111100010001310-16	Mixtura asfaltica BA 16 50/70	t	111,25	1 688,33	187 825,02
5.	111100010001310-2	Mixtura asfaltica BAD 22,4 50/70	t	107,26	1 483,33	159 104,94
6.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	2 488,88	1 688,33	4 202 057,52
7.	1212121212121	Apa	m3	9,48	15,29	144,89
8.	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	128,69	1,50	193,03
9.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	872,77	385,00	336 015,70
10.	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	402,70	385,00	155 037,96
11.	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	523,91	385,00	201 704,58
12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	5 240,91	385,00	2 017 749,45
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,02	385,00	2 702,04

14.	1411122201752-1	Piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1	m3	6,02	385,00	2 318,24
15.	1421102200000	Nisip bitumat (mixtura asfaltica)	t	10,42	1 688,33	17 590,71
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,24	478,17	114,76
17.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,24	478,17	114,76
18.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,05	478,17	982,35
19.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,08	478,17	38,73
20.	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	168,26	1 688,33	284 085,13
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,99	4 500,00	4 476,60
22.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,28	4 500,00	1 270,08
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,47	4 500,00	29 096,64
24.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,06	4 500,00	282,24
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,33	4 500,00	1 492,20
26.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,20	4 500,00	917,28
27.	2010237318750	Distantieri	buc	4 128,25	0,50	2 064,12
28.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	9,41	245,00	2 304,96
29.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	671,40	16,79	11 272,81
30.	2320166200676	White spirit	kg	31,33	35,00	1 096,62
31.	2320187315789	Decofrol	kg	63,31	28,33	1 793,63
32.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	19,83	9 000,00	178 489,21
33.	2320322600220	Mastic bituminos	kg	481,17	35,00	16 840,95
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	24,00	1,44
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04	24,00	0,96
36.	2640112300739	Caramizi	buc	2 894,76	5,00	14 473,80
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	78,00	2,03	158,34
38.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	76,80	2,03	155,90
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,60	2,03	43,85
40.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	377,76	2,03	766,85
41.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	48,72	166,67	8 120,16
42.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	121,38	258,33	31 356,10
43.	2661126420771-1	Piesa din beton armat pentru gratare	buc	12,24	275,00	3 366,00
44.	2663102100000	Beton C16/20	m3	31,99	1 591,67	50 913,07
45.	2663102100001 C12.15	Beton clasa C12/15	m3	4,30	1 500,00	6 457,20
46.	2663102100008	Beton C20/25	m3	64,39	1 875,00	120 730,44
47.	2663102100008-1	Beton M300	m3	821,11	1 875,00	1 539 590,06
48.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	2,43	1 600,00	3 892,32
49.	2666122800284-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	47,44	120,00	5 692,32
50.	2666122800562	Sectiile rigolei tip R1	m3	9,27	7 000,00	64 890,00
51.	2666122800563	Dale din beton armat tip CR-1	m3	1,51	8 000,00	12 112,80
52.	2670112205200	Borduri 100x20x8 cm	kg	3 960,00	0,71	2 811,60
53.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,92	2 400,00	9 399,60
54.	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	514,74	0,70	360,32
55.	271060200100	Otel beton	kg	1 000,00	14,10	14 100,00
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	68,80	14,10	970,14

57.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	55,57	14,10	783,51
58.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	33,16	18,20	603,51
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	137,61	18,20	2 504,47
60.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	15,00	18,20	273,00
61.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	11,13	18,20	202,62
62.	2873122004100	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	13 898,43	16,81	233 632,58
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	39,79	28,00	1 114,18
64.	2875274203624-1	Gratar carosabil cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	15,30	4 000,00	61 200,00
65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23,17	18,22	422,08
66.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,96	400,00	384,00
67.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,83	2 400,00	1 989,96
68.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,18	1 600,00	290,71
69.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 198,91	15,29	18 331,34
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23	15,29	3,47
71.	4100126202818	Apa	m3	801,59	15,29	12 256,30
		Total materiale de construcții				12 894 715,09

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	266,74	60,41	16 113,73
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,72	141,40	667,28
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,36	85,00	200,56
4.	2922140007000	Macara	h-ut	53,59	350,00	18 756,16
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	119,49	866,67	103 562,12
6.	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	107,16	211,70	22 686,52
7.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	85,10	65,00	5 531,50
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	6,21	800,00	4 971,31
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	401,10	541,67	217 264,20
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	262,41	385,00	101 026,68
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	374,20	350,00	130 971,71
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 438,04	385,00	553 644,19
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	29,43	385,00	11 329,53
14.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	17,94	385,00	6 908,07
15.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	36,92	385,00	14 214,34
16.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	2,65	385,00	1 021,49
17.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	96,04	300,00	28 811,51
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	265,29	766,67	203 387,89
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,63	500,00	7 315,87
20.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	228,30	400,00	91 320,70
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,83	382,22	4 521,36
22.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,18	75,00	13,50
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	266,74	17,50	4 667,94
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	200,00	3,24
25.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	12,86	85,00	1 093,27
26.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	8,95	250,00	2 238,00

27.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	328,99	85,00	27 963,81
28.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	13,46	7,50	100,95
29.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	362,50	8,70
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	119,49	165,00	19 716,56
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	686,07	191,60	131 450,21
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	356,13	438,00	155 983,87
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	307,21	171,40	52 655,66
		Total utilaje de construcții				1 940 122,43

Total	lei	15 826 861,93
Asigurarea sociala	24 %	238 085,86
Total		16 064 947,79
Cheltuieli de regie	7 %	1 124 546,35
Total		17 189 494,14
Beneficiu de deviz	3 %	515 684,82
Total		17 705 178,96
TVA	20 %	3 541 035,79

Total deviz: 21 246 214,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparație a drumurilor din
orașul Ialoveni 2025****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului din beton, str. Livezilor (L=250m)				
		1.1. Amenajarea sistemului rutier				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 142,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	541,67	1 142,92
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 476,50 430,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,70
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
6	DB19G	Imbracaminte debeton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			240,44 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310 -1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		1.2. Amenajarea acostamentelor				
7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		2. Repararea drumului din asfalt, str. Mihai Viteazul (L=250m)				
		2.1. str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
8	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
9	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordoan	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
10	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
11	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
12	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			185,02 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
14	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
15	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru cămine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
16	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
17	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă 0,65 l/m ²)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
18	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică	m ²			255,29 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m ²			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatră spartă LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		2.2. Construcția sistemului de evacuare a apelor pluviale parcarii a teatrului de vară pe str. Mihai Viteazul				
		2.2.1. Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * 1m				
20	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
21	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			20,31 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	191,60	20,31
22	TsC54B	Execuție strat din piatră spartă LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3			605,64 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752-1	Piatră spartă LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1	m3	1,1500	385,00	442,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,29	1,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	141,40	59,39
23	PC02A	Cofraje pentru betoane în elevația infrastructurilor și a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafețe plane	m ²			117,48 80,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	4 500,00	8,10
	2010102903543	Scind rasin lungă tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	4 500,00	1,80
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	4 500,00	5,85
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m ²	0,0600	245,00	14,70
	2746133803143	Sirma moale obișnuită D=3 mm	kg	0,0710	18,20	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0420	18,22	0,77
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	28,33	4,25
24	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			22,02
						7,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	84,97	7,65
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	14,10	14,10
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	18,20	0,27
25	DI119	Fundatii monolite din beton C20/16 la edificiile artificiale	m3			2 215,35
						271,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,05
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 591,67	1 623,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	166,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,29
		2.2.2. Montarea rigolei				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,31
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	191,60	20,31
28	TsC54B	Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m	m3			605,64
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752-1	Piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1	m3	1,1500	385,00	442,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,29	1,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	141,40	59,39
29	DI123	Montarea sectiilor rigolei tip R-1 pentru edificii artificiale la drumuri (15 buc x 2m, total 30m)	m3			9 421,14
						1 028,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	84,97	1 028,14
	2666122800562	Sectiile rigolei tip R1	m3	1,0000	7 000,00	7 210,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	350,00	1 183,00
30	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti	m			37,18
						33,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3600	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	2,03	1,62
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0030	478,17	1,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006	200,00	0,12
31	DI124	Montarea placilor din beton armat tip CR-1 la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (30 buc x 1m)	m3			9 189,59
						492,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	84,97	492,83
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 600,00	197,76
	2666122800563	Dale din beton armat tip CR-1	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	350,00	259,00
		3. Reparatia drumului din asfalt, str. Decebal (L=411m)				
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
33	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea	100 m3			1 717,09
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialului in sul sau cordon				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
34	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
35	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,02 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
38	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
39	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			255,29 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term.	h-ut	0,0079	766,67	6,06

1	2	3	4	5	6	7
		92 cp				
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			56,85
						2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		4. Repararea drumului din asfalt, strada II și III Mihail Frunze (L=228m)				
44	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto	100 m3			1 908,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
45	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordoan	100 m3			1 717,09
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
46	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,21
						123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
47	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			25,01
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
48	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			185,02
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
49	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III	100m2			169,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
50	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 272,57
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
51	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc			545,38
						144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru cămine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
52	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (H=15cm)	m3			725,40
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
53	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă 0,65 l/m ²)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
54	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m ²			255,29 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
55	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m ²			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatra spartă LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		5. Repararea drumului din asfalt, strada Toma Ciorba (L=130m)				
56	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
57	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordoan	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
58	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H<0,60 m teren tare	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
59	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
60	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			185,02 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
61	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. III	100m ²			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
62	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea	100m ²			1 272,57

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
63	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
66	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			255,29 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		6. Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204m)				
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
69	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09

1	2	3	4	5	6	7
70	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
71	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
72	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
73	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
74	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica	m2			260,58 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 688,33	238,05
	1421102200000	Nisip bitumat (mixtura asfaltica)	t	0,0030	1 688,33	5,06
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,10	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		7. Reparatia drumului din asfalt, str. Constrantin Stamate (L=323m)				
		7.1. Reparatia imbracamintii rutiere				
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 289,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	2 289,60
80	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 060,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	2 060,51
81	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			147,85 147,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	147,85
82	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			41,85 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	191,60	41,85
83	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	202,80
84	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 524,02 920,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	920,73
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	588,00
85	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			574,42 173,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	86,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	86,67
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,90
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)	m3			760,52 61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	61,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	119,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	3,09
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 558,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00

1	2	3	4	5	6	7
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			264,03 6,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	6,12
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 688,33	238,05
	1421102200000	Nisip bitumat (mixtura asfaltica)	t	0,0030	1 688,33	5,06
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,10	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	7,27
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,50 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	3,23
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,21
		7.2. Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
90	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 289,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	2 289,60
91	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 060,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	2 060,51
92	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			147,85 147,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	147,85
93	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			41,85 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	191,60	41,85
94	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	202,80
95	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 524,02 920,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	920,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	588,00
96	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)	m3			760,52 61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	61,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	119,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	3,09
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 558,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00
98	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			264,03 6,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	6,12
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 688,33	238,05
	1421102200000	Nisip bitumat (mixtura asfaltica)	t	0,0030	1 688,33	5,06
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,10	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	7,27
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,50 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	3,23
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,21
		8. Reparatia drumului din asfalt, str. Miron Costin (L=260 m)				
		8.1. Amenajarea sistemului rutier				
100	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 371,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	541,67	1 371,51
101	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	202,80
102	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 171,80 516,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	516,96
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 654,84
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15 cm	m3			760,52 61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	61,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	119,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	3,09
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 558,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in	m2			243,89

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				6,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	6,12
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	7,27
		8.2. Amenajarea acostamentelor				
106	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2			58,50
						3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	3,23
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,21
		8.3. Capace				
107	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			176,41
						127,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	81,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	45,88
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 600,00	48,96
		9. Reparatia drumului din asfalt, str. Frunze nr. 1-15 (L=150m)				
		9.1. str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5m, acostament de pietris 2x0,5m)				
108	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 371,51
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	541,67	1 371,51
109	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	202,80
110	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 171,80
						516,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	516,96
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 654,84
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			760,52
						61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	61,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	119,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	3,09
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6	t			9 558,00

1	2	3	4	5	6	7
		l/m2				0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00
113	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			243,89 6,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	6,12
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	7,27
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,50 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	3,23
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,21
		10. Reparatia drumului din asfalt, str. Braila (L=234m)				
115	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			206,68 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	541,67	10,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	17,50	13,56
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,41	46,82
116	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
117	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
118	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
119	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,02 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
121	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
122	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			1 272,57 767,28

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
123	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru cămine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
124	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
125	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă 0,65 l/m ²)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
126	DB19G	Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			255,29 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatră spartă LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		11. Reparația drumului din asfalt, str. Mugurel (L=270m)				
128	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
129	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietuirii cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
130	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate	m3			123,21 123,21

1	2	3	4	5	6	7
		naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
131	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
132	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,02
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
133	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 272,57
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
135	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38
						144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3			725,40
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			255,29
						5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			56,85
						2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		12. Repararea drumului din asfalt, str. Moldova (L=1050m)				
		12.1. Reabilitarea sistemului rutier				
140	RpDC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contractie în betonul de uzură, la drumuri și străzi	m			128,19 31,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	84,97	31,44
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantați cu creștatură largă cu D=400 mm, formă IA-IR-55/C1	buc	0,0035	2 400,00	8,65
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	15,29	0,63
	2940520007684	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	65,00	24,05
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,3700	171,40	63,42
141	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3			206,68 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	541,67	10,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	17,50	13,56
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,41	46,82
142	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Încărcarea materialului demolat)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
143	TsI50A5	Transportarea a materialului decapat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			20,31 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	191,60	20,31
144	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
145	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			20,31 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	191,60	20,31
146	TsE02B	Finisarea (politură) manuală a platformelor, în teren mijlociu	100m2			333,93 333,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	84,97	333,93
147	DI105	Compactare pământului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 878,16 951,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	84,97	951,66
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	85,00	926,50
148	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
149	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
150	DB19C	Îmbracaminte de beton asfaltic deschis BAD	m2			245,91

1	2	3	4	5	6	7
		22,4 PMB leg 45/80 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala				16,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	16,31
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	385,00	6,39
		12.2. Reparatia partii carosabile Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
151	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,74
						0,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	84,97	0,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,29	0,49
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,67	13,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,40	2,61
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,51
152	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,37
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	191,60	24,37
153	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,14
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,40	5,14
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 558,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00
155	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 832,43
						21,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	21,41
	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 688,33	1 705,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	14,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	385,00	61,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	29,99
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 558,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,64
						5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,0970	1 688,33	163,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	385,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	385,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,88
		12.3. Amenajarea acostamentelor Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
158	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 230,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 230,00
159	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,37
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	191,60	24,37
160	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,50

1	2	3	4	5	6	7
						3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	3,23
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,21
		12.4. Gratare de evacuare a apelor Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
161	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a grtarelor de evacuare a apelor pluviale	buc			483,31
						152,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	84,97	76,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	84,97	76,47
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 600,00	48,96
	2661126420771-1	Piesa din beton armat pentru gratare	buc	1,0000	275,00	280,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,90
162	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile	t			1 265,64
						1 019,64
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	84,97	764,73
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	84,97	203,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	50,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	24,00	9,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	24,00	14,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	362,50	87,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	75,00	135,00
163	AcE06A	Montarea grtarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc			4 195,22
						115,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	84,97	115,22
	2875274203624-1	Gratar carosabil cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0000	4 000,00	4 080,00
		13. Reparatia drumului din asfalt, str. Stefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2)				
		13.1. Reabilitarea imbracamintei rutiere				
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avînd latimea tamburului 1000 mm	m2			16,53
						0,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	84,97	0,76
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,29	0,49
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,67	11,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,40	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
165	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,31
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	191,60	20,31
166	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,40	4,29
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 510,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
168	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 811,23
						17,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 688,33	1 705,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	385,00	51,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,16 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,0970	1 688,33	163,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	385,00	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	385,00	2,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		14. Reparatie drumului din asfalt, str. Viilor (parcare Biserica) (S=850)				
		14.1. Reparatie imbracamintii rutiere				
171	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,74 0,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	84,97	0,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,29	0,49
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,67	13,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,40	2,61
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,51
172	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,37 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	191,60	24,37
173	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,14 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,40	5,14
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			9 558,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00
175	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 853,49 57,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	84,97	57,71
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 16	t	1,0100	1 688,33	1 705,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	300,00	29,12
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	385,00	61,45
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			9 558,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			178,64 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,0970	1 688,33	163,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	385,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	385,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,88
		15. Reparatie drumului din asfalt,				

1	2	3	4	5	6	7
		str. Florilor (L=380m)				
		15.1. str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
178	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
179	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
180	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
181	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
182	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
183	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
184	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica	m2			260,58 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 688,33	238,05
	1421102200000	Nisip bitumat (mixtura asfaltica)	t	0,0030	1 688,33	5,06
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,10	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		15.2. Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
189	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
190	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
191	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
192	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
193	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
194	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			260,58 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 688,33	238,05
	1421102200000	Nisip bitumat (mixtura asfaltica)	t	0,0030	1 688,33	5,06
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,10	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
198	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		16. Reparatia drumului din asfalt, str-la 1 Stefan Neaga (L=229m)				
199	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
200	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
201	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
202	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
203	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,02 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
204	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
205	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
206	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la	buc			545,38 144,45

1	2	3	4	5	6	7
		100 kg, pe placa din B.A. prefabricata				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
207	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
209	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			255,29 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		17. Reparatia drumului str. Chisinau (L=280m)				
		17.1. str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m (Asfalt))				
211	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			206,68 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	541,67	10,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	17,50	13,56
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,41	46,82
212	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
213	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
214	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut,	m3			123,21

1	2	3	4	5	6	7
		la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
215	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
216	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,02
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
217	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
218	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 272,57
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
219	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38
						144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoirire (H=15cm)	m3			725,40
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA 16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			255,29
						5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310-16	Mixtura asfaltica BA 16 50/70	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
223	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			56,85
						2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		17.2. str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton))				
224	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
225	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
226	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
227	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
228	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			185,02 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
229	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
230	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
231	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
232	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-	h-ut	0,2580	385,00	99,33

1	2	3	4	5	6	7
		14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
233	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			269,43 169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,22	0,91
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,20	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,33	3,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,00	72,00
234	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg			20,14 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	16,81	16,98
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,10	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,20	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
235	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton C20/25)	1000 m2			379 500,46 3 593,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	84,97	3 593,38
	2663102100008	Beton C20/25	m3	194,0000	1 875,00	369 206,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	541,67	1 776,68
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	385,00	1 536,15
	2952240004024	Vibrocompactator 13 t	h-ut	8,2100	385,00	3 160,85
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	385,00	227,15
236	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			16 133,43 8 367,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	84,97	8 367,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	15,29	2 721,62
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	211,70	5 044,81
237	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			58,64 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,29	0,61
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
238	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			37,95 9,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	0,70	0,32
	2320322600220	Mastic bituminos	kg	0,4300	35,00	15,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	35,00	0,98
	2320156200951	Motorina motor Disel-lld	kg	0,6000	16,79	10,07
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	1,50	0,17
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	250,00	2,00
239	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		18. Reparatia drumului str. Prieteniei (parcare OTC) S=520 m2				
240	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3			1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
241	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,31
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	191,60	0,00
242	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			20,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
243	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	3 476,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	430,80
244	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			725,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 510,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	9 270,00
246	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			240,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		19. Reparatia drumului din beton, str. Valeriu Cupcea (L=221m)				
		19.1. str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
247	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	0,00
248	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 908,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
249	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate	m3			123,21
						123,21

1	2	3	4	5	6	7
		naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
250	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
251	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
252	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 272,57
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
253	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38
						144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
254	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm)	m3			725,40
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
255	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			269,43
						169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,22	0,91
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,20	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,33	3,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,00	72,00
256	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg			20,14
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	16,81	16,98
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,10	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,20	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
257	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			379 500,46
						3 593,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	84,97	3 593,38
	2663102100008-1	Beton M300	m3	194,0000	1 875,00	369 206,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	541,67	1 776,68
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	385,00	1 536,15
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	385,00	3 160,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	385,00	227,15
258	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			16 133,43 8 367,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	84,97	8 367,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	15,29	2 721,62
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	211,70	5 044,81
259	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			58,64 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,29	0,61
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
260	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			37,95 9,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	0,70	0,32
	2320322600220	Mastic bituminos	kg	0,4300	35,00	15,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	35,00	0,98
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	16,79	10,07
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	1,50	0,17
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	250,00	2,00
261	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		19.2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
262	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
263	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
264	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
265	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
266	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
267	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 272,57 767,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
268	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
269	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			269,43 169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0500	18,22	0,91
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,20	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	28,00	3,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,33	3,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,00	72,00
270	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg			20,14 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	16,81	16,98
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,10	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,20	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
271	DA20A	Amenajarea fundației și îmbrăcăminte rutieră a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			379 500,46 3 593,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	84,97	3 593,38
	2663102100008-1	Beton M300	m3	194,0000	1 875,00	369 206,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,2800	541,67	1 776,68
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	385,00	1 536,15
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	385,00	3 160,85
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	385,00	227,15
272	DC07A	Întreținerea fundației sau a îmbrăcăminte rutieră din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropire cu apă (se exclude nisipul)	1000 m2			16 133,43 8 367,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	84,97	8 367,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	15,29	2 721,62
	2940420007688	Mășină de stropit și spălat	h-ut	23,8300	211,70	5 044,81
273	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			58,64 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,29	0,61
	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
274	DI08A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbrăcăminte cu lănturi hidraulice, folosind mastic bituminos	m			37,95 9,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2682112205681	Azbest crisolitic. II fulgi	kg	0,4600	0,70	0,32
	2320322600220	Mastic bituminos	kg	0,4300	35,00	15,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	35,00	0,98
	2320156200951	Motorină motor Diesel-ld	kg	0,6000	16,79	10,07
	1221000100001	Pudră de cauciuc de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,1150	1,50	0,17
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pînă la 600 l	h-ut	0,0080	250,00	2,00
275	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		20. Repararea drumului din beton, str. Mihail Sadoveanu (L=354m)				
		20.1. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
276	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
277	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordoan	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
278	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
279	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 10 km	t			34,87 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	191,60	34,87
280	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
281	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
282	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru cămine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
283	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare. (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
284	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2			269,43

1	2	3	4	5	6	7
						169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,22	0,91
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,20	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,33	3,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,00	72,00
285	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			20,14 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	16,81	16,98
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,10	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,20	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
286	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			379 500,46 3 593,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	84,97	3 593,38
	2663102100008-1	Beton M300	m3	194,0000	1 875,00	369 206,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	541,67	1 776,68
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	385,00	1 536,15
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	385,00	3 160,85
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	385,00	227,15
287	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ai stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			16 133,43 8 367,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	84,97	8 367,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	15,29	2 721,62
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	211,70	5 044,81
288	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			58,64 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,29	0,61
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
289	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			37,95 9,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	0,70	0,32
	2320322600220	Mastic bituminos	kg	0,4300	35,00	15,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	35,00	0,98
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6000	16,79	10,07
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	1,50	0,17
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	250,00	2,00
290	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		20.2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
291	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00

1	2	3	4	5	6	7
292	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
293	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
294	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			34,87 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	191,60	34,87
295	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
296	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
297	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
298	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2			269,43 169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,22	0,91
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,20	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,33	3,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,00	72,00
299	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			20,14 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	16,81	16,98
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,10	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,20	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
300	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			379 500,46 3 593,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	84,97	3 593,38
	2663102100008-1	Beton M300	m3	194,0000	1 875,00	369 206,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	541,67	1 776,68
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	385,00	1 536,15
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	385,00	3 160,85
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	385,00	227,15
301	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ai stropirea cu apa (se exclude	1000 m2			16 133,43 8 367,00

1	2	3	4	5	6	7
		nisipul)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	84,97	8 367,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	15,29	2 721,62
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	211,70	5 044,81
302	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			58,64 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,29	0,61
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
303	DI08A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbracaminti cu lănturi hidraulice, folosind mastic bituminos	m			37,95 9,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	0,70	0,32
	2320322600220	Mastic bituminos	kg	0,4300	35,00	15,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	35,00	0,98
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	16,79	10,07
	1221000100001	Pudretă de cauciuc de cauciuc cu continuu de deseuri textile	kg	0,1150	1,50	0,17
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt până la 600 l	h-ut	0,0080	250,00	2,00
304	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-1	Piatră spartă LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		21. Repararea drumului din beton, str. Cetatea Alba (L=330m)				
		21.1. Reabilitarea sistemului rutier				
305	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3			206,68 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0191	541,67	10,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	17,50	13,56
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,41	46,82
306	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
307	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
308	TsA01C1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
309	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 10 km	t			34,87 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	191,60	34,87
310	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
311	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din	100m2			1 272,57

1	2	3	4	5	6	7
		nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t				767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
312	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
313	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
314	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2			269,43 169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,22	0,91
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,20	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,33	3,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,00	72,00
315	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			20,14 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	1,0100	16,81	16,98
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,10	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,20	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
316	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2			379 500,46 3 593,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	84,97	3 593,38
	2663102100008-1	Beton M300	m3	194,0000	1 875,00	369 206,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	541,67	1 776,68
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	385,00	1 536,15
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	385,00	3 160,85
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	385,00	227,15
317	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip ai stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2			16 133,43 8 367,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	84,97	8 367,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	15,29	2 721,62
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	211,70	5 044,81
318	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			58,64 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,29	0,61
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99

1	2	3	4	5	6	7
319	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			37,95 9,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	0,70	0,32
	2320322600220	Mastic bituminos	kg	0,4300	35,00	15,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	35,00	0,98
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Ild	kg	0,6000	16,79	10,07
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	1,50	0,17
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	250,00	2,00
		22. Reparatia drumului din asfalt, str. Dmitrie Cantemir (L=303m)				
		22.1. str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
320	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
321	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
322	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
323	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,02 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
325	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
326	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
327	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3			725,40 50,98

1	2	3	4	5	6	7
		(H=15cm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
329	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasă 0,65 l/m ²)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
330	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 50/70, SM EN13108-1, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m ²			190,27 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310-2	Mixtură asfaltică BAD 22,4 50/70	t	0,1180	1 483,33	175,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	385,00	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	385,00	2,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	766,67	5,06
331	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasă 0,3 l/m ²)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică.	m ²			171,10 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,0940	1 688,33	158,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	385,00	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	385,00	2,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
333	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m ²			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatră spartă LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		23. Reparata drumului din asfalt, str-la Gradinilor (L=110m)				
		23.1. str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m)				
334	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic	m3			206,68 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	541,67	10,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	17,50	13,56
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,41	46,82
335	TsC02D1	Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
336	DA04B	Scarificaera mecanică a platformei drumului,	100 m3			1 717,09

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
337	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
338	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
339	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,02 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
340	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
341	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
342	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
343	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
344	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
345	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			255,29 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
346	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		24. Repararea drumului din asfalt, str. Latiniei (L=350m)				
		24.1. Repararea îmbracamintii rutiere				
347	DA04A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, h=10 cm, în împietruiri fără adunarea materialului	100 m3			1 371,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,1100	541,67	1 371,51
348	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2			40,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0630	541,67	40,95
349	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșare h=10 cm	m3			760,52 61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	61,18
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	119,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	3,09
350	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			400,81 127,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	81,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	45,88
	2640112300739	Cărămizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 600,00	48,96
351	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			9 558,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00
352	DB19G aplicativ	Îmbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			243,89 6,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	6,12
	111100010001310-1	Mixtură asfaltică BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	7,27
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra spartă de 10 cm	m2			58,50 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	3,23
	14111222016601-2	Piatra spartă LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,21
		25. Reparatia drumului din asfalt, str. Mircea Eliade (L=360m)				
		25.1. str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m)				
354	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
355	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
356	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
357	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
358	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,02 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
359	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
360	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
361	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57

1	2	3	4	5	6	7
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			255,29 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
365	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		26. Reparatie drumului din asfalt, str. Traian (L=120m)				
		26.1. str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
366	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
367	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
368	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			123,21 123,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
369	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
370	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,02 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
371	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
372	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 272,57 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
373	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
374	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm)	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
376	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			255,29 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
377	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		27. Reparatia drumului din asfalt, str. Constanta (L=404m)				
		27.1. str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
378	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
379	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 717,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	541,67	1 717,09
380	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm	m3			123,21 123,21

1	2	3	4	5	6	7
		grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
381	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,01
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	438,00	25,01
382	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,02
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	382,22	152,89
383	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			169,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
384	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1 272,57
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,29	15,29
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
385	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			545,38
						144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 600,00	24,48
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	258,33	263,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	7,50	0,75
386	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. (H=15cm)	m3			725,40
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
387	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			9 510,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
388	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			255,29
						5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,1410	1 688,33	238,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
389	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm.	m2			56,85
						2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-2	Piatra sparta LA30 fr. 0-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17
		28. Repararea drumului din asfalt, str. Iu. Gagarin și parcare transportului public (S=1125 m2)				
		28.1. Reabilitarea îmbracamintei rutiere				
390	DI155C	Taierea cu freză a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			16,53
						0,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	84,97	0,76
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,29	0,49
	2940420007200	Freză cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,67	11,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,40	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	165,00	2,10
391	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			20,31
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	191,60	20,31
392	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,29
						0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,40	4,28
393	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 510,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
394	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 811,23
						17,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	1 688,33	1 705,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	385,00	51,21
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
395	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 510,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
396	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic BA 16, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			176,16
						4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,0970	1 688,33	163,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	385,00	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	385,00	2,04
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		28.2. Amenajarea sistemului rutier				
397	DA04A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, h=10 cm, în împietruiri fără adunarea materialului	100 m3			1 371,51
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,1100	541,67	1 371,51
398	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2			40,95
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	541,67	40,95
399	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3			760,52 61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	61,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	119,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	3,09
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			9 558,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00
401	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			243,89 6,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	6,12
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	7,27
402	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 558,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00
403	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,64 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1	t	0,0970	1 688,33	163,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	385,00	2,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	385,00	2,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,88
		28.3. Amenajarea trotuarului				
404	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuait cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 280,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	500,00	1 280,00
405	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			333,93 333,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	84,97	333,93
406	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			605,64 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,29	1,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	141,40	59,39
407	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15, pe fundatie de beton C12/15)	m			266,88 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	2663102100001C 12.15	Beton clasa C12/15	m3	0,0590	1 500,00	88,50
	2666122800284-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	120,00	120,60

1	2	3	4	5	6	7
408	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x20x8, pe fundatie de beton	m			174,13 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2663102100001C12.15	Beton clasa C12/15	m3	0,0380	1 500,00	57,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,9500	2,03	3,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	478,17	2,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,29	0,08
	2670112205200	Borduri 100x20x8 cm	kg	99,0000	0,71	70,29
409	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			605,64 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,29	1,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	141,40	59,39
410	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 20x10x4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			269,89 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	166,67	169,17
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,03	3,25
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,03	15,98
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	478,17	2,39
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	478,17	20,47
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	400,00	8,00
		29. Reparatia drumului din asfalt, str. Victor Crasescu (L=320 m)				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
411	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			248,01 163,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	163,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	541,67	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	17,50	16,27
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,41	56,18
412	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			1 230,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 230,00
413	TsI50A5	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,37 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	191,60	24,37
414	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 371,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	541,67	1 371,51
415	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	202,80
416	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 171,80 516,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	516,96
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 654,84
417	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			760,52 61,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	61,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	119,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	3,09
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 558,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	288,00
419	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			243,89 6,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	6,12
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	7,27
420	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,50 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	3,23
	14111222016601-1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,21
		30. Reparatia drumului din asfalt, str. str. Carpatilor (L=220 m)				
		30.1. Amenajarea sistemului rutier				
421	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 142,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	541,67	1 142,92
422	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			169,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	541,67	169,00
423	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 476,50 430,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	350,00	3 045,70
424	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			725,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,2030	385,00	78,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31,5-63mm	m3	1,2190	385,00	469,31

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,67	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,40	2,57
425	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 510,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
426	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 PMB leg 45/80cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			240,44 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310-1	Mixtura asfaltică BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	0,1440	1 550,00	223,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		30.2. Amenajarea acostamentelor				
427	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2			56,85 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601-1	Piatră spartă LA30 fr. 16-31,5mm	m3	0,1260	385,00	48,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,67	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,40	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	385,00	0,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.