

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea iluminatului stradal din str.Schinoasa Vale 62-76/n1				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			387,76
						219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	6,15	0,61
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	32,00	0,64
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	60,00	11,40
2		Pilon	buc			1 669,17
						0,00
	84526265	Pilon b/SV-9.5-2	buc		1 669,17	1 669,17
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			25,37
						25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 762,32
						3 762,32
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 762,32
5		material	buc			9 923,00
						0,00
	62626262	Cablu SIP2A3*16+1*25 mm2	m		18,75	
	13	Clema Fidos I.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	019	Clema de ancora PA-1500	buc		61,00	
	8	Clema conexiune PC -1500	buc		26,25	
	20	Banda de montare F-19.07	m		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU-150w	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
8		materiale	buc			1 226,78

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	1 226,78
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			714,99
						714,99
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,99
10		material	m			3,51
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	3,51
11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 700,80
						478,60
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,60
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 690,00	1 169,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	29,00	23,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	12,00	30,00
12	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 415,64
						1 158,97
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,97
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	11 960,00	74,75
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	29,00	26,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,60	37,72
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	10,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	90,00	10,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	12,00	40,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	90,00	10,13
		3. Utilaj				
13		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		4. Restabilirea iluminatului stradal din str.Costiugeni, 5-5/5/n2				
14		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
15	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			387,76
						219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	6,15	0,61
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	32,00	0,64
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	60,00	11,40
16		Pilon	buc			1 669,17
						0,00
	84526265	Pilon b/SV-9.5-2	buc		1 669,17	1 669,17
17	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			25,37
						25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
18	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			97,83
						73,23
	1	Muncitor	h-om	1,2700	57,66	73,23
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	60,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
19	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 760,70 3 760,70
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 760,70
20		material	buc			4 735,40 0,00
	226295	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m		10,42	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	20	Clema de ancora PA-1500	buc		61,00	
	020	Banda de montare F-19.07	buc		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
	554	Clema RA-25	buc		16,50	
21	08-02-369-3	Dimontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur K=0.5 demontarea	buc			78,51 52,82
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	52,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛИТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	49,00	0,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	60,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
22	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			186,64 132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		5. Lucrari de montare				
23	08-02-363-1	Demontare Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Demontarea	buc			186,81 98,41
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,41
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02 196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
25		materiale	buc			1 023,00 0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			787,00 715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
27		material	buc			71,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 530,98
						478,10
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,10
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 690,00	974,17
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	29,00	22,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	90,00	12,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	12,00	30,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	90,00	12,75
29	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 432,02
						1 158,97
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,97
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	11 960,00	92,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	29,00	26,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,60	37,72
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	10,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	90,00	9,69
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	12,00	40,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	90,00	9,69
		6. Utilaj				
30		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		7. Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului /n4				
31		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
32	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 761,23
						3 761,23
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,23
33		material	buc			1 504,60
						0,00
	6595295	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m		9,42	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
34	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		8. Lucrari de montare				
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			787,00
						715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
36		material	buc			105,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
		9. Utilaj				
37		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		10. Restabilirea iluminatului stradal din str.Sihastrului, 79a-88/n4				
38		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
39	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 763,27
						3 763,27
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 763,27
40		material	buc			2 442,60
						0,00
	2162626	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m		10,42	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	020	Banda de montare F-19.07	buc		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
	1554	Clema PA-25	buc		16,50	
	554	Clema RA-25	buc		16,50	
41	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		11. Lucrari de montare				
42	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsca	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
43		materiale	buc			100,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	100,00
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			786,98
						714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
45		material	buc			175,00
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
		12. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
46		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		13. Restabilirea iluminatului stradal din str.Costiujani /5				
47		Lucrari de constructie --	buc			0,00
						0,00
48	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			387,76
						219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	6,15	0,62
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	32,00	0,64
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	60,00	11,40
49		Pilon	buc			1 669,17
						0,00
	84526265	Pilon b/SV-9.5-2	buc		1 669,17	1 669,17
50	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			25,37
						25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
51	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 761,90
						3 761,90
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,90
52		material	buc			14 828,00
						0,00
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	8	Clema conexiune PC -1500	buc		26,25	
	019	Clema de ancora PA-1500	buc		61,00	
	62626262	Cablu SIP2A3*16+1*25 mm2	m		18,75	
	20	Banda de montare F-19.07	m		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
53	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU -250w	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
54	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU-150w	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		14. Lucrari de montare				
55	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
56		materiale	buc			100,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	100,00
57	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			785,88
						714,72
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	35,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj-pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	35,58
58		material	buc			150,50
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
59	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 505,52
						477,86
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	477,86
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 690,00	949,81
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	29,00	22,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	90,00	12,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	12,00	30,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	90,00	12,38
60	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 407,07
						1 158,97
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,97
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	11 960,00	66,44
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	29,00	26,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,60	37,72
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	10,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	90,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	12,00	40,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	90,00	10,00
		15. Utilaj				
61		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			25 720,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	
62		Corp de iluminat JCU-250w	buc			14 520,00
						0,00
	62559	Corp de iluminat JCU -250w	buc		1 320,00	
		16. Restabilirea iluminatului stradal din str.Drumul Schinoasei, 67-75 /n6				
63		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
64	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 759,40
						3 759,40
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 759,40
65		material	buc			1 719,40
						0,00
	2162626	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m		10,42	

1	2	3	4	5	6	7
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	020	Banda de montare F-19.07	buc		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
	554	Clema RA-25	buc		16,50	
66	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		17. Lucrari de montare				
67	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
68		materiale	buc			335,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	
69	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			787,00
						715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
70		material	buc			115,71
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
		18. Utilaj				
71		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			3 858,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	
		19. Restabilirea iluminatului stradal din str.Molocanilor. str-la Molocanilor. str.Drumul Schinoasei./n7				
72		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
73	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			97,83
						73,23
	1	Muncitor	h-om	1,2700	57,66	73,23
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	60,00	3,60
74	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 762,00
						3 762,00
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 762,00
75		material	buc			21 563,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	8	Clema conexiune PC -1500	buc		26,25	
	6662121	Clema RA-25	buc		16,50	
	019	Clema de ancora PA-1500	buc		61,00	
	62626262	Cablu SIP2A3*16+1*25 mm2	m		18,75	
	20	Banda de montare F-19.07	m		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
76	08-02-369-3	Dimontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur K=0.5 demontarea	buc			78,45
	1	Muncitor				52,76
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСОНЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	h-om	1,8300	57,66	52,76
			kg	0,0100	49,00	0,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	60,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
77	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			186,64
	1	Muncitor				132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-om	2,2900	57,66	132,04
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,8000	60,00	48,00
		20. Lucrari de montare				
78	08-02-363-1	Demontare Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Demontarea	buc			186,71
	1	Muncitor				98,31
	1019852	Vopsea	h-om	3,4100	57,66	98,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
79	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
	1	Muncitor				196,62
	1019852	Vopsea	h-om	3,4100	57,66	196,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
80		materiale	buc			2 610,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	0,00
81	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			783,35
	1	Muncitor				714,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-om	12,4000	57,66	714,12
			h-ut	0,3900	90,00	34,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	34,62
82		material	buc			91,00
	2456	Cablu AVVG 3x2 5	m		3,50	0,00
		21. Utilaj				
83		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	0,00
		22. Restabilirea iluminatului stradal din str.Costiujeani				1 286,00

1	2	3	4	5	6	7
		7-7/14/n8				
84		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
85	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			387,76
						219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	6,15	0,61
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	32,00	0,64
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	60,00	11,40
86		Pilon	buc			1 669,17
						0,00
	84526265	Pilon b/SV-9,5 ²	buc		1 669,17	1 669,17
87	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			25,37
						25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
88	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			97,83
						73,23
	1	Muncitor	h-om	1,2700	57,66	73,23
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	60,00	3,60
89	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 762,31
						3 762,31
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 762,31
90		material	buc			5 355,60
						0,00
	11262626	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m		10,42	
	020	Banda de montare F-19.07	buc		11,00	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	554	Clema RA-25	buc		16,50	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	119	Clema conexiune PA -1500	buc		61,00	
	19	Clema de ancora-19.07	buc		3,30	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
91	08-02-369-3	Dimontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur K=0,5 demontarea	buc			78,45
						52,76
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	52,76
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛС-ПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	49,00	0,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	60,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
92	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		23. Lucrari de montare				
93	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Yopsea	kg	0,5000	10,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
94		materiale	buc			1 004,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	
95	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			787,00
						715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
96		material	buc			735,11
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
97	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 728,40
						478,60
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,60
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 690,00	1 169,00
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	29,00	23,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	90,00	13,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	12,00	30,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	90,00	13,50
98	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 411,06
						1 158,96
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,96
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	11 960,00	70,35
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	29,00	26,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,60	37,72
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	10,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	90,00	10,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	12,00	40,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	90,00	10,06
		24. Utilaj				
99		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		25. Restabilirea iluminatului stradal din str.Livadarilor. 181-181/3/n9				
100		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
101	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			387,76
						219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	6,15	0,61
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	32,00	0,64
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	60,00	11,40

1	2	3	4	5	6	7
102		Pilon	buc			1 669,17
						0,00
	84526265	Pilon b/SV-9.5-2	buc		1 669,17	1 669,17
103	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0.38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			25,37
						25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
104	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 762,32
						3 762,32
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 762,32
105		material	buc			6 687,90
						0,00
	6262+5995	Cablu SIP5A2*16 mm2	m		10,42	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	019	Clema de ancora PA-1500	buc		61,00	
	8	Clema conexiune PC -1500	buc		26,25	
	20	Banda de montare F-19.07	m		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
	554	Clema RA-25	buc		16,50	
106	08-02-369-3	Dimontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur K=0.5 demontarea	buc			78,54
						52,85
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	52,85
	5440089	Banda adeziya izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	49,00	0,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	60,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
107	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		26. Lucrari de montare				
108	08-02-363-1	Demontare Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Demontarea	buc			186,81
						98,41
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,41
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
109	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
110		materiale	buc			1 205,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	
111	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			790,92

1	2	3	4	5	6	7
						715,92
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	37,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	37,50
112		material	buc			42,00
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
113	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 594,00
						477,93
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	477,93
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 690,00	1 039,11
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	29,00	22,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	90,00	12,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	12,00	30,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	90,00	12,00
114	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 407,07
						1 158,97
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,97
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	11 960,00	66,44
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	29,00	26,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,60	37,72
	1019852	Yopsea	kg	2,0000	10,00	20,00
	5009031	Seoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	90,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	12,00	40,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	90,00	10,00
		27. Utilaj				
115		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		28. Restabilirea iluminatului stradal din str.Martirii Brincoveni str-lele I, II,III,IV, Martirii Brincoveni/n10				
116		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
117	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 761,37
						3 761,37
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,37
118		material	buc			5 350,50
						0,00
	2162626	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m		10,42	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	020	Banda de montare F-19.07	buc		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
	1554	Clema PA-25	buc		16,50	
	554	Clema RA-25	buc		16,50	
119	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi	buc			186,64

1	2	3	4	5	6	7
		luminiscente JCU-150 w				132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		29. Lucrari de montare				
120	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
121		materiale	buc			100,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	100,00
122	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			787,00
						715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
123		material	buc			180,32
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2,5	m		3,50	
		30. Utilaj				
124		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		31. Restabilirea iluminatului stradal din str.Scinosa Dial. 45a-45b /n11				
125		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
126	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 759,40
						3 759,40
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 759,40
127		material	buc			1 622,90
						0,00
	2162626	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m		10,42	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	020	Banda de montare F-19.07	buc		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
	1554	Clema PA-25	buc		16,50	
	554	Clema RA-25	buc		16,50	
128	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
		32. Lucrari de montare				
129	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
130		materiale	buc			100,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	100,00
131	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			787,00
						715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
132		material	buc			124,08
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
		33. Utilaj				
133		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		34. Restabilirea iluminatului stradal din str.Schinoasa Noua /n12				
134		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
135	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			97,83
						73,23
	1	Muncitor	h-om	1,2700	57,66	73,23
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	60,00	3,60
136	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 762,07
						3 762,07
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 762,07
137		material	buc			3 171,00
						0,00
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	8	Clema conexiune PC -1500	buc		26,25	
	6662121	Clema RA-25	buc		16,50	
	019	Clema de ancora PA-1500	buc		61,00	
	20	Banda de montare F-19.07	m		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
138	08-02-369-3	Dimontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur K=0.5 demontarea	buc			78,45
						52,76
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	52,76
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	49,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	60,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
139	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		35. Lucrari de montare				
140	08-02-363-1	Demontare Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Demontarea	buc			186,71
						98,31
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,31
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
141	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
142		materiale	buc			1 907,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	
143	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			782,53
						716,21
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	716,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	33,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	33,16
144		material	buc			139,86
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
		36. Utilaj				
145		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		37. Restabilirea iluminatului stradal din str-la Cobzarilor.7.8.9,10 /n13				
146		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
147	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			387,76
						219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	6,15	0,61
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	32,00	0,64
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	60,00	11,40

1	2	3	4	5	6	7
148		Pilon	buc			1 669,17
						0,00
	84526265	Pilon b/SV-9.5-2	buc		1 669,17	1 669,17
149	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			25,37
						25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
150	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			97,83
						73,23
	1	Muncitor	h-om	1,2700	57,66	73,23
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	60,00	3,60
151	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 761,88
						3 761,88
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,88
152		material	buc			2 519,90
						0,00
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	019	Clema de ancora PA-1500	buc		61,00	
	8	Clema conexiune PC -1500	buc		26,25	
	20	Banda de montare F-19.07	m		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
	554	Clema RA-25	buc		16,50	
153	08-02-369-3	Dimontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur K=0.5 demontarea	buc			78,54
						52,85
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	52,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСФЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	49,00	0,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	60,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
154	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
38. Lucrari de montare						
155	08-02-363-1	Demontare Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Demontarea	buc			186,81
						98,41
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,41
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
156	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
157		materiale	buc			1 214,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	
158	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			790,92
						715,92
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	37,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	37,50
159		material	buc			42,66
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
160	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 594,00
						477,93
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	477,93
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 690,00	1 039,11
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	29,00	22,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	90,00	12,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	12,00	30,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	90,00	12,00
161	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 407,07
						1 158,97
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,97
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	11 960,00	66,44
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	29,00	26,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,60	37,72
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	10,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	90,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	12,00	40,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	90,00	10,00
		39. Utilaj				
162		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		40. Restabilirea iluminatului stradal din str-la Schinoasa Deal /n14				
163		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
164	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 767,00
						3 767,00
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 767,00
165		material	buc			3 317,00
						0,00
	626265	Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2	m		49,20	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	626262	Clema conexiune PC-1500	buc		26,25	
166	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi	buc			186,64

1	2	3	4	5	6	7
		luminiscente				132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		41. Lucrari de montare				
167	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
168		materiale	buc			3 221,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	
169	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			785,24
						714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	35,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	35,13
170		material	buc			298,90
						0,00
	562456	Cablu AVVG 2x4	m		4,90	
171	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc			283,86
						201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	29,00	7,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	10,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	90,00	29,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	12,00	15,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	90,00	29,70
172	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			166,94
						157,99
	1	Muncitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0900	29,00	2,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	86,00	1,72
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	10,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	49,00	0,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	90,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	90,00	0,90
173	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			51,96
						50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	90,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	90,00	0,90
174	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m			9 568,50
						5 324,00
	1	Muncitor	h-om	92,3000	57,66	5 324,00

1	2	3	4	5	6	7
	26226	Tava din oțel 32	m		36,00	3 600,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,0000	29,00	58,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	86,00	57,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	4,60	35,33
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	10,00	6,67
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	25,00	79,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8900	90,00	165,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	78,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900	90,00	165,00
175	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 697,33
						1 998,83
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	1 998,83
	51254	Furtun metalic D 32 mm2	m		27,00	2 700,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	29,00	29,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,60	100,50
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	90,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	12,00	214,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	90,00	15,00
		42. Utilaj				
176		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			2 323,42
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
	656265	Demaror magnetic 25 A	buc		115,00	3,71
	66264	Dulap BZUM DDE 3 tip 2250 V	buc		6 700,00	864,52
	626225	Contor electric monofazat ZCG 405 410 CR	buc		5 245,00	169,19
		43. Restabilirea iluminatului stradal din str Sfinta Maria. /n15				
177		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
178	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			387,76
						219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	6,15	0,62
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	32,00	0,64
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	60,00	11,40
179		Pilon	buc			1 669,17
						0,00
	84526265	Pilon b/SV-9.5-2	buc		1 669,17	1 669,17
180	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			25,37
						25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
181	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 762,31
						3 762,31
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 762,31
182		material	buc			12 353,00
						0,00
	2626226	Cablu SIP2A3*16+1*25 mm2	m		18,75	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	

1	2	3	4	5	6	7
	019	Clema de ancora PA-1500	buc		61,00	
	8	Clema conexiune PC -1500	buc		26,25	
	20	Banda de montare F-19.07	m		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
	554	Clema RA-25	buc		16,50	
183	08-02-369-3	Dimontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur K=0.5 demontarea	buc			78,86
						52,85
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	52,85
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	32,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	49,00	0,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	60,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
184	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU-150w	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		44. Lucrari de montare				
185	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
186		materiale	buc			1 907,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	
187	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			782,53
						716,21
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	716,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	33,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	33,16
188		material	buc			35,14
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
189	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 334,53
						478,57
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,57
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 690,00	779,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	29,00	22,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	90,00	12,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electrice (de curent continuu)	h-ut	2,5400	12,00	30,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	90,00	12,00
190	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 407,07
						1 158,97
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,97
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	11 960,00	66,44
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	29,00	26,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,60	37,72
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	10,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	90,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	12,00	40,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	90,00	10,00
		45. Utilaj				
191		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		46. Restabilirea iluminatului stradal din str Potirnicchi,41a-str. Sf Nicolae,1 /n16				
192		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
193	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 762,00
						3 762,00
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 762,00
194		material	buc			11 458,50
						0,00
	2626226	Cablu SIP2A3*16+1*25 mm2	m		18,75	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	019	Clema de ancora PA-1500	buc		61,00	
	8	Clema conexiune PC -1500	buc		26,25	
	20	Banda de montare F-19.07	m		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
195	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU-150w	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		47. Lucrari de montare				
196	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
197		materiale	buc			100,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	100,00
198	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			786,97
						714,97
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
199		material	buc			140,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
200	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 334,53
						478,57
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,57
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 690,00	779,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	29,00	22,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	90,00	12,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	12,00	30,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	90,00	12,00
201	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 407,07
						1 158,97
	1	Muncitor	h-om	20,1000	57,66	1 158,97
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	11 960,00	66,44
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	29,00	26,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,60	37,72
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	10,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	90,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	12,00	40,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	90,00	10,00
		48. Utilaj				
202		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	1 286,00
		49. Restabilirea iluminatului stradal din str Schinoasa Vale8-Galati,2a. /n17				
203		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
204	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 761,74
						3 761,74
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,74
205		material	buc			13 203,50
						0,00
	2626226	Cablu SIP2A3*16+1*25 mm2	m		18,75	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	019	Clema de ancora PA-1500	buc		61,00	
	8	Clema conexiune PC -1500	buc		26,25	
	20	Banda de montare F-19.07	m		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
	554	Clema RA-25	buc		16,50	
206	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU-150w	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
207	08-02-369-3	Dimontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur K=0.5 demontarea	buc			78,79
						52,78
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	52,78

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	32,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JC" "JL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	49,00	0,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	60,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
		50. Lucrari de montare				
208	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 361,19
						492,99
	1	Muncitor	h-om	17,1000	57,66	492,99
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	35,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,3000	60,00	798,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	35,10
209	08-02-363-1	Demontare Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Demontarea	buc			186,71
						98,31
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,31
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
210	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
211		materiale	buc			1 500,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	
212	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			787,00
						715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
213		material	buc			158,20
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
		51. Utilaj				
214		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			19 290,00
						0,00
	5855	Corp de iluminat JCU -150w	buc		1 286,00	
		52. Restabilirea iluminatului stradal din str-la Cobzarilor.7.8.9,10 /n13				
215		Lucrari de constructie	buc			0,00
						0,00
216	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			387,76

1	2	3	4	5	6	7
						219,11
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	6,15	0,61
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	32,00	0,64
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	200,00	156,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	60,00	11,40
217		Pilon	buc			1 669,17
						0,00
	84526265	Pilon b/SV-9.5-2	buc		1 669,17	1 669,17
218	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			42,17
						25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	70,00	16,80
219	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 762,30
						3 762,30
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 762,30
220		material	buc			3 115,00
						0,00
	52362292	Cablu SIP5A2*16 mm2	m		10,42	
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc		28,00	
	15	Clema Suport AI-CA-1500	buc		40,00	
	20	Banda de montare F-19.07	m		11,00	
	21	Clema pentru banda A-19	buc		3,30	
	554	Clema RA-25	buc		16,50	
221	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			186,64
						132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	60,00	48,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
		53. Lucrari de montare				
222	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			285,02
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	60,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	90,00	1,80
223		materiale	buc			100,00
						0,00
	8455	Consoala cu un brat	buc		100,00	100,00
224	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			787,00
						715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	90,00	36,00
225		material	buc			52,50
						0,00
	2456	Cablu AVVG 3x2.5	m		3,50	
		54. Utilaj				
226		Corp de iluminat JCU-150 W	buc			1 286,00