

**CAIET DE SARCINI**  
**Bunuri/Servicii**

Obiectul *Echipamente și complexe de sport, joacă și Servicii de montare/instalare/livrare/amenajare pentru stadionul/parcul satului Tartaul, rn Cantemir* \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_ Primăria satului Tartaul, rn Cantemir \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)

**1. Descriere generală. Informații.**

**1.1 Echipamentele, articolele și toate complexele necesare atât pentru terenul sportiv cât și pentru terenul de joacă, urmează a fi livrate conform listei integrale conținută în Bugetul proiectului pe categorii de costuri și anume:**

- 1. Complex sportiv 1 buc.
- 2. Complex de joaca 1 buc.
- 3. Aparat de fitness dublu ”abdomen spate” buc. 1
- 4. Aparat de fitness „Abdomen+Twist” buc. 1
- 5. Aparat de fitness „Horse raider” buc. 1
- 6. Aparat de fitness ”Bicicleta eliptica” buc. 1
- 7. Aparat de fitness PP 1401 Tripl Tvister buc. 1
- 8. Aparat de fitness „AIR WALKER” buc. 1
- 9. Aparat de fitness „Bicicleta” buc. 1
- 10. Aparat de fitness ”Extensia Picioareior” buc. 1
- 11. Aparat de fitness „SCHIOR dublu” buc 1
- 12. Aparat de fitness „Intarirea musculaturii picioareior” buc 1
- 13. Leagan dublu buc. 2
- 14. Panou si cos de baschet buc. 2
- 15. Plasa de volei buc. 1
- 16. Balansor cu cauciuc buc. 1
- 17. Scaun cu speteza buc. 4
- 18. Carusel cu 6 locuri buc. 1
- 19. Carusel cu 8 locuri buc. 1
- 20. Carusel cu 4 locuri buc. 1

- 21. Cosuri de gunoi        buc.    10
- 22. Mingi de volei buc.    5
- 23. Mingi de baschet       buc.    5
- 24. Masa cu scaune, carcasa de metal       buc.    2

**1.2 Serviciile de montare/instalare/livrare/amenajare a echipamentelor de sport/jocă** se vor presta pînă la termenul limită -31 decembrie 2022, conform specificațiilor din caietul de sarcini separat format pentru servicii , în limita devizului de cheltuieli stabilit și bugetului planificat.

Serviciile vor fi asigurate cu personal calificat, bine structurat cantitativ și temeinic instruit cu remunerarea muncii pentru personalul implicat în prestarea serviciilor și plata garanțiilor salariale, inclusiv contribuțiile la buget.

### **2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se precizează conformitatea și aplicabilitatea materialelor, legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate.

### **3. Cerințe privind calculul costului/prețului**

Valoarea totală a bunurilor/serviciilor estimată fără TVA este în sumă de **399,957.00** lei.

### **4. Mostre**

Nu se aplică.

**5. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor .** Conform sarcinilor solicitate în documentația publicată de către autoritatea contractantă (devizul de cheltuieli, caietul de lucrări, proiectul bugetului, etc).

### **6. Definiții**

Nu se aplică

### **7. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

Conform Anunțului de participare.

### **8. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

Conform Anunțului de participare

Autoritatea contractantă

Data „ \_\_\_\_\_ ”  
Digitally signed by Lupașco Vasile  
Date: 2022.10.05 09:07:41 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



# Dam viață terenului sportiv din s. Tartaul r-ul Cantemir.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Amenajare

Valoarea de deviz 34 013,00 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB01B 1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	5,00	1 979,98 309,80	9 899,90 1 549,00
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,00	53,09 16,99	1 858,05 594,79
3	CA08E	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 200 x 200 x 1200 mm	buc	42,00	208,74 80,72	8 767,17 3 390,30

Cheltuieli directe	lei	20 525,12
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 328,18
Transportarea materialelor	10,00 %	1 499,10
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 386,10
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 604,32
TVA	20,00 %	5 668,56


**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**34 013,00**  
**6 862,27**

Intocmit

  
(Butuc Nicolae)  
(funcția, semnătura)

Verificat


  
(Mocanu V)  
(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectPrimaria Tartaul  
**Dam viata terenului sportiv din s.Tartaul r-ul  
Cantemir.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2000**  
**Amenajare**  
**(formular desfășurat)**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB01 B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 979,98
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,6470	84,97	309,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	3,00	843,00
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	600,00	447,60
	142110220 0240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	550,00	377,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	12,00	2,28
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			53,09
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	84,97	16,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	84,97	0,85
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	150,00	0,77
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,70	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
3	CA08E	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 200 x 200 x	buc			208,74

1	2	3	4	5	6	7
		1200 mm				
	712301001 0200	Betonist	h-om.	0,9500	84,97	80,72
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,0000	3,00	86,52
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0600	600,00	37,14
	232011620 0602	Benzina CO 90	l	0,1500	27,00	4,17
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	12,00	0,19

Intocmit

  
 \_\_\_\_\_ (Butuc Nicolae)  
 (funcția, semnătura)

Verificat

  
 \_\_\_\_\_ (Mocanu V)  
 (funcția, semnătura)

**Dam viata terenului sportiv din  
s.Tartaul r-ul Cantemir.**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2000**  
**Amenajare**

Valoarea de deviz 34 011,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,23	84,97	1 549,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om.	39,90	84,97	3 390,30
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	6,65	84,97	565,05
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,35	84,97	29,74
<b>Total manopera</b>						<b>6 862,27</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,53	0,00	0,00
2.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	3,43	550,00	1 886,50
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,60	600,00	1 560,00
4.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,73	600,00	2 238,00
5.	2320116200602	Benzina CO 90	l	6,49	27,00	175,23
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 211,28	3,00	3 633,84
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 405,00	3,00	4 215,00
8.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,35	30,00	10,50
9.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,00	35,00	1 225,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	150,00	27,00
11.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	2,70	0,76
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,60	12,00	19,20
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>16 490,13</b>
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>0,00</b>


**Total:**

Cheltuieli directe	lei	20 525,12
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 328,18
Transportarea materialelor	10,00 %	1 499,10
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 386,10
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 604,32
TVA	20,00 %	5 668,56


**Total deviz:**

**34 011,38**

Intocmit

  
(Butuc Nicolae)  
(funcția, semnătura)

Verificat

  
(Mocanu V)  
(funcția, semnătura)