

**Lucrari generale de constructie
la Morga (sectie anatomie)
str.Stefan cel Mare nr.1,
or.Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2
Retele exterioare gazificare josa

Valoarea de deviz 421 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele exterioare gazificare joasa				
1	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Трубы стальные электросварные ф32х2,8мм)	m	3,00	68,54 24,33	205,62 73,00
2	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	3,00	6,71 4,68	20,13 14,04
3	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода Ду32 к кирпичной стене)	kg	2,25	29,32 10,82	65,96 24,34
		<i>Total</i>	lei			291,71
		<i>Contributii asigurari sociale si medical</i>	22,50 %			25,06
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			7,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			324,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			16,21
		<i>Total</i>	100,00 +			340,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			10,21
		Total Retele exterioare gazificare joasa Inclusiv salariu				350,66 111,38

		Total	lei	351
		TVA	20,00 %	70
		Total deviz: Inclusiv salariu		421 111

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)