

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019-
2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 35 132 172,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Drum de acces la drumul regional G70 in mun. Straseni (str. M. Eminescu, drum de acces spre LT „N. Necrasov”				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,730	1 717,20 0,00	2 970,76 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	298,430	42,40 0,00	12 653,44 0,00
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,800	124,80 0,00	723,84 0,00
4	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,730	1 530,02 0,00	2 646,93 0,00
5	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a	buc	3,000	546,76	1 640,28



1	2	3	4	5	6	7
		capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata			98,02	294,06
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,500	422,68 57,08	3 170,13 428,13
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	250,000	214,12 38,63	53 529,30 9 658,05
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	107,500	513,08 34,60	55 155,89 3 719,07
9	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	10 031,67 0,00	3 009,50 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	177,91 3,46	88 955,30 1 729,80
11	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150	10 031,67 0,00	1 504,75 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	128,54 2,88	64 269,00 1 441,50
		<i>Total</i>	Lei			290 229,12
		Total Drum de acces la drumul regional G70 in mun. Straseni (str. M. Eminescu, drum de acces spre LT „N. Necrasov” Inclusiv salariu				290 229,12 17 270,61
		2. Reparatia capital a drumurilor publice din cartierului locativ din str. Stefan cel Mare din or. Straseni I. Cartier, or.Straseni				
		2.1. Lucrari geodezice				
13		Restabilirea traseului	KM	0,925	2 306,40 2 306,40	2 133,42 2 133,42



1	2	3	4	5	6	7
14		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.	KM	1,064	2 306,40 2 306,40	2 454,01 2 454,01
		<i>Total</i>	Lei			4 587,43
		Total Lucrari geodezice Inclusiv salariu				4 587,43 4 587,43
		2.2. Lucrari de terasament				
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,980	1 444,00 0,00	7 191,12 0,00
16	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4)	100 m3	4,980	2 560,00 0,00	12 748,80 0,00
17	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	4,980	1 483,13 174,13	7 386,00 867,18
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	6,000	1 444,00 0,00	8 664,00 0,00
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	6,000	1 717,20 0,00	10 303,20 0,00
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 134,000	10,80 0,00	12 247,20 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,000	181,78 20,76	1 090,69 124,55
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,670	1 717,20 0,00	867,32 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)				
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	233,730	15,32 0,00	3 580,76 0,00
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	166,950	17,87 17,87	2 984,16 2 984,16
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,670	924,16 508,56	1 543,35 849,30
26	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)	100m2	47,970	124,80 0,00	5 986,64 0,00
27	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (4796.74m2)	100 m3	14,390	1 530,00 0,00	22 016,71 0,00
		<i>Total</i>	Lei			98 610,35
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				98 610,35 4 825,19
		2.3. Demolarea structurii rutiere				
28	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 906,490	33,11 2,01	129 325,63 7 861,10
29	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	468,770	9,28 0,00	4 350,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km				
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,950	181,78 20,76	354,48 40,48
31	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	512,380	21,39 8,25	10 961,54 4 224,77
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	5,124	1 717,20 0,00	8 798,94 0,00
33	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	922,280	9,28 0,00	8 558,76 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,124	181,78 20,76	931,45 106,36
35	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=18cm	m3	37,750	21,39 8,25	807,60 311,26
36	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,380	1 717,21 0,00	652,54 0,00
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	67,950	9,28 0,00	630,56 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,380	181,76 20,76	69,07 7,89
		<i>Total</i>	Lei			165 440,77
		Total Demolarea structurii rutiere Inklusiv salariu				165 440,77 12 551,92
		2.4. Amenajarea sistemului rutier				
39	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	514,280	351,01 8,65	180 519,44 4 448,01
40	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris	m3	55,860	351,01 8,65	19 607,64 483,73



1	2	3	4	5	6	7
		(h=15cm)				
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	6,000	900,00 0,00	5 400,00 0,00
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	762,440	9,28 0,00	7 075,44 0,00
43	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA12B	100 m3	12,010	2 883,26 363,26	34 627,93 4 362,73
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	844,380	513,08 34,60	433 232,79 29 212,17
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	0,533	900,04 0,00	479,72 0,00
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	69,290	9,28 0,00	643,00 0,00
47	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA12B	100 m3	1,066	2 883,26 363,26	3 073,55 387,23
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	74,970	329,64	24 312,88



1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorare (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.22m) conform proiectului mat k=0,5			34,60	2 593,66
49	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm)	m2	4 425,840	214,61 34,37	949 848,83 152 095,59
50	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 litri/m2	t	0,228	10 029,96 0,00	2 286,83 0,00
51	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic macrogranular poros SKPg-II)	m2	351,300	178,17 3,46	62 589,97 1 215,36
52	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 litri/m2	t	0,088	10 027,27 0,00	882,40 0,00
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt marunt SMBg-II)	m2	351,300	128,71 2,88	45 217,26 1 012,80
		<i>Total</i>	Lei			1 770 197,68
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				1 770 197,68 195 810,68
		2.5. Demolarea bordurei				
54	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 274,000	18,45 18,45	23 506,83 23 506,83
55	Tr11AA02F l	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport	t	136,510	28,83 28,83	3 935,58 3 935,58



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I				
56	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	136,510	10,80 0,00	1 474,32 0,00
57	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,546	181,79 20,77	99,26 11,34
		<i>Total</i>	Lei			29 015,99
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				29 015,99 27 453,75
		2.6. Montarea bordurei				
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	93,180	422,68 57,08	39 385,63 5 319,03
59	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	1 553,000	224,75 39,21	349 033,34 60 891,27
60		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	9,320	1 150,00 0,00	10 718,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			399 136,97
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				399 136,97 66 210,30
		2.7. Drumuri laterale				
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	18,960	422,68 57,08	8 014,06 1 082,30
62	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	316,000	224,75 39,21	71 020,31 12 389,99
63		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,890	1 150,00 0,00	2 173,50 0,00
64	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,500	266,52 92,26	4 397,58 1 522,22
65	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	16,500	21,39 8,25	353,01 136,85
66	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	0,330	1 717,21 0,00	566,68 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)				
67	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	75,900	9,28 0,00	704,36 0,00
68	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,330	181,76 20,76	59,98 6,85
69	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	4,560	21,39 8,25	97,55 37,60
70	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea material demolat)	100 m3	0,050	1 717,20 0,00	85,86 0,00
71	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	8,210	9,28 0,00	76,20 0,00
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,050	181,80 20,80	9,09 1,04
73	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covata)	100 m3	1,930	1 717,20 0,00	3 314,20 0,00
74	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	364,320	10,80 0,00	3 934,64 0,00
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	1,930	181,78 20,76	350,83 -40,06
76	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,644	483,19 483,19	2 727,13 2 727,13
77	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm	m3	62,460	351,01 8,65	21 924,35 540,22
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,686	900,00 0,00	617,40 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)				
79	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	89,250	9,28 0,00	828,24 0,00
80	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA12B	100 m3	1,373	2 883,26 363,26	3 958,71 498,75
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.20m) conform proiectului mat k=0,5	m3	96,550	329,64 34,60	31 826,42 3 340,24
82	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	0,050	900,00 0,00	45,00 0,00
83	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,190	9,28 0,00	57,44 0,00
84	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza	100 m3	0,100	2 883,30 363,30	288,33 36,33
85	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.22m) conform proiectului	m3	6,690	329,64 34,60	2 205,29 74,45



1	2	3	4	5	6	7
		mat k=0,5				
86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm)	m2	534,000	214,61 34,37	114 604,06 18 351,10
87	D1119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (pinten din beton monolit B25)	m3	2,900	1 934,37 183,93	5 609,68 533,41
88	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 litri/m2	t	0,020	10 031,50 0,00	200,63 0,00
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic macrogranular poros SKPg-II)	m2	30,400	178,17 3,46	5 416,32 105,17
90	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 litri/m2	t	0,008	9 983,75 0,00	79,87 0,00
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt marunt SMBg-II)	m2	30,400	128,71 2,88	3 912,86 87,64
		<i>Total</i>		Lei		289 459,58
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				289 459,58 41 667,55
		2.8. Executia intrarilor in curti				
92	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (executia covatei)	100 m3	0,060	1 717,17 0,00	103,03 0,00
93	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	10,770	10,80 0,00	116,33 10,00
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,060	181,67	10,90



1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		20,83	1,25
95	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	10,000	155,57 17,30	1 555,71 172,98
96		Beton B15 (se exclude la norma DE11A)	m3	-0,290	1 150,00 0,00	-333,50 0,00
97	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,190	483,21 483,21	91,81 91,81
98	D1110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm	m3	1,900	351,01 8,65	666,92 16,43
99	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.12m)	m3	2,280	513,07 34,60	1 169,81 78,88
100	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=6cm)	m2	19,000	214,61 34,37	4 077,66 652,94
		<i>Total</i>	Lei			7 458,66
		Total Executia intrarilor in curti Inklusiv salariu				7 458,66 1 014,29
		2.9. Constructia trotuarului				
101	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	436,000	155,57 17,30	67 828,96 7 541,93
102		Beton B15 (se exclude la norma DE11A)	m3	-12,650	1 150,00 0,00	14 517,50 0,00
103	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	85,790	118,78	10 190,10



1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu			118,78	10 190,10
104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,860	900,00 0,00	774,00 0,00
105	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	162,140	10,80 0,00	1 751,12 0,00
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,860	181,77 20,76	156,32 17,85
107	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	428,950	65,71 14,76	28 188,43 6 331,71
108	DII12	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DII11($\kappa=-2$)	m2	-428,950	4,48 1,56	-1 919,64 -667,80
109	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=5cm)	m2	428,950	204,46 34,37	87 705,02 14 741,02
		<i>Total</i>		Lei		180 126,81
		Total Constructia trotuarului Inklusiv salariu				180 126,81 38 154,81
		2.10. Ridicarea capacelor la fintini				
110	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	17,000	75,79 69,19	1 288,46 1 176,26
111	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicere fintinilor) 17buc	m3	1,300	1 934,39 183,94	2 514,71 239,12
112	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa	buc	17,000	86,11 47,28	1 463,87 803,78



1	2	3	4	5	6	7
		si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)				
		<i>Total</i>	Lei			5 267,03
		Total Ridicarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				5 267,03 2 219,16
		2.11. Parcaje				
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	14,220	422,68 57,08	6 010,57 811,73
114	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	237,000	224,75 39,21	53 265,23 9 292,48
115		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,420	1 150,00 0,00	1 633,00 0,00
116	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	443,000	33,11 2,01	14 665,65 891,46
117	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	53,160	9,28 0,00	493,32 0,00
118	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,220	181,82 20,77	40,00 4,57
119	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	66,450	21,39 8,25	1 421,60 547,90
120	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,665	1 717,23 0,00	1 141,96 0,00
121	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	119,610	9,28 0,00	1 110,00 0,00
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,665	181,79 20,75	120,89 13,80
123	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,570	1 717,20 0,00	696,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(decaparea covata)				
124	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	295,770	10,80 0,00	3 194,32 0,00
125	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	1,570	181,78 20,76	285,40 32,59
126	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,245	483,19 483,19	3 500,72 3 500,72
127	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm	m3	72,450	351,01 8,65	25 430,97 626,62
128	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	1,113	899,98 0,00	1 001,68 0,00
129	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	144,640	9,28 0,00	1 342,24 0,00
130	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA12B	100 m3	2,225	2 883,26 363,26	6 415,25 808,25
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.20m) conform proiectului mat k=0,5	m3	156,490	329,64 34,60	51 584,92 5 413,93
132	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	724,500	214,61 34,37	24 897,70



1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm)				
		<i>Total</i>	Lei			330 841,83
		Total Parcaje Inclusiv salariu				330 841,83 46 841,75
		2.12. Constructia si montarea placilor din beton armat				
133	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	2,930	78,04 54,78	228,66 160,50
134	PD04A	Montarea armaturilor	kg	19,490	21,48 5,19	418,59 101,14
135	D1119	Fabricarea placilor din beton monolit B20	m3	0,144	1 933,96 183,96	278,49 26,49
136	D1124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente)	m3	0,144	7 664,17 334,44	1 103,64 48,16
		<i>Total</i>	Lei			2 029,38
		Total Constructia si montarea placilor din beton armat Inclusiv salariu				2 029,38 336,29
		2.13. Executia casiu de acumulare				
137	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	4,800	233,52 233,52	1 120,91 1 120,91
138	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,020	118,78 118,78	121,16 121,16
139	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=12cm	m3	0,410	422,66 57,07	173,29 23,40
140	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (casiu)	m3	0,410	1 934,56 183,93	75,41



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 208,53
		Total Executia casiu de acumulare Inclusiv salariu				2 208,53 1 340,88
		2.14. Amenajarea rigola prefabricata tip RA4-10				
141	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (rigola prefabricata tip RA4-10, 1buc=70kg)	buc	50,000	277,60 10,96	13 880,02 547,77
		<i>Total</i>	Lei			13 880,02
		Total Amenajarea rigola prefabricata tip RA4-10 Inclusiv salariu				13 880,02 547,77
		2.15. Constructia deversorului carosabil				
142	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,550	483,18 483,18	265,75 265,75
143	D1110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm	m3	5,500	351,02 8,65	1 930,62 47,57
144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	0,078	900,00 0,00	70,20 0,00
145	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	10,170	9,28 0,00	94,36 0,00
146	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA12B	100 m3	0,160	2 883,25 363,25	461,32 58,12
147	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	11,000	329,64	



1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (amestec de piatra sparta M400 fr.70-5mm-50% si material de la demolare - 50%, h=0.20m) conform proiectului mat k=0,5			34,60	380,56
148	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Deversor din Butto-Beton) h=15cm	m3	8,250	1 934,36 183,94	15 958,46 1 517,47
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=10cm	m3	0,050	422,80 57,00	21,14 2,85
150	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten)	m3	0,360	1 934,19 183,94	696,31 66,22
		<i>Total</i>	Lei			23 124,16
		Total Constructia deversorului carosabil Inclusiv salariu				23 124,16 2 338,54
		2.16. Zid de sprijin				
151	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	6,000	44,40 44,40	266,39 266,39
152	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata (Zid de sprijin)	m3	9,000	1 275,10 591,59	11 475,88 5 324,32
153	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurei)	m3	7,800	17,87 17,87	139,42 139,42
154	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	7,800	52,06 50,16	406,10 391,28



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
		<i>Total</i>	Lei			12 287,79
		Total Zid de sprijin Inclusiv salariu				12 287,79 6 121,41
		2.17. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
155	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	19,000	481,15 62,85	9 141,84 1 194,14
156	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	3,000	689,77 25,37	2 069,32 76,12
157	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	30,000	689,77 25,37	20 693,12 761,12
158	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc	1,000	689,78 25,38	689,78 25,38
159	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1050x700	buc	2,000	1 539,77 25,37	3 079,54 50,74
160	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3,340	103,13 27,10	344,45 90,51
		<i>Total</i>	Lei			36 018,05
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				36 018,05 2 198,01
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Reparatia capital a drumurilor publice din cartierului locativ din str. Stefan cel Mare din				3 369 691,03 3 369 691,03 454 219,73



1	2	3	4	5	6	7
		or. Straseni 1. Cartier, or. Straseni Inclusiv salariu				
		3. Constructia drumului de acces spre satul Micauti, raionul Straseni, de la drumul national M14 (lucrari № 900-2-1)				
		3.1. . Lucrari in constructii				
		3.1.1. Подготовительные работы				
161	TsG08G	Taierea arborilor cu diametru pina la 30cm (Валка деревьев диаметром 10...30 см)	buc	48,000	54,13 51,89	2 598,43 2 490,91
162	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	48,000	164,33 164,33	7 887,89 7 887,89
163	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего бетонного покрытия Н-16см)	m3	81,000	169,65 92,26	13 741,33 7 472,74
164	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка в а/самосвалы)	100 m3	0,810	1 040,00 0,00	842,40 0,00
165	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	162,000	25,60 0,00	4 147,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 217,25
		Total Подготовительные работы Inclusiv salariu				29 217,25 17 851,54
		3.1.2. Lucrari de terasament				
166	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Нарезка корыта в грунте 2 группы бульдозером с	100 m3	8,730	616,00 0,00	



1	2	3	4	5	6	7
		перемещением в насыпь на 20м)				
167	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	8,730	644,00 0,00	5 622,12 0,00
168	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Нарезка кювета в грунте 2 группы экскаватором 0,5м3 с разгрузкой в автомобиле)	100 m3	9,900	900,00 0,00	8 910,00 0,00
169	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом в насыпь на расстояние 1 км)	t	1 732,500	20,00 0,00	34 650,00 0,00
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта выемки 2 группы экскаватором 0,5м3 с разгрузкой в автомобиле)	100 m3	9,340	900,00 0,00	8 406,00 0,00
171	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом в насыпь на расстояние 1 км)	t	1 634,500	20,00 0,00	32 690,00 0,00
172	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой в автомобиле и транспортировкой из карьера в насыпь до 2 км)	100 m3	9,730	900,00 0,00	8 757,00 0,00
173	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	1 702,750	25,60	43 590,40



1	2	3	4	5	6	7
		de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом из крьера в насыпь на расстояние 2 км)			0,00	0,00
174	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Нарезка уступов бульдозером с перемещением на 20м)	100 m3	0,330	616,00 0,00	203,28 0,00
175	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,330	644,00 0,00	212,52 0,00
176	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	42,510	1 530,00 0,00	65 040,29 0,00
177	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов механизированным способом)	100m2	48,790	268,32 169,52	13 091,34 8 270,90
178	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка обочин механизированным способом)	100m2	33,100	268,32 169,52	8 881,41 5 611,13
179	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором с разгрузкой в автомобили в карьере)	100 m3	11,190	900,00 0,00	10 071,00 0,00
180	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1 342,800	42,40 0,00	56 934,72 0,00
181	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание откосов и обочин	100m2	74,590	792,72 277,92	56 124,07 20 230,14



1	2	3	4	5	6	7
		travama				
182	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов)	100m2	74,590	57,06 38,06	4 255,78 2 838,57
		<i>Total</i>	Lei			365 822,61
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				365 822,61 37 450,74
		3.1.3. Дорожная одежда				
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка корьга автогрейдером)	100m2	85,470	75,60 0,00	6 461,52 0,00
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 10cm (Укладка песка)	m3	855,000	446,25 21,33	381 545,63 18 240,74
185	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innogoire 20cm (Основание из щебня Н-0,20м , М400 , фр,20-70мм)	m3	1 710,000	437,97 17,30	748 925,28 29 579,58
186	IzF04B	Strat hidroizolant pe suprafete orizontale cu pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный из полиэтиленовой пленки - 2 слоя)	m2	8 547,000	92,82 9,23	793 346,21 78 851,20
187	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. B25. (Устройство покрытий дорог с применением бетона В25- 3,2 (Ри-40) толщиной 18 см).	1000 m2	8,550	289 588,56 2 438,44	2 475 982,16 20 848,67
188	DA20A1 k=2	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (При	1000 m2	8,550	35 827,54 304,44	306 325,45 2 603,00



1	2	3	4	5	6	7
		увеличении толщины на каждый 1x2=2 см добавляется)				
189	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 18мм)	kg	384,000	21,23 3,52	8 152,03 1 350,62
190	CC03D	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки (D 4 Bp1))	kg	185,100	25,95 2,59	4 802,76 480,27
191	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 16мм)	kg	2 264,000	21,23 3,52	48 063,05 7 963,08
192	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 , диаметром 6мм)	kg	201,000	19,64 3,98	3 947,75 799,69
193	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 16мм)	kg	1 055,000	21,23 3,52	22 396,87 3 710,71
194	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 , диаметром 6мм)	kg	83,700	19,64 3,98	1 643,91 333,00



1	2	3	4	5	6	7
195	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы расширения)	m	192,000	62,98 16,72	12 092,43 3 210,51
196	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы сжатия)	m	1 698,000	62,98 16,72	106 942,42 28 392,94
197	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы продольные)	m	1 411,000	62,98 16,72	88 866,76 23 593,90
198	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	3 301,000	23,72 20,18	78 315,40 66 617,48
199	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida - нанесение пленкообразующих материалов по уходу за бетоном	m2	8 547,000	5,03 1,44	42 985,08 12 320,50
200	D1128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия)	100m2	85,470	5 326,84 173,56	455 285,12 14 833,88
201	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные БР100.30.15 ,основание бетон)	m	290,000	208,79 34,02	60 550,38 9 865,63
202	D1123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м В1-20-50 0.5x0.2x1.0)	m3	100,700	6 848,94 697,69	689 687,85 70 256,98



1	2	3	4	5	6	7
203	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем М400 фр,20-40мм толщиной 10 см)	m2	7 300,000	39,37 1,83	287 396,05 13 343,10
		<i>Total</i>	Lei			6 623 714,11
		Total Дорожная одежда Inclusiv salariu				6 623 714,11 407 195,48
		3.1.4. Въезды во дворы				
204	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка корьга автогрейдером с перемещением до 20м в насыпь)	100 m3	0,050	1 444,00 0,00	72,20 0,00
205	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,050	640,00 0,00	32,00 0,00
206	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 10cm (Укладка песка)	m3	4,200	446,25 21,33	1 874,25 89,60
207	DI111 k=0,83	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня М300 h=10см)	m2	42,000	54,54 12,25	2 290,82 514,57
208	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из тротуарных плиток, Н-0,06м)	m2	42,000	277,36 60,20	11 649,00 2 528,28
209	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	40,000	155,57 17,30	6 222,84 691,92



1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, БР100.20.8)				
		<i>Total</i>	Lei			22 141,11
		Total Въезды во дворы Inclusiv salariu				22 141,11 3 824,37
		3.1.5. Трогуары				
210	D1111 k=0,83	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня М300 h=10см)	m2	71,000	54,54 12,25	3 872,57 869,86
211	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Трогуарные плиты Н-0,05м, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором)	m2	71,000	184,89 29,98	13 126,85 2 128,81
212	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, БР100.20.8)	m	70,000	155,57 17,30	10 889,97 1 210,86
		<i>Total</i>	Lei			27 889,39
		Total Трогуары Inclusiv salariu				27 889,39 4 209,53
		3.1.6. Съезды				
213	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка корыта автогрейдером Н=30см)	100 m3	3,410	1 444,00 0,00	4 924,04 0,00
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,810	900,00 0,00	4 329,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		(Погрузка грунта в а/самосвалы)				
215	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта в насыпь пра газоны на расстояние 1 км)	t	841,750	20,00 0,00	16 835,00 0,00
216	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 10cm (Укладка песка Н-10см)	m3	120,000	446,25 21,33	53 550,26 2 560,10
217	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 20cm (Основание из щебня Н-0,20м , М400 , фр,20-70мм)	m3	240,000	437,97 17,30	105 112,32 4 151,52
218	IzF04B k=2	Strat hidroizolant pe suprafete orizontale cu pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный из полиэтиленовой пленки - 2 слоя)	m2	1 202,000	92,82 9,23	111 571,56 11 089,17
219	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. B25. (Устройство покрытий дорог с применением бетона B25- 3,2(Ри-40) толщиной 18 см)	1000 m2	1,200	289 588,56 2 438,44	347 506,27 2 926,13
220	DA20A1, k=2	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (При увеличении толщины на каждый 1x2=2 см добавляется	1000 m2	1,200	35 827,53 304,44	42 993,04 365,33
221	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida - нанесение пленкообразующих материалов по уходу за бетоном	m2	1 202,000	5,03 1,44	6 045,18 1 732,68



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			692 866,67
		Total Съезды Inclusiv salariu				692 866,67 22 824,93
		3.1.7. Искусственные водоотводные сооружения				
		3.1.7.1. Constructia rigolei rapide trapezoidala din beton monolit (b=0.4,h=0.6,)				
222	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта 2 catg. экскаватором 0,4м3 в отвал под зубья и стенки)	100 m3	1,140	820,00 0,00	934,80 0,00
223	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	84,000	230,42 230,42	19 355,61 19 355,61
224	TsE02B	Finisarea (politura) manuala fundului, în teren mijlociu (Окончательная ручная доработка днища)	100m2	3,670	226,60 226,60	831,64 831,64
225	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, în teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов)	100m2	14,690	581,79 581,79	8 546,49 8 546,49
226	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 - зубья и стенки)	m3	114,200	6 102,42 1 484,95	696 896,37 169 581,40
227	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление кюветов монолитным бетоном B20 h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	15,760	6 819,13 0,00	107 469,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Constructia rigolei rapide trapezoidala din beton monolit				834 034,46 198 315,14



1	2	3	4	5	6	7
		(b=0.4,h=0.6) Inclusiv salariu				
		3.1.7.2. Reparatia podetului D-1,0m PC0+15, L-10,2m				
228	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	2,000	95,02 35,17	190,03 70,35
229	TsC03F1	Incarcarea betonului cu excavatorul 0.4m3 in autovehicule (Погрузка мусора в а/самосвалы)	100 m3	0,020	900,00 0,00	18,00 0,00
230	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	4,000	30,40 0,00	121,60 0,00
231	DH16A	Curatirea podetului de sedimente manual (Очистка вручную от заиливания)	m3	3,600	233,52 233,52	840,68 840,68
232	DH125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10) (Оголовки - порталъная стенка ST10)	m3	2,020	6 651,68 734,25	13 436,39 1 483,19
233	DH125	Amplasarea aripelor prefabricate din beton armat B20 (ST-4st/dr) (Оголовки - порталъная стенка ST-4 st/dr)	m3	1,960	3 785,25 0,00	7 419,09 0,00
234	DH130	Consolidarea albei la intrare cu beton monolit h=0.15m pe fundatie din piatra sparta h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см)	100m2	0,050	15 279,80 0,00	763,99 0,00
235	DH131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DH130 (На каждый 1x7=7 см изменения толщины слоя бетона исключать из нормы DH130)	100m2	-0,050	14 035,40 3 269,40	-701,77 -163,47
236	DH126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (арматура А1 в монолитном бетоне на	t	0,010	32 000,00 0,00	320,00 0,00



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		искусственных сооружениях)				
237	D1130	Consolidarea albei la iesire cu beton monolit B20 h=0.15m pe fundatie din piatra sparta h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном B20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)	100m2	0,050	34 201,60 9 427,40	1 710,08 471,37
238	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 (На каждый 1х3=3 см изменения толщины слоя бетона исключать из нормы D1130)	100m2	-0,050	6 015,20 1 401,20	-300,76 -70,06
239	D1126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (арматура А1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях)	t	0,010	15 407,00 1 407,00	154,07 14,07
		<i>Total</i>	Lei			23 971,40
		Total Reparatia podetului D-1,0m PC0+15, L-10,2m Inklusiv salariu				23 971,40 2 646,13
		3.1.7.3. Amenajarea podetului D-1,0m PC 4+45, L=10.79m				
240	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 2 catg. экскаватором 0,4м3)	100 m3	0,570	820,00 0,00	467,40 0,00
241	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	5,700	242,97 242,97	1 384,92 1 384,92
242	TsD02A1	Umplutura cu pamint cu buldozer grunt cat. 2 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка	100 m3	0,340	436,00 0,00	148,24 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		grunта бульдозером)				
243	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice , grunt cat. 2) (Уплотнение катками пневматическими)	100 m3	0,340	1 309,00 0,00	445,06 0,00
244	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка и щебня)	m3	11,400	363,45 0,00	4 143,28 0,00
245	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 F200, W6)	m3	12,900	3 177,67 854,11	40 991,98 11 018,08
246	D1126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне А1на искусственных сооружениях)	t	0,200	17 600,00 0,00	3 520,00 0,00
247	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня М300, фр 40-70мм)	m3	1,000	312,80 0,00	312,80 0,00
248	CP21B	Punerea in opera a mortarului B12.5 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора B12.5 для связки, и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	1,200	2 054,28 518,94	2 465,13 622,73
249	D1119	Camion de descarcare din beton monolit (Колодец из монолитного бетона B20)	m3	1,500	2 926,18 0,00	4 389,27 0,00
250	D1122	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, ZK3-100 (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м ZK3-100)	m3	3,500	6 200,00 0,00	21 700,00 0,00
251	D1125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10) (Оголовки - порталная стенка ST10)	m3	2,020	3 863,18 0,00	7 803,62 0,00
252	D1125	Amplasarea aridelor prefabricate din beton armat B20 (ST-4st/dr)	m3	1,960	3 785,25	7 419,09



1	2	3	4	5	6	7
		(Оголовки - порталная стенка ST-4 st/dr)			0,00	0,00
253	D1121	Executarea hidroizolării prin ungeri în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	49,000	111,83 0,00	5 479,69 0,00
254	D1120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	38,000	68,69 0,00	2 610,25 0,00
255	IzK01A	Calafătuirea rosturilor cu calți (Заделка швов паклей)	t	0,010	3 978,00 1 492,00	39,78 14,92
256	D1130	Consolidarea albei la ieșire cu beton monolit B20 h=0.15m pe fundație din piatră spartă M300 h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном B20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)	100m2	0,030	22 592,00 0,00	677,76 0,00
257	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma D1130 (На каждый 1x3=3 см изменения толщины слоя бетона исключать из нормы D1130)	100m2	-0,030	6 015,00 1 401,00	-180,45 -42,03
258	D1126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне А1на искусственных сооружениях)	t	0,010	29 407,00 1 407,00	294,07 14,07
259	D1130	Consolidarea taluzurilor la ieșirea podetului cu beton monolit B20 h=0.15m pe fundație din piatră spartă M300 h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см)	100m2	0,090	37 021,00 9 427,44	3 331,89 848,47
260	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma D1130 (На каждый 1x7=7 см изменения толщины слоя бетона исключать из нормы D1130)	100m2	-0,090	14 035,33 3 269,33	-1 263,18 -294,24
261	D1126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры	t	0,010	1 407,00 1 407,00	14,07 14,07



1	2	3	4	5	6	7
		в монолитном бетоне А1на искусственных сооружениях)				
262	D1129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска из бутового камня)	m3	4,800	282,80 0,00	1 357,44 0,00
		<i>Total</i>	Lei			107 552,11
		Total Amenajarea podetului D- 1,0m PC 4+45, L=10.79m Inclusiv salariu				107 552,11 13 580,99
		3.1.7.4. Amenajarea podetului d- 1,0m PC 6+51 drum lateral,L=8.77m				
263	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 2 catg. экскаватором 0,4м3)	100 m3	0,550	820,00 0,00	451,00 0,00
264	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	5,500	243,39 243,39	1 338,67 1 338,67
265	TsD02A1	Umplutura cu pamint cu buldozer grunt cat. 2 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,330	436,00 0,00	143,88 0,00
266	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice , grunt cat. 2) (Уплотнение катками пневматическими)	100 m3	0,330	1 309,00 0,00	431,97 0,00
267	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка и щебня)	m3	11,000	363,67 0,00	4 000,40 0,00
268	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного	m3	10,700	3 535,71 1 104,84	37 832,70 11 821,80



Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		betona B20 F200, W6)				
269	D1126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне А1на искусственных сооружениях)	t	0,170	21 647,06 0,00	3 680,00 0,00
270	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня М300, фр 40-70мм)	m3	1,000	312,80 0,00	312,80 0,00
271	CP21B	Punerea in opera a mortarului B12.5 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора В12.5 для связки, и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	1,000	2 054,27 518,94	2 054,27 518,94
272	D1122	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, ZK3-100 (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м ZK3-100)	m3	2,800	6 200,00 0,00	17 360,00 0,00
273	D1125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10) (Оголовки - порталная стенка ST10)	m3	2,020	2 954,66 0,00	5 968,42 0,00
274	D1125	Amplasarea aripelor prefabricate din beton armat B20 (ST-4st/dr) (Оголовки - порталная стенка ST-4 st/dr)	m3	3,920	3 785,25 0,00	14 838,18 0,00
275	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	49,000	100,48 0,00	4 923,74 0,00
276	D1120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	30,600	68,69 0,00	2 101,93 0,00
277	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu calti (Заделка швов паклей)	t	0,010	3 978,00 1 492,00	39,78 14,92
278	D1130	Consolidarea albei la iesire cu beton monolit B20 h=0.15m pe fundatie din piatra sparta M300 h=0,10 m (Укрепление корыта	100m2	0,050	225 705,60 0,00	285,28 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		монолитным бетоном В20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)				
279	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1x3=3 см изменения толщины слоя бетона исключать из нормы DI130)	100m2	-0,050	<u>6 015,20</u> 1 401,20	<u>-300,76</u> -70,06
280	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне А1на искусственных сооружениях)	t	0,010	<u>85 407,00</u> 1 407,00	<u>854,07</u> 14,07
281	DI130	Consolidarea taluzurilor la iesirea podetului cu beton monolit B20 h=0.15m pe fundatie din piatra sparta M300 h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см)	100m2	0,120	<u>7 993,83</u> 0,00	<u>959,26</u> 0,00
282	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1x7=7 см изменения толщины слоя бетона исключать из нормы DI130)	100m2	-0,120	<u>14 035,25</u> 3 269,33	<u>-1 684,23</u> -392,32
283	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне А1на искусственных сооружениях)	t	0,020	<u>1 407,00</u> 1 407,00	<u>28,14</u> 28,14
284	DI130	Consolidarea taluzurilor la iesirea podetului cu beton monolit B20 h=0.15m pe fundatie din piatra sparta M300 h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см)	100m2	0,220	<u>34 199,73</u> 9 427,41	<u>7 523,94</u> 2 074,03
285	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1x7=7 см изменения толщины слоя бетона исключать из нормы DI130)	100m2	-0,220	<u>14 035,27</u> 3 269,32	<u>3 087,36</u> -2719,25



1	2	3	4	5	6	7
286	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне А1 на искусственных сооружениях)	t	0,030	1 407,00 1 407,00	42,21 42,21
287	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска из бутового камня)	m3	4,800	282,80 0,00	1 357,44 0,00
288	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Шпора из бетона B20)	m3	1,200	1 934,38 183,93	2 321,25 220,72
		<i>Total</i>	Lei			114 775,98
		Total Amenajarea podetului d-1,0m PC 6+51 drum lateral,L=8.77m Inclusiv salariu				114 775,98 14 891,87
		3.1.7.5. Amenajarea podetului cu tuburi D-1,5m PC 12+10,L=10.79m				
289	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 2 catg. экскаватором 0,4м3)	100 m3	1,330	820,00 0,00	1 090,60 0,00
290	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	13,300	168,42 168,42	2 239,95 2 239,95
291	TsD02A1	Umplutura cu pamint cu buldozer grunt cat. 2 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,840	436,00 0,00	366,24 0,00
292	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice , grunt cat. 2) (Уплотнение катками пневматическими)	100 m3	0,840	1 309,00 0,00	1 099,56 0,00



1	2	3	4	5	6	7
293	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка и щебня)	m3	6,900	385,37 0,00	2 659,06 0,00
294	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня М300, фр 40-70мм)	m3	2,730	312,80 0,00	853,94 0,00
295	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 F200, W6)	m3	8,200	6 505,63 2 419,41	53 346,16 19 839,19
296	D1126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне А1 на искусственных сооружениях)	t	0,330	18 424,24 0,00	6 080,00 0,00
297	D1119	Camion de descarcare din beton B20 l Колодец из монолитного бетона B20)	m3	3,600	7 009,31 0,00	25 233,53 0,00
298	D1119	Rigola podetului din beton monolit B20 (Канал из монолитного бетона B20)	m3	9,720	1 934,37 183,94	18 802,09 1 787,85
299	CP21B	Punerea in opera a mortarului B12.5 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора B12.5 для связки, и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	1,800	2 054,27 518,94	3 697,68 934,09
300	D1122	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, ZK8-100 (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,5 м ZK8-100)	m3	7,200	6 200,00 0,00	44 640,00 0,00
301	D1125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST12) (Оголовки - порталная стенка ST12)	m3	3,140	3 419,88 0,00	10 738,42 0,00
302	D1125	Amplasarea aripelor prefabricate din beton armat B20 (ST-6st/dr) (Оголовки - порталная стенка ST-6 st/dr)	m3	3,340	3 785,25 0,00	12 642,74 0,00



1	2	3	4	5	6	7
303	D1121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	66,800	120,35 0,00	8 039,38 0,00
304	D1120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	59,400	68,69 0,00	4 080,23 0,00
305	IzK01A	Calafătuirea rosturilor cu calți (Заделка швов паклей)	t	0,010	3 978,00 1 492,00	39,78 14,92
306	D1130	Consolidarea albei la ieșire cu beton monolit B20 h=0.15m pe fundație din piatră spartă M300 h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном B20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)	100m2	0,070	40 543,43 0,00	2 838,04 0,00
307	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma D1130 (На каждый 1x3=3 см изменения толщины слоя бетона исключать из нормы D1130)	100m2	-0,070	6 015,14 1 401,14	-121,06 -98,08
308	D1126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне А1на искусственных сооружениях)	t	0,010	71 407,00 1 407,00	714,07 14,07
309	D1130	Consolidarea talusurilor la intrarea și ieșirea podetului beton monolit B20 h=0.15m pe fundație din piatră spartă M300 h=0,10 m (Укрепление корыта монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см)	100m2	0,290	34 201,34 9 427,41	9 918,39 2 733,95
310	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma D1130 (На каждый 1x7=7 см изменения толщины слоя бетона исключать из нормы D1130)	100m2	-0,290	14 035,28 3 269,31	-4 070,23 -948,10
311	D1126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне А1на искусственных сооружениях)	t	0,040	1 407,00 1 407,00	



SB

1	2	3	4	5	6	7
312	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска из бутового камня)	m3	14,000	282,80 0,00	3 959,20 0,00
313	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Шпора из бетона B20)	m3	0,400	1 934,30 183,92	773,72 73,57
		<i>Total</i>	Lei			209 417,77
		Total Amenajarea podetului cu tuburi D-1,5m PC 12+10,L=10.79m Inklusiv salariu				209 417,77 26 647,69
		<i>Total</i>	Lei			1 289 751,72
		Total Искусственные водоотводные сооружения Inklusiv salariu				1 289 751,72 256 081,82
		3.1.8. Обстановка и принадлежности дороги				
314	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов СКМ-2-30)	buc	26,000	481,15 62,85	12 509,88 1 634,08
315	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов СКМ-2-40)	buc	20,000	581,15 62,85	11 622,99 1 256,99
316	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов СКМ-4-40)	buc	2,000	621,15 62,85	1 242,30 125,70
317	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere (Установка указателей А900)	buc	27,000	689,77 25,37	18 623,80 685,00
318	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere (Установка указателей В700)	buc	2,000	689,77 25,37	1 379,54 50,74
319	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere (Установка указателей D700)	buc	3,000	689,77 25,37	2 069,32 76,12
320	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere (Установка указателей ВН700x350)	buc	5,000	689,77 25,37	3 448,86 126,86



1	2	3	4	5	6	7
321	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere (Установка указателей BH850x850)	buc	32,000	939,77 25,37	30 072,66 811,86
322	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere (Установка указателей BH1500x680)	buc	2,000	1 539,77 25,37	3 079,54 50,74
323	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere (Установка указателей BH4000x1500)	buc	1,000	4 539,78 25,38	4 539,78 25,38
324	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	498,600	103,13 27,10	51 420,71 13 512,15
325	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка сигнальных столбиков над трубами)	buc	24,000	326,72 38,06	7 841,17 913,33
		<i>Total</i>	Lei			147 850,55
		Total Обстановка и принадлежности дороги Inclusiv salariu				147 850,55 19 268,95
		<i>Total</i>	Lei			9 199 253,41
		Total . Lucrari in constructii Inclusiv salariu				9 199 253,41 768 707,36
		<i>Total</i>	Lei			9 199 253,41
		Total Constructia drumului de acces spre satul Micauti, raionul Straseni, de la drumul national M14 (lucrari № 900-2-1) Inclusiv salariu				9 199 253,41 768 707,36
		4. Constructia drumului de acces spre satul Micauti, r-nul Straseni, de la drumul national M14 (lucrari № 900-2-2) 4.1. Переходно-скоростные полосы				
326	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	3,400	1 444,00 0,00	4 989,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка корыта автогрейдером с перемещением до 20м в насыпь)				
327	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,5м3 с погрузкой в автомобили и транспортировкой из карьера в насыпь до 2 км)	100 m3	1,830	900,00 0,00	1 647,00 0,00
328	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	320,250	25,60 0,00	8 198,40 0,00
329	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,230	1 530,01 0,00	8 001,93 0,00
330	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 10cm (Укладка песка)	m3	70,000	446,25 21,33	31 237,65 1 493,39
331	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire 20cm (Основание из щебня Н-0,20м , М400 , фр,20-70мм)	m3	140,000	437,97 17,30	61 315,52 2 421,72
332	IzF04B	Strat hidroizolant pe suprafete orizontale cu pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный из полиэтиленовой пленки - 2 слоя)	m2	704,000	92,82 9,23	65 346,40 6 494,82
333	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. B25. (Устройство покрытий дорог с применением бетона B25- 3,2(Rи-40) толщиной 18 см)	1000 m2	0,700	289 588,56 2 438,44	202 711,99 1 700,91



1	2	3	4	5	6	7
334	DA20A1, k=2	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (При увеличении толщины на каждый 1x2=2 см добавляется	1000 m2	0,700	35 827,63 304,44	25 079,34 213,11
335	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 18мм)	kg	28,000	21,23 3,52	594,42 98,48
336	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки (D 4 Bp1)	kg	11,600	25,95 2,59	301,00 30,09
337	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 16мм)	kg	184,000	21,23 3,52	3 906,19 647,18
338	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1, диаметром 6мм)	kg	16,200	19,64 3,98	318,18 64,46
339	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 диаметром 16мм)	kg	172,000	21,23 3,52	3 651,43 604,97
340	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	13,600	19,64 3,98	267,11 64,46



1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1, диаметром 6мм)				
341	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы расширения)	m	14,000	62,98 16,72	881,74 234,10
342	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы сжатия)	m	161,000	62,98 16,72	10 140,01 2 692,15
343	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка температурных и деформационных швов - швы продольные)	m	231,000	62,98 16,72	14 548,70 3 862,64
344	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	406,000	23,72 20,18	9 632,25 8 193,49
345	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida - нанесение пленкообразующих материалов по уходу за бетоном	m2	704,000	5,03 1,44	3 540,59 1 014,82
346	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов СКМ-2-30)	buc	2,000	481,15 62,85	962,30 125,70
347	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей А900)	buc	2,000	689,77 25,37	1 379,51 50,74
348	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe	m2	80,400	103,13 27,10	8 291,67 2 178,86

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete carosabile (Устройство дорожной разметки краской)				
		<i>Total</i>	Lei			466 862,96
		Total Переходно-скоростные полосы Inclusiv salariu				466 862,96 32 181,74
		<i>Total</i>	Lei			466 862,96
		Total Constructia drumului de acces spre satul Micauti, r-nul Straseni, de la drumul national M14 (lucrari № 900-2-2) Inclusiv salariu				466 862,96 32 181,74
		5. Drum de acces la drumul regional G98 in com. Lozova - (R25 Lozova - Stolniceni - Hincesti) 5.1. s. Lozova				
349	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	370,000	169,65 92,26	62 769,02 34 134,72
350	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	555,000	21,39 8,25	11 873,33 4 576,19
351	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 591,000	12,28 0,00	19 537,48 0,00
352	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	37,000	124,80 0,00	4 617,60 0,00
353	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,400	1 530,00 0,00	11 322,00 0,00
354	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3	740,000	513,08 34,60	379 677,72 25 601,04
355	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,220	10 031,67 0,00	22 270,31 0,00



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
356	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 700,000	177,91 3,46	658 269,22 12 800,52
357	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,110	10 031,67 0,00	11 135,15 0,00
358	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 700,000	128,54 2,88	475 590,60 10 667,10
359	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	740,000	39,37 1,83	29 133,30 1 352,59
		<i>Total</i>	Lei			1 686 195,73
		Total s. Lozova Inclusiv salariu				1 686 195,73 89 132,16
		<i>Total</i>	Lei			1 686 195,73
		Total Drum de acces la drumul regional G98 in com. Lozova - (R25 Lozova - Stolniceni - Hincesti) Inclusiv salariu				1 686 195,73 89 132,16
		6. Drum de acces la drumul local L410 in com. Micauti - (L410 R6 - drum de acces spre satul Micauti) 6.1. s. Micauti				
360	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,200	1 717,20 0,00	3 777,84 0,00
361	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	380,600	42,40 0,00	16 137,44 0,00
362	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,000	124,80 0,00	1 372,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
363	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,200	1 530,00 0,00	3 366,00 0,00
364	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	236,500	513,08 34,60	121 342,94 8 181,95
365	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	10 031,67 0,00	6 620,90 0,00
366	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	177,91 3,46	195 701,66 3 805,56
367	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	10 031,67 0,00	3 310,45 0,00
368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	128,54 2,88	141 391,80 3 171,30
		<i>Total</i>	Lei			493 021,83
		Total s. Micauti Inclusiv salariu				493 021,83 15 158,81
		<i>Total</i>	Lei			493 021,83
		Total Drum de acces la drumul local L410 in com. Micauti - (L410 R6 - drum de acces spre satul Micauti) Inclusiv salariu				493 021,83 15 158,81
		7. R1 - drum de acces spre s. Tataresti				
		7.1. s. Tataresti				
		7.1.1. Varianta 2				
369	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	84,000	169,65 92,26	14 250,26 7 749,50
370	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	168,000	21,39 8,25	3 594,08 1 385,22
371	Ts151A3	Transportarea pamintului cu	t	235,200	12,28	2 888,24



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
372	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,400	124,80 0,00	1 048,32 0,00
373	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,680	1 530,02 0,00	2 570,43 0,00
374	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3	168,000	513,08 34,60	86 197,10 5 812,13
375	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	10 031,29 0,00	5 055,77 0,00
376	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	177,91 3,46	149 444,90 2 906,06
377	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	10 033,21 0,00	2 528,37 0,00
378	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	128,54 2,88	107 971,92 2 421,72
379	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	39,37 1,83	5 511,71 255,90
		<i>Total</i>				Lei 381 061,10
		Total Varianta 2 Inclusiv salariu				381 061,10 20 530,53
		<i>Total</i>				Lei 381 061,10
		Total s. Tataresti Inclusiv salariu				381 061,10 20 530,53
		<i>Total</i>				Lei 381 061,10
		Total R1 - drum de acces spre s.				381 061,10



1	2	3	4	5	6	7
		Tataresti Inclusiv salariu				20 530,53
		8. Drum de acces la drumul local de interes raional L408.1 in s. Tiganesti (Gim. Tiganesti)				
		8.1. s. Tiganesti				
380	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	52,80 0,00	475,20 0,00
381	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=20 cm	m3	90,000	513,08 34,60	46 177,02 3 113,64
382	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	10 031,67 0,00	5 417,10 0,00
383	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	177,91 3,46	160 119,54 3 113,64
384	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	10 031,67 0,00	2 708,55 0,00
385	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	128,54 2,88	115 684,20 2 594,70
386	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,600	357,93 341,93	1 288,53 1 230,93
387	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,000	78,74 3,66	28 345,91 1 316,03
		<i>Total</i>	Lei			360 216,05
		Total s. Tiganesti Inclusiv salariu				360 216,05 11 368,94
		<i>Total</i>	Lei			360 216,05
		Total Drum de acces la drumul local de interes raional L408.1 in s. Tiganesti (Gim. Tiganesti) Inclusiv salariu				360 216,05 11 368,94
		9. Drum de acces la drumul				



1	2	3	4	5	6	7
		regional G70 in mun. Straseni (str. Dosoftei) 9.1. or. Straseni, str. Dosoftei				
388	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3	41,500	121,66 121,66	5 049,00 5 049,00
389	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	71,500	42,40 0,00	3 031,60 0,00
390	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,200	422,68 57,08	3 043,32 411,00
391	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	778,200	18,05 3,29	14 049,31 2 557,64
392	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	462,920	18,63 3,86	8 624,31 1 788,37
393	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	224,000	87,68 60,54	19 640,77 13 561,63
394	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	33,600	1 781,72 221,99	59 865,82 7 458,90
395	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	10,000	95,91 93,98	959,05 939,85
396	TsG15A	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor S-1500, in terenuri neaccidentate	buc	10,000	103,87 32,87	1 038,66 328,66



1	2	3	4	5	6	7
397	TrHAG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	8,250	43,24 43,24	356,77 356,77
398	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8,250	42,40 0,00	349,80 0,00
399	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc	0,100	582,80 0,00	58,28 0,00
400	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,080	900,00 0,00	72,00 0,00
401	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	10,800	42,40 0,00	457,92 0,00
		<i>Total</i>	Lei			116 596,61
		Total or. Straseni, str. Dosoftei Inclusiv salariu				116 596,61 32 451,82
		<i>Total</i>	Lei			116 596,61
		Total Drum de acces la drumul regional G70 in mun. Straseni (str. Dosoftei) Inclusiv salariu				116 596,61 32 451,82
		10. Drum de acces la drumul national R1 in mun. Straseni (str. Prieteniei, Sector-1) 10.1. or. Straseni - str. Prieteniei 1- cartier				
402	DII55B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 332,000	55,11 3,35	73 405,91 4 462,26
403	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	266,000	21,39 8,25	5 690,64 2 192,27
404	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	596,000	12,28	7 318,88



1	2	3	4	5	6	7	
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00	
405	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	13,320	124,80 0,00	1 662,32 0,00	
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,660	1 530,00 0,00	4 069,79 0,00	
407	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	279,150	513,08 34,60	143 225,71 9 657,47	
408	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,799	10 032,03 0,00	8 015,59 0,00	
409	DI19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	177,91 3,46	236 976,92 4 608,19	
410	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,400	10 031,67 0,00	4 012,67 0,00	
411	DI16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	128,54 2,88	171 212,62 3 840,16	
412	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	425,000	214,12 38,63	90 999,81 16 418,68	
413	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	4,000	4 782,64 126,85	19 130,56 507,41	
		<i>Total</i>	Lei				765 721,42
		Total or. Straseni - str. Prieteniei I- cartier Inklusiv salariu					765 721,42 41 687,44



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			765 721,42
		Total Drum de acces la drumul national R1 in mun. Straseni (str. Prieteniei, Sector-1) Inklusiv salariu				765 721,42 41 687,44
		11. Drum de acces la drumul national R1 in mun. Straseni (str. Stefan cel Mare, Sector-2) 11.1. or. Straseni - str. Stefan cel Mare, Sector-2				
414	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,040	1 339,25 0,00	53,57 0,00
415	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,906	2 347,66 799,75	4 474,64 1 524,32
416	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLIJ-10	buc	2,000	385,00 0,00	770,00 0,00
417	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLIJ-10-9	buc	2,000	430,00 0,00	860,00 0,00
418	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLIJ-1-10-1	buc	2,000	310,00 0,00	620,00 0,00
419	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,108	1 339,35 0,00	144,65 0,00



1	2	3	4	5	6	7
420	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (sub tevi)	100 m3	0,040	924,00 508,50	36,96 20,34
421	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu sol nisipos	m3	10,800	301,67 35,17	3 258,06 379,86
422	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm, SN8	m	150,000	177,42 22,49	26 613,24 3 373,11
423	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	36,000	194,57 115,32	7 004,38 4 151,52
424	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	4,000	4 782,64 126,85	19 130,56 507,41
425	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	2,000	2 513,16 65,16	5 026,31 130,31
426	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	7,200	1 781,72 221,99	12 828,39 1 598,33
427	D1155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 100,000	55,11 3,35	60 620,50 3 685,05
428	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	275,000	21,39 8,25	5 883,18 2 267,48
429	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	493,000	12,28 0,00	6 054,04 0,00
430	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	232,000	513,08	119 034,10



1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica			34,60	8 026,27
431	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	10 031,67 0,00	6 620,90 0,00
432	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	177,91 3,46	195 701,66 3 805,56
433	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	10 031,67 0,00	3 310,45 0,00
434	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	128,54 2,88	141 391,80 3 171,30
435	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	375,000	214,12 38,63	80 293,95 14 487,08
		<i>Total</i>	Lei			699 731,34
		Total or. Straseni - str. Stefan cel Mare, Sector-2 Inclusiv salariu				699 731,34 47 127,94
		<i>Total</i>	Lei			699 731,34
		Total Drum de acces la drumul national R1 in mun. Straseni (str. Stefan cel Mare, Sector-2) Inclusiv salariu				699 731,34 47 127,94
		12. Drum de acces la drumul regional G70 in mun. Straseni (str. T. Alimos)				
436	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,000	1 717,20 0,00	5 151,60 0,00
437	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	519,000	42,40 0,00	22 005,60 0,00
438	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	10,000	124,80 0,00	12 480,00 0,00



I	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
439	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,000	1 530,00 0,00	4 590,00 0,00
440	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	3,000	546,76 98,02	1 640,28 294,06
441	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,000	422,68 57,08	6 340,25 856,25
442	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	500,000	214,12 38,63	107 058,60 19 316,10
443	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	171,400	513,08 34,60	87 941,57 5 929,75
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	10 032,61 0,00	5 267,12 0,00
445	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	875,000	177,91 3,46	155 671,79 3 027,15
446	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,263	10 032,02 0,00	2 638,42 0,00
447	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	875,000	128,54 2,88	112 470,73 2 522,62
		<i>Total</i>		Lei		512 023,96
		Total Drum de acces la drumul regional G70 in mun. Straseni (str. T. Alimos) Inclusiv salariu				512 023,96 31 945,93
		13. Drum de acces la drumul				



1	2	3	4	5	6	7
		regional G70 in mun. Straseni (str. V. Alexandri)				
448	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,900	1 717,20 0,00	4 979,88 0,00
449	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	501,300	42,40 0,00	21 255,12 0,00
450	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,660	124,80 0,00	1 205,56 0,00
451	D1196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,900	1 530,00 0,00	4 437,00 0,00
452	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	12,000	546,76 98,02	6 561,14 1 176,26
453	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,600	422,68 57,08	5 325,81 719,25
454	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	420,000	214,12 38,63	89 929,22 16 225,52
455	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	168,000	513,08 34,60	86 197,10 5 812,13
456	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	10 031,29 0,00	5 055,77 0,00
457	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	177,91 3,46	149 411,90 2 906,06



1	2	3	4	5	6	7
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	10 033,21 0,00	2 528,37 0,00
459	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	128,54 2,88	107 971,92 2 421,72
		<i>Total</i>	Lei			484 891,79
		Total Drum de acces la drumul regional G70 in mun. Straseni (str. V. Alexandri) Inklusiv salariu				484 891,79 29 260,94
		14. Lucrari de reparatie a sectorului de drum din mun. Straseni, str. G. Ureche (sectorul 1 si 2)				
		14.1. Sectorul nr.1				
460	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	10,500	1 717,20 0,00	18 030,60 0,00
461	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	1 837,500	30,40 0,00	55 860,00 0,00
462	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,500	181,78 20,76	1 908,70 217,95
463	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	30,000	124,80 0,00	3 744,00 0,00
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,500	1 530,00 0,00	16 065,00 0,00
465	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire(25cm)	m3	750,000	513,08 34,60	384 808,50 25 947,00
466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,800	10 031,67	18 057,01



1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
467	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	177,91 3,46	533 731,80 10 378,80
468	DH107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	10 031,67 0,00	12 038,00 0,00
469	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	128,54 2,88	385 614,00 8 649,00
470	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 000,000	214,12 38,63	214 117,20 38 632,20
		<i>Total</i>	Lei			1 643 974,81
		Total Sectorul nr.1 Inclusiv salariu				1 643 974,81 83 824,95
		14.2. Sectorul nr.2				
471	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	10,500	1 717,20 0,00	18 030,60 0,00
472	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	1 837,500	30,40 0,00	55 860,00 0,00
473	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,500	181,78 20,76	1 908,70 217,95
474	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	30,000	124,80 0,00	3 744,00 0,00
475	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,500	1 530,00 0,00	16 065,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
476	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (15cm)	m3	750,000	513,08 34,60	384 808,50 25 947,00
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,800	10 031,67 0,00	18 057,01 0,00
478	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	177,91 3,46	533 731,80 10 378,80
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	10 031,67 0,00	12 038,00 0,00
480	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	128,54 2,88	385 614,00 8 649,00
481	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 000,000	214,12 38,63	214 117,20 38 632,20
		<i>Total</i>	Lei			1 643 974,81
		Total Sectorul nr.2 Inclusiv salariu				1 643 974,81 83 824,95
		<i>Total</i>	Lei			3 287 949,62
		Total Lucrari de reparatie a sectorului de drum din mun. Straseni, str. G. Ureche (sectorul 1 si 2) Inclusiv salariu				3 287 949,62 167 649,90
		15. Lucrari de reparatie a sectorului de drum din s. Micauti, str. P. Volosciuc				
482	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,800	844,00 0,00	675,20 0,00
483	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	16,000	124,80	1 996,80



1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III			0,00	0,00
484	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,000	1 530,00 0,00	6 120,00 0,00
485	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	400,000	513,08 34,60	205 231,20 13 838,40
486	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,960	10 031,67 0,00	9 630,40 0,00
487	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,000	177,91 3,46	284 656,96 5 535,36
488	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,640	10 031,67 0,00	6 420,27 0,00
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,000	128,54 2,88	205 660,80 4 612,80
490	Ts150C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 29 km	t	1,000	168,88 0,00	168,88 0,00
		<i>Total</i>	Lei			720 560,51
		Total Lucrari de reparatie a sectorului de drum din s. Micauti, str. P. Volosciuc Inclusiv salariu				720 560,51 23 986,56
		16. Lucrari de reparatie unui segment a strazii Tineretului, in s. Lozova, r-ul Straseni				
491	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	18,000	1 444,00 0,00	25 992,00 0,00
492	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	360,000	442,00	159 121,51



1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire			21,33	7 680,31
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,100	10 031,67 0,00	11 034,84 0,00
494	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,000	149,44 3,46	174 841,99 4 047,73
495	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,000	128,54 2,88	150 389,46 3 373,11
496	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	126,000	1 588,26 221,99	200 121,06 27 970,87
497	TsC17B	Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder pana la 175cp in teren cat 2	100 m	4,000	479,18 99,17	1 916,70 396,70
498	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	60,000	422,68 57,08	25 361,00 3 425,00
499	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	60,000	1 934,38 183,94	116 063,00 11 036,12
		<i>Total</i>	Lei			864 841,56
		Total Lucrari de reparatie unui segment a strazii Tineretului, in s. Lozova, r-ul Straseni Inklusiv salariu				864 841,56 57 929,84
		17. Lucrari de intretinerea de vara a drumurilor publice locale din raionul Straseni pentru anul 2019 (La drumurile publice interurbane L336 , M5 - Lupa - Recea- Vatici; L354, G95 - Pirjolteni - R25; L406, R25- drum de acces spre s. Micleuseni; L407, R25 - drum de acces spre s. Dolna; L408, Codreanca- Onesti; L408.1, Drum de acces spre s. Tiganesti; L409, G81 - Radeni - Draguseni; L410, R6 - drum de acces spre s. Micauti; L411, M5- drum de acces spre s. Greblesti; L412, Drum de acces spre s. Recea;				



1	2	3	4	5	6	7
		L413, Drum de acces spre s. Saca; L414, Drum de acces spre s. Negresti; L415, R1 - Roscani - statia Ghidighici; L416, Bucovat - Galesti - Zubresti; L418, R1- drum de acces spre s. Tataresti; L419, R25 - drum de acces spre s. Lozova; L421, R1 - drum de acces spre s. Fagureni; L422, R1 - drum de acces spre s. Cojusna) 17.1. Drum de acces L 354 G 95 - Pirjolteni - R25				
500	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	732,000	25,20 0,00	18 446,40 0,00
501	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,400	232,00 0,00	5 660,80 0,00
502	TsC17B	Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder pana la 175cp in teren cat 2	100 m	8,000	479,18 99,17	3 833,40 793,40
503	TsG03A	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mat.,fara scoat.radacini	100m2	42,600	591,59 591,59	25 201,80 25 201,80
504	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	26,000	78,42 78,42	2 038,86 2 038,86
505	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	26,000	72,80 0,00	1 892,80 0,00
506	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,400	55,38 10,38	1 351,24 253,24
		<i>Total</i>	Lei			58 425,30
		Total Drum de acces L 354 G 95 - Pirjolteni - R25 Inclusiv salariu				58 425,30 28 287,30
		17.2. Drum de acces L 336 M 5 - Lupa-Rece - Vatici, km 0-4.6				
507	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate	100m2	480,000	25,20	12 096,00



1	2	3	4	5	6	7
		macanic, cu autogreder			0,00	0,00
508	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	27,600	232,00 0,00	6 403,20 0,00
509	TsC17B	Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder pana la 175cp in teren cat 2	100 m	8,000	479,18 99,17	3 833,40 793,40
510	TsG03A	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mat.,fara scoat.radacini	100m2	16,000	591,59 591,59	9 465,47 9 465,47
511	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,000	78,42 78,42	1 254,68 1 254,68
512	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	16,000	72,80 0,00	1 164,80 0,00
513	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	27,600	55,38 10,38	1 528,45 286,45
		<i>Total</i>	Lei			35 746,00
		Total Drum de acces L 336 M 5 - Lupa-Rece - Vatici, km 0-4.6 Inklusiv salariu				35 746,00 11 800,00
		17.3. Drum de acces L 406 R 25 - Micleuseni, km 0-1.0				
514	D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	226,000	204,12 44,40	46 131,84 10 033,99
		<i>Total</i>	Lei			46 131,84
		Total Drum de acces L 406 R 25 - Micleuseni, km 0-1.0 Inklusiv salariu				46 131,84 10 033,99
		17.4. Drum de acces L 407 R 25 - Dolna				
515	D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	252,000	204,12 44,40	51 439,05 11 188,35



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			51 439,05
		Total Drum de acces L 407 R 25 - Dolna Inclusiv salariu				51 439,05 11 188,35
		17.5. Drum de acces L 408 Codreanca - Onesti, km 0-5.9				
516	D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	285,000	204,12 44,40	58 175,11 12 653,49
517	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	300,000	25,20 0,00	7 560,00 0,00
518	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	23,600	232,00 0,00	5 475,20 0,00
519	TsC17B	Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder pana la 175cp in teren cat 2	100 m	8,000	479,18 99,17	3 833,40 793,40
520	TsG03A	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mat.,fara scoat.radacini	100m2	8,000	591,59 591,59	4 732,73 4 732,73
521	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	12,000	78,42 78,42	941,01 941,01
522	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	12,000	72,80 0,00	873,60 0,00
523	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,000	55,38 10,38	830,68 155,68
524	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	24,000	35,75 35,75	857,98 857,98
		<i>Total</i>	Lei			83 279,71
		Total Drum de acces L 408 Codreanca - Onesti, km 0-5.9 Inclusiv salariu				83 279,71 20 134,29
		17.6. Drum de acces L 408.1 - Tiganesti, km 0-2.69				
525	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a	100m2	312,000	25,20	7 862,40



1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder			0,00	0,00
526	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,400	232,00 0,00	2 412,80 0,00
527	TsC17B	Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder pana la 175cp in teren cat 2	100 m	6,000	479,18 99,17	2 875,05 595,05
528	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000	55,38 10,38	664,55 124,55
529	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	8,000	35,75 35,75	285,99 285,99
		<i>Total</i>	Lei			14 100,79
		Total Drum de acces L 408.1 - Tiganesti, km 0-2.69 Inklusiv salariu				14 100,79 1 005,59
		17.7. Drum de acces L409 G 81 - Radeni - Draguseni, km 0-3.5				
530	D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	186,000	204,12 44,40	37 966,92 8 258,07
531	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,000	232,00 0,00	3 248,00 0,00
532	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	21,000	55,38 10,38	1 162,95 217,95
		<i>Total</i>	Lei			42 377,87
		Total Drum de acces L409 G 81 - Radeni - Draguseni, km 0-3.5 Inklusiv salariu				42 377,87 8 476,02
		17.8. Drum de acces L 410 R6 - Micauti, km 0-6.0				
533	D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	284,000	204,12 44,40	57 970,99 12 609,09
534	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,000	232,00 0,00	5 568,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
535	TsG03A	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mat.,fara scoat.radacini	100m2	24,000	591,59 591,59	14 198,20 14 198,20
536	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	24,000	78,42 78,42	1 882,02 1 882,02
537	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	24,000	72,80 0,00	1 747,20 0,00
538	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	36,000	55,38 10,38	1 993,64 373,64
		<i>Total</i>	Lei			83 360,05
		Total Drum de acces L 410 R6 - Micauti, km 0-6.0 Inklusiv salariu				83 360,05 29 062,95
		17.9. Drum de acces L 411 M 5 - Greblesti, km 0-2.0				
539	TsG03A	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mat.,fara scoat.radacini	100m2	16,000	591,59 591,59	9 465,47 9 465,47
540	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	12,000	78,42 78,42	941,01 941,01
541	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	12,000	72,80 0,00	873,60 0,00
542	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360,000	25,20 0,00	9 072,00 0,00
543	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,000	232,00 0,00	3 712,00 0,00
544	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000	55,38 10,38	664,55 124,55
		<i>Total</i>	Lei			24 728,63
		Total Drum de acces L 411 M 5 - Greblesti, km 0-2.0				24 728,63 10 531,03



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		17.10. Drum de acces L412 - Recea, km 0-4.2				
545	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	504,000	25,20 0,00	12 700,80 0,00
546	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,800	232,00 0,00	3 897,60 0,00
547	TsC17B	Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder pana la 175cp in teren cat 2	100 m	8,000	479,18 99,17	3 833,40 793,40
548	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	36,800	55,38 10,38	2 037,94 381,94
		<i>Total</i>	Lei			22 469,74
		Total Drum de acces L412 - Recea, km 0-4.2				22 469,74
		Inclusiv salariu				1 175,34
		17.11. Drum de acces L 413 - Saca, km 0-2.9				
549	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	216,000	25,20 0,00	5 443,20 0,00
550	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,600	232,00 0,00	2 691,20 0,00
551	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,600	55,38 10,38	642,39 120,39
		<i>Total</i>	Lei			8 776,79
		Total Drum de acces L 413 - Saca, km 0-2.9				8 776,79
		Inclusiv salariu				120,39
		17.12. Drum de acces L 414 - Negresti, km 0-1.5				
552	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	120,000	25,20 0,00	5 024,00 0,00
553	DF54C	Taierea si nivelarea	1 km	8,000	232,00	1 856,00



1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder			0,00	0,00
554	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,000	55,38	443,03
					10,38	83,03
		<i>Total</i>	Lei			5 323,03
		Total Drum de acces L 414 - Negresti, km 0-1.5 Inklusiv salariu				5 323,03
		17.13. Drum de acces L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km 0-13.0				
555	D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	448,000	204,12	91 447,19
					44,40	19 890,39
556	1sG03A	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mat.,fara scoat.radacini	100m2	40,000	591,59	23 663,66
					591,59	23 663,66
557	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	32,000	78,42	2 509,36
					78,42	2 509,36
558	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	32,000	72,80	2 329,60
					0,00	0,00
559	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	78,000	55,38	4 319,55
					10,38	809,55
		<i>Total</i>	Lei			124 269,36
		Total Drum de acces L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km 0-13.0 Inklusiv salariu				124 269,36
		17.14. Drum de acces L416 Bucovat-Galesti-Zubresti, km 0-10.1				
560	D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	364,000	204,12	74 300,84
					44,40	16 160,94
561	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	810,000	25,20	20 412,00
					0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
562	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	60,600	232,00 0,00	14 059,20 0,00
563	TsC17B	Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder pana la 175cp in teren cat 2	100 m	12,000	479,18 99,17	5 750,10 1 190,10
564	TsG03A	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mat.,fara scoat.radacini	100m2	36,000	591,59 591,59	21 297,30 21 297,30
565	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	28,000	78,42 78,42	2 195,69 2 195,69
566	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	28,000	72,80 0,00	2 038,40 0,00
567	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	64,000	55,38 10,38	3 544,24 664,24
568	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	42,000	35,75 35,75	1 501,47 1 501,47
		<i>Total</i>	Lei			145 099,24
		Total Drum de acces L416 Bucovat-Galesti-Zubresti, km 0-10.1 Inklusiv salariu				145 099,24 43 009,74
		17.15. Drum de acces L418 R1 - Tatarasti, km 0-4.9				
569	D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	350,000	204,12 44,40	71 443,12 15 539,37
570	TsG03A	Defrisarea man.a supraf.impad.cu tufisuri si arbusti cu diam.<10cm.depozit.mat.,fara scoat.radacini	100m2	18,000	591,59 591,59	10 648,65 10 648,65
571	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,000	78,42 78,42	1 254,68 1 254,68
572	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	16,000	72,80 0,00	1 164,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
573	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	30,000	55,38 10,38	1 661,36 311,36
574	TsGI4A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	12,000	35,75 35,75	428,99 428,99
		<i>Total</i>	Lei			86 601,60
		Total Drum de acces L418 R1 - Tatarasti, km 0-4.9 Inklusiv salariu				86 601,60 28 183,05
		17.16. Drum de acces L419 R25 - Lozova, km 0-2.0				
575	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	168,000	204,12 44,40	34 292,70 7 458,90
576	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000	232,00 0,00	2 784,00 0,00
577	TsC17B	Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder pana la 175cp in teren cat 2	100 m	4,000	479,18 99,17	1 916,70 396,70
578	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	30,000	55,38 10,38	1 661,36 311,36
		<i>Total</i>	Lei			40 654,76
		Total Drum de acces L419 R25 - Lozova, km 0-2.0 Inklusiv salariu				40 654,76 8 166,96
		17.17. Drum de acces L421 R1 - Fagureni, km 0-2.0				
579	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360,000	25,20 0,00	9 072,00 0,00
580	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000	232,00 0,00	2 784,00 0,00
581	TsC17B	Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder pana la 175cp in teren cat 2	100 m	7,000	479,18 99,18	3 354,23 671,23



1	2	3	4	5	6	7
582	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,000	55,38 10,38	886,06 166,06
		<i>Total</i>	Lei			16 096,29
		Total Drum de acces L421 R1 - Fagureni, km 0-2.0 Inklusiv salariu				16 096,29 860,29
		17.18. Drum de acces L422 R1 - Cojusna, km 0-3.8				
583	D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	483,000	204,12 44,40	98 591,51 21 444,33
584	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	22,800	55,38 10,38	1 262,64 236,64
		<i>Total</i>	Lei			99 854,15
		Total Drum de acces L422 R1 - Cojusna, km 0-3.8 Inklusiv salariu				99 854,15 21 680,97
		<i>Total</i>	Lei			988 734,20
		Total Lucrari de intretinerea de vara a drumurilor publice locale din raionul Straseni pentru anul 2019 (La drumurile publice interurbane L336 , M5 - Lupa - Recea- Vatici; L354, G95 - Pirjolteni - R25; L406, R25- drum de acces spre s. Micleuseni; L407, R25 - drum de acces spre s. Dolna; L408, Codreanca- Onesti; L408.1, Drum de acces spre s. Tiganesti; L409, G81 - Radeni - Draguseni; L410, R6 - drum de acces spre s. Micauti; L411, M5- drum de acces spre s. Greblesti; L412, Drum de acces spre s. Recea; L413, Drum de acces spre s. Saca; L414, Drum de acces spre s. Negresti; L415, R1 - Roscani - statia Ghidighici; L416, Bucovat - Galesti - Zubresti; L418, R1- drum de acces spre s. Tataresti; L419, R25 - drum de acces spre s. Lozova; L421, R1 - drum de acces spre s. Fagureni; L422, R1 - drum de acces spre s. Cojusna) Inklusiv salariu				988 734,20 280 672,25



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			24 687 582,24
		Asigurarea social si medicala	22,5 %			477 288,56
		Total				25 164 870,80
		Cheltuieli de regie	10,8 %			2 717 806,05
		Total				27 882 676,85
		Beneficiu de deviz	5 %			1 394 133,84
		Total				29 276 810,69
		TVA	20 %			5 855 362,14
		Total deviz:				35 132 172,83
		Inclusiv salariu				2 121 282,50

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

