

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Construcția unei porțiuni de trotuar (s. Antonesti), L-591 R 30 Antonesti-Carahasani

Autoritatea contractantă Consiliul raional Ștefan Vodă

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe nisip	m	400,000
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	400,000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,520
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	400,000
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	1 460,000
6	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	73,000
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	730,000
8	CA02C	Beton simplu turnat in pante (treceți), preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C15	m3	1,500
9	TsD01A	Împrăștierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamantul provenind din teren ușor	m3	60,000

Conducătorul grupului de lucru

semnat electronic

Olga LUCHIAN