

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. **LD2517600245** | din **25.06.2025**

Către **PRIMARIA SATULUI COLONITA** cu sediul în MD-2082, mun. Chișinău, s. Colonita, str. Stefan cel Mare 3, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km.**, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1749139865921** din **26.06.2025**), subsemnata **BC ”MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **PRIMARIA SATULUI COLONITA**, cu codul fiscal **1007601006689** să plătim suma de **57777,00 (cincizeci și șapte mii șapte sute șaptezeci și șapte) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **PROFACT CONSTRUCT S.R.L.**, cu codul fiscal **1010600024992** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **PROFACT CONSTRUCT S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **PROFACT CONSTRUCT S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **26.06.2025** și este valabilă până la data de **26.08.2025**, inclusiv.

Digitally signed by Negritu Alina
Date: 2025.06.25 12:59:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ



Numele, prenumele: **Alina B. Negritu**
Reprezentantul Băncii L.Ș

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

**Lucrari de reparatie capitala a str. V.
Alecsandri, s. Colonita, cu lungimea
de 0.800 km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2

Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 6 847 545,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderou 4				
1	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	3,0000	242,39 223,60	727,16 670,80
2	TsG06E	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	5,0000	47,85 42,25	239,25 211,25
3	TsC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea in auto)	100 m3	0,0800	625,25 0,00	50,02 0,00
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	7,5500	8,65 0,00	65,28 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea (piatra sparta este exclusa)	100 m3	0,0800	198,62 24,37	15,89 1,95
6	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in	ha	0,0030	980,00 0,00	2,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase				
7	TsC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea in auto)	100 m3	0,1000	<u>627,30</u> 0,00	<u>62,73</u> 0,00
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	0,1020	<u>9,41</u> 0,00	<u>0,96</u> 0,00
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,1000	<u>196,90</u> 24,70	<u>19,69</u> 2,47
		<i>Total</i>	lei			1 183,92
		Total Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderou 4 Inklusiv salariu				1 183,92 886,47
		1.2. Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderou 5				
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	136,0000	<u>20,80</u> 20,80	<u>2 828,80</u> 2 828,80
11	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,2330	<u>7 743,48</u> 395,28	<u>1 804,23</u> 92,10
12	TsI51A2	Transportarea bordurilor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	58,1400	<u>8,64</u> 0,00	<u>502,40</u> 0,00
13	TRI1AA09F 1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	58,1400	<u>26,00</u> 26,00	<u>1 511,64</u> 1 511,64
		<i>Total</i>	lei			6 647,07
		Total Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderou 5 Inklusiv salariu				6 647,07 4 432,54
		1.3. Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarelor existente) borderou 6				
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	22,0000	<u>20,80</u> 20,80	<u>457,60</u> 457,60
15	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu	100 m3	0,0110	<u>7 739,09</u>	<u>85,13</u>

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2			396,36	4,36
16	TsI51A2	Transportarea bordurilor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,6250	$\frac{8,66}{0,00}$	$\frac{22,72}{0,00}$
17	TRI1AA09F 1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	2,6250	$\frac{26,00}{26,00}$	$\frac{68,25}{68,25}$
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,0300	$\frac{296,77}{222,31}$	$\frac{1\ 789,54}{1\ 340,50}$
19	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,0600	$\frac{7\ 741,17}{395,33}$	$\frac{464,47}{23,72}$
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	15,0750	$\frac{8,64}{0,00}$	$\frac{130,24}{0,00}$
21	DG02B	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme bitumate	m2	6,5000	$\frac{24,70}{24,70}$	$\frac{160,55}{160,55}$
22	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t	0,9750	$\frac{32,53}{32,53}$	$\frac{31,72}{31,72}$
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	0,9750	$\frac{8,53}{0,00}$	$\frac{8,32}{0,00}$
24	TRI1AA09F 1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	0,9750	$\frac{26,00}{26,00}$	$\frac{25,35}{25,35}$
25	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,4300	$\frac{508,95}{104,00}$	$\frac{1\ 236,76}{252,72}$
26	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,0240	$\frac{7\ 741,25}{395,42}$	$\frac{185,79}{9,49}$
27	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	5,3460	$\frac{8,62}{0,00}$	$\frac{46,08}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			4 712,52
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarelor existente) borderou 6				4 712,52 2 374,26

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.4. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti) borderou 7				
28	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	16,3100	$\frac{296,75}{222,30}$	$\frac{4\,839,97}{3\,625,70}$
29	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,1630	$\frac{7\,744,85}{395,21}$	$\frac{1\,262,41}{64,42}$
30	TsI51A2	Transportarea bordurilor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	40,7750	$\frac{8,64}{0,00}$	$\frac{352,32}{0,00}$
31	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	65,2500	$\frac{24,70}{24,70}$	$\frac{1\,611,68}{1\,611,68}$
32	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t	9,7830	$\frac{32,50}{32,50}$	$\frac{317,98}{317,98}$
33	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	9,7880	$\frac{8,63}{0,00}$	$\frac{84,48}{0,00}$
34	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	9,7880	$\frac{26,00}{26,00}$	$\frac{254,48}{254,48}$
		<i>Total</i>	lei			8 723,32
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti) borderou 7 Inclusiv salariu				8 723,32 5 874,26
		1.5. Lucrari pregatitoare (demolarea gardului din metal imprejur la rastignire) borderou 8				
35	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile	t	0,2000	$\frac{1\,687,00}{1\,300,00}$	$\frac{337,40}{260,00}$
36	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (gard din metal demolat)	t	0,2000	$\frac{32,50}{32,50}$	$\frac{6,50}{6,50}$
37	TsI51A2	Transportarea metal demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	0,2000	$\frac{8,00}{0,00}$	$\frac{1,60}{0,00}$
38	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina	t	0,2000	$\frac{26,00}{26,00}$	$\frac{5,20}{5,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren				
		<i>Total</i>	lei			350,70
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea gardului din metal imprejur la rastignire) borderou 8 Inklusiv salariu				350,70 271,70
		1.6. Lucrari pregatitoare (demontarea indicatoarelor rutiere) borderou 9, 9.1				
39	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	18,0000	14,30 14,30	257,40 257,40
40	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	18,0000	14,30 14,30	257,40 257,40
41	TrI1AF07A4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 1	t	0,1730	64,97 64,97	11,24 11,24
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	0,1730	7,40 0,00	1,28 0,00
43	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (fundatia indicatoarelor)	m3	1,3700	400,95 274,95	549,30 376,68
44	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (fundatia din beton demolat)	t	3,4250	32,49 32,49	111,28 111,28
45	TsI51A2	Transportarea bordurilor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3,4250	8,60 0,00	29,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 217,34
		Total Lucrari pregatitoare (demontarea indicatoarelor rutiere) borderou 9, 9.1 Inklusiv salariu				1 217,34 1 014,00
		1.7. Lucrari pregatitoare (demolare structurii rutiere existente) borderou 10				
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (hmed=4 cm,	m2	1 955,0000	21,88 1,81	42 776,48 3 547,96

1	2	3	4	5	6	7
		k=0,8)				
47	TsI51A2	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	158,3560	$\frac{8,64}{0,00}$	$\frac{1\ 368,32}{0,00}$
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat	100 m3	0,7200	$\frac{188,96}{23,38}$	$\frac{136,05}{16,83}$
49	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,21m	m3	755,1000	$\frac{37,96}{9,29}$	$\frac{28\ 661,08}{7\ 018,64}$
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,5510	$\frac{922,51}{0,00}$	$\frac{6\ 965,90}{0,00}$
51	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1\ 057,1400	$\frac{8,64}{0,00}$	$\frac{9\ 133,76}{0,00}$
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,5510	$\frac{188,88}{23,40}$	$\frac{1\ 426,27}{176,67}$
		<i>Total</i>	lei			90\ 467,86
		Total Lucrari pregatitoare (demolare structurii rutiere existente) borderou 10 Inclusiv salariu				90\ 467,86 10\ 760,10
		1.8. Lucrari pregatitoare (demolare structurii rutiere existente la drumuri laterale) borderou 14				
53	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (hmed=6 cm, k=1,2)	m2	317,6000	$\frac{32,82}{2,72}$	$\frac{10\ 423,30}{864,56}$
54	TsI51A2	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	41,9320	$\frac{8,64}{0,00}$	$\frac{362,24}{0,00}$
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat	100 m3	0,1910	$\frac{188,59}{23,46}$	$\frac{36,02}{4,48}$
56	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,25m	m3	79,4000	$\frac{37,96}{9,29}$	$\frac{3\ 014,25}{738,01}$
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,7940	$\frac{922,24}{0,00}$	$\frac{732,26}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
58	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	111,1600	8,64 0,00	960,32 0,00
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7940	189,06 23,41	150,11 18,59
		<i>Total</i>	lei			15 678,50
		Total Lucrari pregatitoare (demolare structurii rutiere existente la drumuri laterale) borderou 14 Inklusiv salariu				15 678,50 1 625,64
		<i>Total</i>	lei			128 981,23
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				128 981,23 27 238,97
		2. Lucrari de terasamenta drum principal (borderou 11)				
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	31,6610	922,50 0,00	29 207,17 0,00
61	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	5 899,0160	8,64 0,00	50 967,36 0,00
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,6610	188,92 23,40	5 981,37 740,87
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	52,8070	136,09 0,00	7 186,32 0,00
64	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud)	100 m3	15,8420	452,97 0,00	7 175,92 0,00
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (decaparea pamintului vegetal)	100 m3	3,5800	799,50 0,00	2 862,21 0,00
66	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	501,2000	8,64	4 330,24

1	2	3	4	5	6	7
		2 km			0,00	0,00
67	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,5800	<u>155,50</u> 19,50	<u>556,68</u> 69,81
68	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal zonele verzi)	100 m3	2,1680	<u>799,58</u> 0,00	<u>1 733,48</u> 0,00
69	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	303,4500	<u>8,64</u> 0,00	<u>2 621,76</u> 0,00
70	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	216,7500	<u>20,15</u> 20,15	<u>4 367,48</u> 4 367,48
71	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	21,6750	<u>544,70</u> 544,70	<u>11 806,34</u> 11 806,34
72	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	21,6750	<u>438,00</u> 338,00	<u>9 493,65</u> 7 326,15
73	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	21,6750	<u>128,39</u> 42,90	<u>2 782,75</u> 929,89
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,4040	<u>922,50</u> 0,00	<u>3 140,19</u> 0,00
75	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	612,7200	<u>8,64</u> 0,00	<u>5 293,76</u> 0,00
76	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,4040	<u>2 599,11</u> 0,00	<u>8 847,36</u> 0,00
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,4000	<u>136,11</u> 0,00	<u>1 415,52</u> 0,00
78	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm	100 m3	3,4040	<u>1 617,50</u> 196,30	<u>5 505,98</u> 668,20

1	2	3	4	5	6	7
		grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				
		<i>Total</i>	lei			165 275,54
		Total Lucrari de terasamente drum principal (borderou 11) Inclusiv salariu				165 275,54 25 908,74
		3. Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderou 13)				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6960	922,50 0,00	642,06 0,00
80	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	125,3380	8,64 0,00	1 082,88 0,00
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6960	188,85 23,45	131,44 16,32
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,7930	136,10 0,00	516,24 0,00
83	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud)	100 m3	1,1380	452,79 0,00	515,28 0,00
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal zonele verzi)	100 m3	0,0660	801,36 0,00	52,89 0,00
85	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	9,1980	8,63 0,00	79,36 0,00
86	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,0660	156,36 19,70	10,32 1,30
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,0490	803,27 0,00	39,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		I (pamint vegetal zonele verzi)				
88	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	6,8990	$\frac{8,63}{0,00}$	$\frac{59,52}{0,00}$
89	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,0490	$\frac{20,00}{20,00}$	$\frac{0,98}{0,98}$
90	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,4930	$\frac{544,67}{544,67}$	$\frac{268,52}{268,52}$
91	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,4930	$\frac{438,05}{338,05}$	$\frac{215,96}{166,66}$
92	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,4930	$\frac{128,22}{42,84}$	$\frac{63,21}{21,12}$
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1930	$\frac{921,97}{0,00}$	$\frac{177,94}{0,00}$
94	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	34,6520	$\frac{8,64}{0,00}$	$\frac{299,52}{0,00}$
95	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1930	$\frac{2\ 600,21}{0,00}$	$\frac{501,84}{0,00}$
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,5440	$\frac{136,32}{0,00}$	$\frac{74,16}{0,00}$
97	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,1930	$\frac{1\ 617,93}{196,37}$	$\frac{312,26}{37,90}$
		Total	lei			5 043,74
		Total Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderou 13)				5 043,74 512,80

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 la drum principal si drumuri laterale (borderou 15)				
98	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30. fr. 8-32 mm, conf. SM SR EN, 13242+A1)	m3	89,1000	$\frac{635,25}{64,35}$	$\frac{56\ 600,77}{5\ 733,58}$
99	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (PB 100*30*15, pe fundatii de beton C16/20-conf proiect. 0,04m3 pe 1 m.p.)	m	1 518,0000	$\frac{234,16}{44,20}$	$\frac{355\ 448,81}{67\ 095,60}$
100	CR33A	Demontarea gard din plasa (materialele din norma se exclud) k=0,7	m	33,0000	$\frac{77,35}{77,35}$	$\frac{2\ 552,55}{2\ 552,55}$
101	CR33A	Montarea gard din plasa demontat anterior (material lemnos si plasa din norma se exclud)	m	33,0000	$\frac{137,65}{110,50}$	$\frac{4\ 542,58}{3\ 646,50}$
102	TsC54B	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30. fr. 8-32 mm, conf. SM SR EN, 13242+A1 sub zid)	m3	11,5500	$\frac{635,25}{64,35}$	$\frac{7\ 337,11}{743,21}$
103	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (A-500 C, d=10)	kg	200,4100	$\frac{22,18}{5,85}$	$\frac{4\ 445,09}{1\ 172,40}$
104	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (A-500 C, d=12)	kg	263,7400	$\frac{22,18}{5,85}$	$\frac{5\ 849,77}{1\ 542,90}$
105	CB22A	Cofraje pentru beton armat (pentru zid din beton armat)	m2	72,6000	$\frac{199,08}{123,50}$	$\frac{14\ 453,21}{8\ 966,10}$
106	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (zid din beton monolit G16/20 conf. SM EN 206+A1)	m3	10,5600	$\frac{1\ 735,98}{139,75}$	$\frac{18\ 331,96}{1\ 475,76}$
		<i>Total</i>	lei			469 561,85
		Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 la drum principal si drumuri laterale (borderou 15) Inclusiv salariu				469 561,85 92 928,60
		5. Constructia structurii rutiere drum principal (borderoul 12)				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,0270	$\frac{922,52}{0,00}$	$\frac{4\ 637,51}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
108	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	904,8240	$\frac{8,64}{0,00}$	$\frac{7\ 817,60}{0,00}$
109	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (strat de forma din material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat)	m3	502,6800	$\frac{159,48}{39,00}$	$\frac{80\ 167,54}{19\ 604,52}$
110	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast)	m3	491,1000	$\frac{428,94}{9,75}$	$\frac{210\ 653,63}{4\ 788,22}$
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1 h=14cm)	m3	593,9000	$\frac{675,46}{39,00}$	$\frac{401\ 155,76}{23\ 162,10}$
112	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1 h=13cm)	m3	551,4800	$\frac{675,46}{39,00}$	$\frac{372\ 502,37}{21\ 507,72}$
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t	3,0800	$\frac{10\ 317,73}{0,00}$	$\frac{31\ 778,60}{0,00}$
114	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 lag, liant 50/70, conf. CP D 02.25.2021 (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam, cald lt=30 mm)	m2	4 400,5500	$\frac{261,16}{3,90}$	$\frac{1\ 149\ 234,76}{17\ 162,14}$
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,30 l/m2	t	1,3200	$\frac{10\ 321,97}{0,00}$	$\frac{13\ 625,00}{0,00}$
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16lag, liant 50/70, conf. CP D 02.25.2021 (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam, cald lt=30 mm)	m2	4 400,5500	$\frac{184,38}{3,25}$	$\frac{811\ 352,11}{14\ 301,82}$
117		Mixtura asfaltica cu criblura BA16, rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H)	t	14,0800	$\frac{1\ 850,00}{0,00}$	$\frac{26\ 048,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 108 972,88
		Total Constructia structurii rutiere drum principal (borderoul 12) Inklusiv salariu				3 108 972,88 100 526,52
		6. Constructia structurii rutiere drum lateral (borderoul 14)				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1790	$\frac{923,07}{0,00}$	$\frac{165,23}{0,00}$
119	TsI51A2	Transportarea (material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat, pentru stratul de forma) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	32,2380	$\frac{8,64}{0,00}$	$\frac{278,40}{0,00}$
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (strat de forma din material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat)	m3	17,9100	$\frac{159,48}{39,00}$	$\frac{2\ 856,26}{698,49}$
121	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast)	m3	35,0900	$\frac{428,94}{9,75}$	$\frac{15\ 051,66}{342,16}$
122	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1 h=14cm)	m3	42,9300	$\frac{675,46}{39,00}$	$\frac{28\ 997,69}{1\ 674,27}$
123	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1 h=13cm)	m3	39,8600	$\frac{675,46}{39,00}$	$\frac{26\ 923,84}{1\ 554,54}$
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic, 0,70 l/m2	t	0,2210	$\frac{10\ 334,39}{0,00}$	$\frac{2\ 283,90}{0,00}$
125	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 lag, liant 50/70, conf. CP D 02.25.2021 (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam, cald lt=30 mm)	m2	316,1000	$\frac{261,16}{3,90}$	$\frac{82\ 551,30}{1\ 232,79}$

1	2	3	4	5	6	7
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,30 l/m2	t	0,0950	<u>10 330,53</u> 0,00	<u>981,40</u> 0,00
127	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16lag, liant 50/70, conf. CP D 02.25.2021 (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam, cald lt=30 mm)	m2	316,1000	<u>184,37</u> 3,25	<u>58 279,75</u> 1 027,32
128		Mixtura asfaltica cu criblura BA16, rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H)	t	1,0100	<u>1 850,00</u> 0,00	<u>1 868,50</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			220 237,93
		Total Constructia structurii rutiere drum lateral (borderoul 14) Inklusiv salariu				220 237,93 6 529,57
		7. Amenajarea si constructia intrarilor in curti (borderoul 15)				
129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	0,9170	<u>922,39</u> 0,00	<u>845,83</u> 0,00
130	TsI51A2	Transportarea (material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat, pentru stratul de forma) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	165,1320	<u>8,64</u> 0,00	<u>1 426,88</u> 0,00
131	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,9170	<u>189,14</u> 23,39	<u>173,44</u> 21,45
132	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregate de balast optimal fr. 0-32 mm, conf. SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m), coef. de compactare k=1,2	m3	30,5800	<u>663,12</u> 89,70	<u>20 278,31</u> 2 743,00
133	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregate de balast optimal fr. 0-32 mm, conf. SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m), coef. de compactare k=1,2	m3	45,8700	<u>757,53</u> 89,70	<u>34 747,96</u> 4 114,56

1	2	3	4	5	6	7
134	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri din beton C30/37*F4, PB50.20.8/PB100.20.8, pe fundatie de beton C16/20 conf. SM EN 206+A1 cu coef. de consum 0,032m3/m.l.)	m	158,0000	132,47 19,50	20 930,57 3 081,00
135	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj vibropresata, C25/30 XM2, h=0,08m, conf. SM SR EN 1338:2010 SM EN 1338:2010/AC.2010)	m2	305,8000	318,87 38,74	97 509,61 11 846,70
		<i>Total</i>	lei			175 912,60
		Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti (borderoul 15) Inklusiv salariu				175 912,60 21 806,71
		8. Amenajarea si constructia trotuarelor (borderoul 17)				
136	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,3630	2 598,97 0,00	3 542,40 0,00
137	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3630	922,58 0,00	1 257,47 0,00
138	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	245,2860	8,64 0,00	2 119,36 0,00
139	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri din beton C30/37*F4, PB100.20.8, pe fundatie de beton C16/20 conf. SM EN 206+A1 cu coef. de consum 0,032m3/m.l.)	m	634,0000	132,47 19,50	83 987,25 12 363,00
140	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32mm, conf SM SR EN	m3	34,0700	428,94 9,75	14 613,83 332,15

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1:2010, h=0,05m				
141	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr. 8-32, conf. SM SR EN 13242+A1) la trotuare	m2	681,3500	89,62 16,64	61 061,32 11 337,69
142	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj vibropresata, C25/30 XM2, h=0,06 m)	m2	677,5100	276,24 38,74	187 153,71 26 246,74
143	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra tactil vibropresata culoarea galbena, C25/30 XM2, h=6 cm, indicator de intersectie)	m2	3,6000	457,92 38,74	1 648,51 139,48
144	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra tactil vibropresata culoarea galbena, C25/30 XM2, h=6 cm m, indicator de directie)	m2	0,2400	457,96 38,71	109,91 9,29
		<i>Total</i>	lei			355 493,76
		Total Amenajarea si constructia trotuarelor (borderoul 17) Inclusiv salariu				355 493,76 50 428,35
		9. Ajustarea fintinilor (borderou 18)				
145	RpAcF34A	Demontarea capacilor de fintina	buc	18,0000	122,00 78,00	2 196,00 1 404,00
146	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3	1,2100	448,90 357,50	543,17 432,58
147	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20)	m3	0,2400	2 137,04 207,46	512,89 49,79
148	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricat CPA 120/02,5/12, Dext=1380 (1200)mm, Dint=625 mm, M=385,00kg	buc	18,0000	290,93 143,00	5 236,68 2 574,00
149	pret	Placa de acoperire prefabricat CPA	buc	18,0000	585,00	10 530,00

1	2	3	4	5	6	7
		120/02,5/12, Dext=1380 (1200)mm, Dint=625 mm, M=385,00kg			0,00	0,00
150	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demonzare)	buc	18,0000	98,67 53,30	1 776,03 959,40
		<i>Total</i>	lei			20 794,77
		Total Ajustarea fintinilor (borderou 18) Inclusiv salariu				20 794,77 5 419,77
		10. Plantarea puietilor de copaci (decorativi-borderou 19)				
151	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari	m3	3,2000	117,00 117,00	374,40 374,40
152	TsH24C	Plantari puietilor de copaci decorativi pe zonele verzi, unde este necesar	buc	50,0000	147,50 51,35	7 375,10 2 567,50
		<i>Total</i>	lei			7 749,50
		Total Plantarea puietilor de copaci (decorativi-borderou 19) Inclusiv salariu				7 749,50 2 941,90
		11. Executarea lucrarilor pentru Organizarea Circulatiei Rutiere (borderou 20.21)				
153	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2,35) 8 stilpi noi, 33 existenti	buc	41,0000	325,36 70,85	13 339,85 2 904,85
154	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- de forma triunghiulara 900mm, A9, B1	buc	3,0000	894,68 28,60	2 684,04 85,80
155	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- de forma patrata 850mm,G2	buc	4,0000	864,68 28,60	3 458,72 114,40
156	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- de forma patrata 650*650 mm, B6	buc	1,0000	824,68 28,60	824,68 28,60
157	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-	buc	15,0000	844,68 28,60	12 670,20 429,00

1	2	3	4	5	6	7
		de forma circulara 800 mm, B5, C29				
158	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-de forma circulara 800 mm, Oglinda rutiera	buc	2,0000	$\frac{2\ 104,68}{28,60}$	$\frac{4\ 209,36}{57,20}$
159	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-de forma triunghiulara 900 mm, B1	buc	2,0000	$\frac{894,68}{28,60}$	$\frac{1\ 789,36}{57,20}$
160	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-de forma patrata 600*600 mm, B3	buc	14,0000	$\frac{794,68}{28,60}$	$\frac{11\ 125,52}{400,40}$
161	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/culoare alba	m2	133,9400	$\frac{113,17}{30,55}$	$\frac{15\ 157,68}{4\ 091,88}$
162	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/culoare rosie	m2	8,5900	$\frac{114,61}{30,55}$	$\frac{984,52}{262,40}$
		<i>Total</i>	lei			66 243,93
		Total Executarea lucrarilor pentru Organizarea Circulatiei Rutiere (borderou 20.21) Inclusiv salariu				66 243,93 8 431,73

		Total	lei	4 724 267,73
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	82 241,68
		Total		4 806 509,41
		Cheltuieli de regie	12 %	576 781,13
		Total		5 383 290,54
		Beneficiu de deviz	6 %	322 997,43
		Total		5 706 287,97
		TVA	20 %	1 141 257,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 847 545,56 342 673,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a str. V.
Alecsandri, s. Colonita, cu lungimea
de 0.800 km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2

Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 6 847 545,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,920	65,00	124,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	65,284	65,00	4 243,47
3.	71230110200	Betonist	h-om	10,032	65,00	652,08
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	41,774	65,00	2 715,30
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	89,540	65,00	5 820,10
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	119,790	65,00	7 786,35
7.	7129020012800	Pavator	h-om	2 648,021	65,00	172 121,35
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	167,405	65,00	10 881,32
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	518,832	65,00	33 724,07
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	75,960	65,00	4 937,40
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,828	65,00	833,82
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,600	65,00	39,00
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,200	65,00	208,00
14.	7422090100200	Corhonitor	h-om	5,310	65,00	345,15
15.	8141260100100	Fasonator	h-om	3,190	65,00	207,35
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	967,017	65,00	62 856,11
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,279	65,00	4 698,14
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,598	65,00	1 013,86
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	453,323	65,00	29 465,99
Total manopera						342 673,66

Materiale:

1.	0000000117	Mixtura asfaltica cu criblura BA16, rul. liant 50/70	t	15,090	1 850,00	27 916,50
2.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	20,000	52,00	1 040,00
3.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	22,168	100,00	2 216,80
4.	1111000100001152	Puieti de copaci decorativi	buc	52,000	70,00	3 640,00
5.	1111000100013102 24	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 rul. liant 50/70	t	665,048	1 750,00	1 163 834,00
6.	1111000100013111 6	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70	t	443,365	1 850,00	820 225,25
7.	141112220164601	Material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat-fara pret	m3	105,680	0,00	0,00
8.	1411122201646016	Piatra sparta LA30, fr. 0-16 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	249,319	380,00	94 741,22
9.	1411122201660183 2	Piatra sparta LA 30, fr. 8-32 mm	m3	118,555	380,00	45 050,90
10.	141112220167202	Material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat-fara pret	m3	634,599	0,00	0,00
11.	1411122201672166 3	Piatra sparta LA30, fr. 16-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	1 497,139	360,00	538 970,04
12.	1411122201701	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 8-15 mm	m3	1,485	380,00	564,30

13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,178	380,00	67,64
14.	1421102200068832	Piatra sparta LA 30. fr. 8-32 mm	m3	115,747	380,00	43 983,86
15.	1421102200227	Pietris	m3	0,002	380,00	0,76
16.	1421102200467003 2	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	41,565	320,00	13 300,80
17.	1421102200467032	Balast fr. 0-32 mm	m3	641,952	320,00	205 424,64
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,556	345,00	6 056,82
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,342	345,00	1 153,00
20.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,936	345,00	1 702,91
21.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	42,249	345,00	14 575,90
22.	1421402200393032	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	48,108	320,00	15 394,56
23.	1421402200393845	Strat de fundatie de piatra sparta LA 30, fr. 8-45 mm	m3	72,163	380,00	27 421,94
24.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	2,000	21,00	42,00
25.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,735	4 550,00	3 344,25
26.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	2,000	42,00	84,00
27.	2320166200600	Petrol lampant rafinat	kg	0,990	27,00	26,73
28.	2320187315789	Decofrol	kg	8,712	36,00	313,63
29.	23203226000401	Bitum	t	4,858	9 800,00	47 608,40
30.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	21,00	6,30
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,200	23,00	4,60
32.	2414147327483	Lignolineum	kg	3,960	32,00	126,72
33.	243012610872012	Email alb ii E.109-5 /culoare alba	kg	97,776	67,00	6 550,99
34.	243012610872013	Email alb ii E.109-5 /culoare rosie	kg	6,271	69,00	432,70
35.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	49,885	42,00	2 095,17
36.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	16,248	32,00	519,94
37.	2615107326105154	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma triunghiulara 900mm, A9, B1	buc	3,000	850,00	2 550,00
38.	2615107326105155	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma patrata 850mm,G2	buc	4,000	820,00	3 280,00
39.	2615107326105156	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma patrata 650*650 mm, B6	buc	1,000	780,00	780,00
40.	2615107326105156 0	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma patrata 600*600 mm, B3	buc	14,000	750,00	10 500,00
41.	2615107326105156 7	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma circulara 800 mm, B5, C29	buc	15,000	800,00	12 000,00
42.	2615107326105158	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma circulara 800 mm, Oglinda rutiera	buc	2,000	2 060,00	4 120,00
43.	2615107326105159	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma triunghiulara 900 mm, B1	buc	2,000	850,00	1 700,00
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 120,840	1,95	11 935,64
45.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 579,440	1,95	3 079,91
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	908,820	1,95	1 772,20
47.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 768,871	1,95	15 149,30
48.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare h=0,06 m	m2	687,673	196,00	134 783,91
49.	266111280065561	Placi din beton, tactil vibropresata culoarea galbena, h=6 cm, indicator de intersectie	m2	3,654	375,00	1 370,25
50.	266111280065562	Placi din beton, tactil vibropresata culoarea galbena, h=6 cm, indicator de directie	m2	0,244	375,00	91,50
51.	26611128006558	Placi din beton, pentru trotuare h=0,08m	m2	310,387	238,00	73 872,11
52.	2661126420769149	Placa de acoperire prefabricat CPA 120/02,5/12, Dext=1380 (1200)mm, Dint=625 mm, M=385,00kg	buc	18,000	585,00	10 530,00
53.	2663102100000162 0	Beton monolit C16/20	m3	0,245	1 550,00	379,75
54.	2663102100000162 01	Beton C16/20	m3	4,100	1 550,00	6 355,00
55.	2663102100001162 0	Beton clasa..C16/20	m3	96,708	1 550,00	149 897,40
56.	2666122800284100	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni PB	m	1 525,590	117,00	178 494,03

	3015	100*30*15				
57.	2666122800325100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	795,960	60,00	47 757,60
58.	271060200100500	Otel beton (A-500 C, d=10)	kg	200,410	16,00	3 206,56
59.	2710602001005001	Otel beton (A-500 C, d=12)	kg	263,740	16,00	4 219,84
60.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	51,883	16,00	830,13
61.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,808	22,00	127,78
62.	2734113805425	Sirma din otel moale, zincata D=3 mm	kg	3,135	22,00	68,97
63.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	6,962	22,00	153,16
64.	2811106301794235	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2,35)	buc	8,000	510,00	4 080,00
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,085	26,00	210,21
66.	2873145887909	Cuie scoabe Tip B	kg	3,300	26,00	85,80
67.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	82,000	0,50	41,00
68.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	164,000	0,50	82,00
69.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	82,000	2,50	205,00
70.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,640	1,00	1,64
71.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,820	2,00	1,64
72.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	164,000	2,00	328,00
73.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,743	180,00	3 553,74
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,040	3,50	101,64
75.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	420,954	16,00	6 735,27
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,733	16,00	235,73
77.	4100126202818	Apa	m3	10,065	16,00	161,04
		Total materiale de constructii				3 783 265,02

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,883	380,00	715,54
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	42,273	125,00	5 284,13
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,137	380,00	8 032,06
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,725	85,00	656,62
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,593	85,00	305,41
6.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	3,630	400,00	1 452,00
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,106	400,00	42,40
8.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	6,841	320,00	2 189,12
9.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	35,401	850,00	30 090,85
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,414	750,00	1 060,50
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	136,213	720,00	98 073,36
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	75,712	380,00	28 770,56
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	527,475	330,00	174 066,75
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,948	380,00	3 780,24
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	15,295	380,00	5 812,10
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	20,240	380,00	7 691,20
17.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	62,259	620,00	38 600,58
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	127,950	410,00	52 459,50
19.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,275	410,00	112,75
20.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,021	410,00	2 878,61
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	11,516	650,00	7 485,40
22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	18,290	410,00	7 498,90
23.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,777	410,00	728,57
24.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,500	85,00	42,50

25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	9,608	125,00	1 201,00
26.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	4,013	85,00	341,10
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,660	200,00	1 332,00
28.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	11,516	180,00	2 072,88
29.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,006	280,00	1,68
30.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,867	65,00	56,36
31.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,006	210,00	1,26
32.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,100	280,00	28,00
33.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,060	400,00	24,00
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	35,401	320,00	11 328,32
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	279,520	320,00	89 446,40
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	81,480	180,00	14 666,40
Total utilaje de constructii						598 329,05

Total	lei	4 724 267,7 3
Asigurarea sociala si medicala	24 %	82 241,68
Total		4 806 509,4 1
Cheltuieli de regie	12 %	576 781,13
Total		5 383 290,5 4
Beneficiu de deviz	6 %	322 997,43
Total		5 706 287,9 7
TVA	20 %	1 141 257,5 9

Total deviz: **6 847 545,5
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a str. V.
Alecsandri, s. Colonita, cu lungimea de 0.800 km**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderou 4				
1	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			242,39 223,60
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,640	65,00	41,60
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,030	65,00	66,95
	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,770	65,00	115,05
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,289	65,00	18,79
		<i>Total</i>	lei			727,16
2	TsG06E	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu- se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			47,85 42,25
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,020	65,00	1,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,630	65,00	40,95
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,020	280,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			239,25
3	TsC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71- 1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea in auto)	100 m3			625,25 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71- 1,25mc	h-ut	1,530	410,00	625,25
		<i>Total</i>	lei			50,02
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,65 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,65
		<i>Total</i>	lei			65,28
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea (piatra sparta este exclusa)	100 m3			198,62 24,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	65,00	24,37
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	380,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	410,00	174,25
		<i>Total</i>	lei			15,89
6	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S- 1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha			980,00 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,970	210,00	420,00
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,970	280,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			2,94
7	TsC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71- 1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea in auto)	100 m3			627,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71 - 1,25mc	h-ut	1,530	410,00	627,30
		<i>Total</i>	lei			62,73
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	9,41
		<i>Total</i>	lei			0,96
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			196,90
						24,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	65,00	24,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	380,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	410,00	172,20
		<i>Total</i>	lei			19,69
		1.2. Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderou 5				
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,80
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	65,00	20,80
		<i>Total</i>	lei			2 828,80
11	TsC59B	Saptura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 743,48
						395,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	65,00	395,28
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	380,00	1,63
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	410,00	5 863,18
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	410,00	1 483,39
		<i>Total</i>	lei			1 804,23
12	TsI51A2	Transportarea bordurilor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		<i>Total</i>	lei			502,40
13	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			26,00
						26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400	65,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			1 511,64
		1.3. Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarelor existente) borderou 6				
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,80
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	65,00	20,80
		<i>Total</i>	lei			457,60
15	TsC59B	Saptura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 739,09
						396,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	65,00	396,36
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	380,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	410,00	5 851,82
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	410,00	1 490,91
		<i>Total</i>	lei			85,13
16	TsI51A2	Transportarea bordurilor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,66
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,66
		<i>Total</i>	lei			22,72
17	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			26,00
						26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400	65,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			68,25
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			296,77
						222,31

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	65,00	136,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	65,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	16,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	85,00	24,65
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	125,00	36,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	85,00	12,76
		Total	lei			1 789,54
19	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 741,17 395,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	65,00	395,33
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	380,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	410,00	5 863,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	410,00	1 482,83
		Total	lei			464,47
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		Total	lei			130,24
21	DG02B	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme bitumate	m2			24,70 24,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	65,00	24,70
		Total	lei			160,55
22	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t			32,53 32,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500	65,00	32,53
		Total	lei			31,72
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,53 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,53
		Total	lei			8,32
24	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400	65,00	26,00
		Total	lei			25,35
25	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			508,95 104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	720,00	13,63
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	125,00	96,86
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	380,00	294,46
		Total	lei			1 236,76
26	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 741,25 395,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	65,00	395,42
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	380,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	410,00	5 859,58
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	410,00	1 486,25
		Total	lei			185,79
27	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,62
		Total	lei			46,08
		1.4. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti) borderou 7				
28	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			296,75 222,30
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	65,00	136,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	65,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	16,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	85,00	24,65
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	125,00	36,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	85,00	12,75
		Total	lei			4 839,97
29	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 744,85 395,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	65,00	395,21
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	380,00	2,33
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	410,00	5 863,25
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	410,00	1 484,05
		Total	lei			1 262,41
30	TsI51A2	Transportarea bordurilor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		Total	lei			352,32
31	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			24,70 24,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	65,00	24,70
		Total	lei			1 611,68
32	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat)	t			32,50 32,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500	65,00	32,50
		Total	lei			317,98
33	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,63 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,63
		Total	lei			84,48
34	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400	65,00	26,00
		Total	lei			254,48
		1.5. Lucrari pregatitoare (demolarea gardului din metal imprejur la rastignire) borderou 8				
35	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refozabile	t			1 687,00 1 300,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,000	65,00	1 040,00
	7212030022700	Sudor	h-om	3,000	65,00	195,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	65,00	65,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,000	23,00	23,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,500	21,00	31,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,300	400,00	120,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,500	85,00	212,50
		Total	lei			337,40
36	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (gard din metal demolat)	t			32,50 32,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500	65,00	32,50
		Total	lei			6,50
37	TsI51A2	Transportarea metal demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,00
		Total	lei			1,60
38	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400	65,00	26,00
		Total	lei			5,20
		1.6. Lucrari pregatitoare (demontarea				

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoarelor rutiere) borderou 9, 9.1				
39	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			14,30
						14,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,110	65,00	7,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,110	65,00	7,15
		Total	lei			257,40
40	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc			14,30
						14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010	65,00	0,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,210	65,00	13,65
		Total	lei			257,40
41	Tr11AF07A4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 1	t			64,97
						64,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,000	65,00	64,97
		Total	lei			11,24
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,40
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,40
		Total	lei			1,28
43	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (fundatia indicatoarelor)	m3			400,95
						274,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,230	65,00	274,95
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600	85,00	51,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600	125,00	75,00
		Total	lei			549,30
44	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (fundatia din beton demolat)	t			32,49
						32,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500	65,00	32,49
		Total	lei			111,28
45	TsI51A2	Transportarea bordurilor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,60
		Total	lei			29,44
		1.7. Lucrari pregatitoare (demolare structurii rutiere existente) borderou 10				
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (hmed=4 cm, k=0,8)	m2			21,88
						1,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	65,00	1,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	16,00	0,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	12,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	180,00	2,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	320,00	4,66
		Total	lei			42 776,48
47	TsI51A2	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		Total	lei			1 368,32
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat	100 m3			188,96
						23,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	65,00	23,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	380,00	1,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	410,00	164,00
		Total	lei			136,05
49	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra	m3			37,96

1	2	3	4	5	6	7
		sparta hmed=0,21m				9,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	65,00	9,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,21
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	180,00	2,48
		Total	lei			28 661,08
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	410,00	922,51
		Total	lei			6 965,90
51	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		Total	lei			9 133,76
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			188,88 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	380,00	1,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	410,00	163,98
		Total	lei			1 426,27
		1.8. Lucrari pregatitoare (demolare structurii rutiere existente la drumuri laterale) borderou 14				
53	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (hmed=6 cm, k=1,2)	m2			32,82 2,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	65,00	2,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	16,00	0,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	18,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	180,00	3,93
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	320,00	6,99
		Total	lei			10 423,30
54	TsI51A2	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		Total	lei			362,24
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat	100 m3			188,59 23,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	65,00	23,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	380,00	1,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	410,00	163,14
		Total	lei			36,02
56	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,25m	m3			37,96 9,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	65,00	9,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	720,00	17,21
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	180,00	2,48
		Total	lei			3 014,25
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	410,00	922,24
		Total	lei			732,26
58	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		Total	lei			960,32
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100 m3			189,06

1	2	3	4	5	6	7
		categoria II				23,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	65,00	23,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	380,00	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	410,00	164,21
		Total	lei			150,11
		2. Lucrari de terasamenta drum principal (borderou 11)				
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	410,00	922,50
		Total	lei			29 207,17
61	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		Total	lei			50 967,36
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			188,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	380,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	410,00	163,99
		Total	lei			5 981,37
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			136,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	720,00	136,09
		Total	lei			7 186,32
64	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud)	100 m3			452,97
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	380,00	452,97
		Total	lei			7 175,92
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (decaparea pamintului vegetal)	100 m3			799,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	410,00	799,50
		Total	lei			2 862,21
66	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		Total	lei			4 330,24
67	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			155,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	65,00	19,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	380,00	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	410,00	135,25
		Total	lei			556,68
68	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal zonele verzi)	100 m3			799,58
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	410,00	799,58
		Total	lei			1 733,48
69	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 621,76
70	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	65,00	20,15
		<i>Total</i>	lei			4 367,48
71	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			544,70 544,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	65,00	544,70
		<i>Total</i>	lei			11 806,34
72	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			438,00 338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			9 493,65
73	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			128,39 42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	180,00	69,48
		<i>Total</i>	lei			2 782,75
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	410,00	922,50
		<i>Total</i>	lei			3 140,19
75	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		<i>Total</i>	lei			5 293,76
76	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 599,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	720,00	2 599,11
		<i>Total</i>	lei			8 847,36
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			136,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	720,00	136,11
		<i>Total</i>	lei			1 415,52
78	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 617,50 196,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	65,00	196,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740	380,00	1 421,20
		<i>Total</i>	lei			5 505,98
		3. Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderou 13)				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	410,00	922,50
		<i>Total</i>	lei			642,06
80	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		Total	lei			1 082,88
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			188,85
						23,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	65,00	23,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	380,00	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	410,00	163,76
		Total	lei			131,44
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			136,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	720,00	136,10
		Total	lei			516,24
83	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud)	100 m3			452,79
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	380,00	452,79
		Total	lei			515,28
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal zonele verzi)	100 m3			801,36
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	410,00	801,36
		Total	lei			52,89
85	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,63
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,63
		Total	lei			79,36
86	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			156,36
						19,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	65,00	19,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	380,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	410,00	136,67
		Total	lei			10,32
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal zonele verzi)	100 m3			803,27
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	410,00	803,27
		Total	lei			39,36
88	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,63
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,63
		Total	lei			59,52
89	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,00
						20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	65,00	20,00
		Total	lei			0,98
90	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			544,67
						544,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	65,00	544,67
		Total	lei			268,52
91	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			438,05
						338,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	65,00	338,05
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			215,96
92	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			128,22
						42,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	65,00	42,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	16,00	16,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	180,00	69,37
		<i>Total</i>	lei			63,21
93	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			921,97
						0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	410,00	921,97
		<i>Total</i>	lei			177,94
94	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t			8,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		<i>Total</i>	lei			299,52
95	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			2 600,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,610	720,00	2 600,21
		<i>Total</i>	lei			501,84
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			136,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	720,00	136,32
		<i>Total</i>	lei			74,16
97	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pământ necoeziv	100 m3			1 617,93
						196,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	65,00	196,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740	380,00	1 421,55
		<i>Total</i>	lei			312,26
		4. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 la drum principal și drumuri laterale (borderou 15)				
98	TsC54C	Strat de fundație din pietriș (piatră spartă LA 30. fr. 8-32 mm, conf. SM SR EN, 13242+A1)	m3			635,25
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1421102200068832	Piatră spartă LA 30. fr. 8-32 mm	m3	1,150	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	380,00	79,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			56 600,77
99	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (PB 100*30*15, pe fundații de beton C16/20-conf proiect. 0,04m3 pe 1 m.p.)	m			234,16
						44,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	65,00	11,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	65,00	33,15
	26631021000011620	Beton clasă..C16/20	m3	0,040	1 550,00	62,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,95	6,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	345,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,006	16,00	0,10
	26661228002841003 015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni PB 100*30*15	m	1,005	117,00	117,58
		<i>Total</i>	lei			355 448,81
100	CR33A	Demontarea gard din plasa (materialele din normă se exclud) k=0,7	m			77,35
						77,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	65,00	13,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,400	65,00	63,70
		<i>Total</i>	lei			2 552,55

1	2	3	4	5	6	7
101	CR33A	Montarea gard din plasa demontat anterior (material lemnos si plasa din norma se exclud)	m			137,65 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	65,00	19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,400	65,00	91,00
	1411122201701	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 8-15 mm	m3	0,045	380,00	17,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	16,00	0,06
	2873145887909	Cuie scoabe Tip B	kg	0,100	26,00	2,60
	2734113805425	Sirma din otel moale, zincata D=3 mm	kg	0,095	22,00	2,09
	2320166200600	Petrol lampant rafinat	kg	0,030	27,00	0,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,120	32,00	3,84
		Total	lei			4 542,58
102	TsC54B	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30. fr. 8-32 mm, conf. SM SR EN, 13242+A1 sub zid)	m3			635,25 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1421102200068832	Piatra sparta LA 30. fr. 8-32 mm	m3	1,150	380,00	436,98
	4100126202818	Apa	m3	0,100	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	380,00	79,82
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
		Total	lei			7 337,11
103	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (A-500 C, d=10)	kg			22,18 5,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	65,00	5,85
	271060200100500	Otel beton (A-500 C, d=10)	kg	1,000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			4 445,09
104	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (A-500 C, d=12)	kg			22,18 5,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	65,00	5,85
	2710602001005001	Otel beton (A-500 C, d=12)	kg	1,000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	22,00	0,33
		Total	lei			5 849,77
105	CB22A	Cofraje pentru beton armat (pentru zid din beton armat)	m2			199,08 123,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,650	65,00	107,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	65,00	16,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	4 550,00	45,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100	26,00	2,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,080	22,00	1,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	36,00	4,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	3,50	1,40
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,050	400,00	20,00
		Total	lei			14 453,21
106	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (zid din beton monolit G16/20 conf. SM EN 206+A1)	m3			1 735,98 139,75
	71230110200	Betonist	h-om	0,950	65,00	61,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,200	65,00	78,00
	26631021000011620	Beton clasa..C16/20	m3	1,008	1 550,00	1 562,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	16,00	1,60
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,380	85,00	32,30
		Total	lei			18 331,96
		5. Constructia structurii rutiere drum principal (borderoul 12)				
107	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	410,00	922,52
		Total	lei			4 637,51
108	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		Total	lei			7 817,60
109	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,	m3			159,48

1	2	3	4	5	6	7
		pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (strat de forma din material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat)				39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	65,00	39,00
	141112220164601	Material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat-fara pret	m3	0,203	0,00	0,00
	141112220167202	Material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat-fara pret	m3	1,219	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	330,00	85,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		Total	lei			80 167,54
110	DII10	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast)	m3			428,94
						9,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	65,00	9,75
	1421102200467032	Balast fr. 0-32 mm	m3	1,220	320,00	390,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	16,00	1,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	720,00	15,55
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	380,00	10,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	180,00	1,75
		Total	lei			210 653,63
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA30, fr. 0-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1 h=14cm)	m3			675,46
						39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	65,00	39,00
	1411122201646016	Piatra sparta LA30, fr. 0-16 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	0,203	380,00	77,14
	14111222016721663	Piatra sparta LA30, fr. 16-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	1,219	360,00	438,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	330,00	85,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		Total	lei			401 155,76
112	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA30, fr. 0-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1 h=13cm)	m3			675,46
						39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	65,00	39,00
	1411122201646016	Piatra sparta LA30, fr. 0-16 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	0,203	380,00	77,14
	14111222016721663	Piatra sparta LA30, fr. 16-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	1,219	360,00	438,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	330,00	85,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		Total	lei			372 502,37
113	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t			10 317,73
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 800,00	10 092,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	750,00	225,00
		Total	lei			31 778,60
114	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 lag, liant 50/70, conf. CP D 02.25.2021 (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam, cald lt=30 mm)	m2			261,16
						3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	65,00	3,90
	111100010001310224	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 rul. liant 50/70	t	0,141	1 750,00	246,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,00	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	620,00	4,90
		Total	lei			1 149 234,76
115	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,30 l/m2	t			10 321,97
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 800,00	10 096,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	750,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			13 625,00
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16lag, liant 50/70, conf. CP D 02.25.2021 (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam, cald lt=30 mm)	m2			184,38 3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	65,00	3,25
	11110001000131116	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70	t	0,094	1 850,00	173,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,00	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
		<i>Total</i>	lei			811 352,11
117		Mixtura asfaltica cu criblura BA16, rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H)	t			1 850,00 0,00
	0000000117	Mixtura asfaltica cu criblura BA16, rul. liant 50/70	t	1,000	1 850,00	1 850,00
		<i>Total</i>	lei			26 048,00
		6. Constructia structurii rutiere drum lateral (borderoul 14)				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			923,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	410,00	923,07
		<i>Total</i>	lei			165,23
119	TsI51A2	Transportarea (material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat, pentru stratul de forma) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		<i>Total</i>	lei			278,40
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (strat de forma din material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat)	m3			159,48 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	65,00	39,00
	141112220164601	Material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat-fara pret	m3	0,203	0,00	0,00
	141112220167202	Material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat-fara pret	m3	1,219	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	330,00	85,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			2 856,26
121	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast)	m3			428,94 9,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	65,00	9,75
	1421102200467032	Balast fr. 0-32 mm	m3	1,220	320,00	390,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	16,00	1,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	720,00	15,55
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	380,00	10,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	180,00	1,74
		<i>Total</i>	lei			15 051,66
122	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA30, fr. 0-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1 h=14cm)	m3			675,46 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	65,00	39,00
	1411122201646016	Piatra sparta LA30, fr. 0-16 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	0,203	380,00	77,14
	14111222016721663	Piatra sparta LA30, fr. 16-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	1,219	360,00	438,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	330,00	85,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			28 997,69
123	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (piatra sparta LA30, fr. 0-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1 h=13cm)	m3			675,46 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	65,00	39,00
	1411122201646016	Piatra sparta LA30, fr. 0-16 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	0,203	380,00	77,14
	14111222016721663	Piatra sparta LA30, fr. 16-63 mm, conf. SM EN SR 13242+A1	m3	1,219	360,00	438,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	330,00	85,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	180,00	2,70
		Total	lei			26 923,84
124	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2	t			10 334,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 800,00	10 110,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	750,00	223,98
		Total	lei			2 283,90
125	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 lag, liant 50/70, conf. CP D 02.25.2021 (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam, cald lt=30 mm)	m2			261,16 3,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	65,00	3,90
	111100010001310224	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 rul. liant 50/70	t	0,141	1 750,00	246,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	330,00	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	620,00	4,90
		Total	lei			82 551,30
126	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,30 l/m2	t			10 330,53 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 800,00	10 109,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	750,00	221,05
		Total	lei			981,40
127	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16lag, liant 50/70, conf. CP D 02.25.2021 (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam, cald lt=30 mm)	m2			184,37 3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	65,00	3,25
	11110001000131116	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70	t	0,094	1 850,00	173,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	330,00	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	620,00	3,29
		Total	lei			58 279,75
128		Mixtura asfaltica cu criblura BA16, rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H)	t			1 850,00 0,00
	0000000117	Mixtura asfaltica cu criblura BA16, rul. liant 50/70	t	1,000	1 850,00	1 850,00
		Total	lei			1 868,50
		7. Amenajarea si constructia intrarilor in curti (borderoul 15)				
129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3			922,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	410,00	922,39
		Total	lei			845,83
130	TsI51A2	Transportarea (material decapat de pe drum principal, piatra sparta amestecata cu asfalt frezat, pentru stratul de forma) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 426,88
131	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			189,14 23,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	65,00	23,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	380,00	1,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	410,00	164,09
		<i>Total</i>	lei			173,44
132	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregate de balast optimal fr. 0-32 mm, conf. SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m), coef. de compactare k=1,2	m3			663,12 89,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	65,00	89,70
	1421402200393032	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,311	320,00	503,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	16,00	4,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	330,00	60,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	180,00	4,97
		<i>Total</i>	lei			20 278,31
133	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregate de balast optimal fr. 0-32 mm, conf. SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m), coef. de compactare k=1,2	m3			757,53 89,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	65,00	89,70
	1421402200393845	Strat de fundatie de piatra sparta LA 30, fr. 8-45 mm	m3	1,311	380,00	597,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	16,00	4,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	330,00	60,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	180,00	4,97
		<i>Total</i>	lei			34 747,96
134	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri din beton C30/37*F4, PB50.20.8/PB100.20.8, pe fundatie de beton C16/20 conf. SM EN 206+A1 cu coef. de consum 0,032m3/m.l.)	m			132,47 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	65,00	11,70
	26631021000011620	Beton clasa..C16/20	m3	0,032	1 550,00	49,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,95	1,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	345,00	1,04
	2666122800325100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,005	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	16,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			20 930,57
135	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj vibropresata, C25/30 XM2, h=0,08m, conf. SM SR EN 1338:2010 SM EN 1338:2010/AC.2010)	m2			318,87 38,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	26611128006558	Placi din beton, pentru trotuare h=0,08m	m2	1,015	238,00	241,57
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,95	3,12
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	1,95	15,35
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	345,00	1,72
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	345,00	14,77
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			97 509,61
		8. Amenajarea si constructia trotuarelor (borderoul 17)				
136	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 598,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	720,00	2 598,97
		<i>Total</i>	lei			3 542,40
137	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3			922,58

1	2	3	4	5	6	7
		cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	410,00	922,58
		Total	lei			1 257,47
138	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t			8,64
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,027	320,00	8,64
		Total	lei			2 119,36
139	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (borduri din beton C30/37*F4, PB100.20.8, pe fundație de beton C16/20 conf. SM EN 206+A1 cu coef. de consum 0,032m3/m.l.)	m			132,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	65,00	11,70
	26631021000011620	Beton clasă..C16/20	m3	0,032	1 550,00	49,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,95	1,99
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	345,00	1,04
	2666122800325100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,005	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,003	16,00	0,05
		Total	lei			83 987,25
140	DII10	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32mm, conf SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05m	m3			428,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	65,00	9,75
	14211022004670032	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,220	320,00	390,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,070	16,00	1,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	720,00	15,55
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	380,00	10,37
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	180,00	1,74
		Total	lei			14 613,83
141	DII11	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă (LA30, fr. 8-32, conf. SM SR EN 13242+A1) la trotuare	m2			89,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	65,00	16,64
	14111222016601832	Piatră spartă LA 30, fr. 8-32 mm	m3	0,174	380,00	66,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,020	16,00	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	380,00	5,55
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	180,00	0,99
		Total	lei			61 061,32
142	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (piatră de pavaj vibropresată, C25/30 XM2, h=0,06 m)	m2			276,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	26611128006556	Plăci din beton, pentru trotuare h=0,06 m	m2	1,015	196,00	198,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,95	3,12
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	1,95	15,35
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	345,00	1,73
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	345,00	14,77
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	180,00	3,60
		Total	lei			187 153,71
143	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (piatră tactil vibropresată culoarea galbenă, C25/30 XM2, h=6 cm, indicator de intersecție)	m2			457,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	266111280065561	Plăci din beton, tactil vibropresată culoarea galbenă, h=6 cm, indicator de intersecție	m2	1,015	375,00	380,62
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,95	3,12
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	1,95	15,35
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	345,00	1,72
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	345,00	14,76
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	180,00	3,60
		Total	lei			1 648,51

1	2	3	4	5	6	7
144	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra tactil vibropresata culoarea galbena, C25/30 XM2, h=6 cm m, indicator de directie)	m2			457,96 38,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,08
	266111280065562	Placi din beton, tactil vibropresata culoarea galbena, h=6 cm, indicator de directie	m2	1,015	375,00	381,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,95	3,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	1,95	15,33
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	345,00	1,42
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	345,00	14,38
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	180,00	3,75
		Total	lei			109,91
		9. Ajustarea fintinilor (borderou 18)				
145	RpAcF34A	Demontarea capacilor de fintina	buc			122,00 78,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	65,00	78,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220	200,00	44,00
		Total	lei			2 196,00
146	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3			448,90 357,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	65,00	97,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	16,00	0,81
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	85,00	29,79
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	125,00	43,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	85,00	17,00
		Total	lei			543,17
147	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C16/20)	m3			2 137,04 207,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	65,00	207,46
	26631021000001620	Beton monolit C16/20	m3	1,020	1 550,00	1 582,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 550,00	170,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	400,00	176,67
		Total	lei			512,89
148	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricat CPA 120/02,5/12, Dext=1380 (1200)mm, Dint=625 mm, M=385,00kg	buc			290,93 143,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,200	65,00	143,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,000	1,95	71,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,130	345,00	45,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	200,00	30,00
		Total	lei			5 236,68
149	pret	Placa de acoperire prefabricat CPA 120/02,5/12, Dext=1380 (1200)mm, Dint=625 mm, M=385,00kg	buc			585,00 0,00
	2661126420769149	Placa de acoperire prefabricat CPA 120/02,5/12, Dext=1380 (1200)mm, Dint=625 mm, M=385,00kg	buc	1,000	585,00	585,00
		Total	lei			10 530,00
150	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			98,67 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	65,00	53,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	1,95	26,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	345,00	18,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	16,00	0,21
		Total	lei			1 776,03
		10. Plantarea puietilor de copaci (decorativi-borderou 19)				
151	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari	m3			117,00 117,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800	65,00	117,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			374,40
152	TsH24C	Plantari puietilor de copaci decorativi pe zonele verzi, unde este necesar	buc			147,50
						51,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	65,00	2,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,750	65,00	48,75
	1111000100001152	Puieti de copaci decorativi	buc	1,040	70,00	72,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	16,00	0,03
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,400	52,00	20,80
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,040	21,00	0,84
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,040	42,00	1,68
		<i>Total</i>	lei			7 375,10
		11. Executarea lucrarilor pentru Organizarea Circulatiei Rutiere (borderou 20.21)				
153	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2,35) 8 stilpi noi, 33 existenti	buc			325,36
						70,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	65,00	21,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	65,00	49,40
	266310210000016201	Beton C16/20	m3	0,100	1 550,00	155,00
	2811106301794235	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2,35)	buc	0,19512	510,00	99,51
		<i>Total</i>	lei			13 339,85
154	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-de forma triunghiulara 900mm, A9, B1	buc			894,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	65,00	14,30
	2615107326105154	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma triunghiulara 900mm, A9, B1	buc	1,000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	2,50	5,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	2,00	0,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 684,04
155	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-de forma patrata 850mm,G2	buc			864,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	65,00	14,30
	2615107326105155	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma patrata 850mm,G2	buc	1,000	820,00	820,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	2,50	5,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	2,00	0,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 458,72
156	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-de forma patrata 650*650 mm, B6	buc			824,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	65,00	14,30
	2615107326105156	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma patrata 650*650 mm, B6	buc	1,000	780,00	780,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	2,50	5,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	2,00	0,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			824,68
157	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-de forma circulara 800 mm, B5, C29	buc			844,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	65,00	14,30
	26151073261051567	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma circulara 800 mm, B5, C29	buc	1,000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	2,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	2,50	5,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	2,00	0,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	1,00	0,04
		Total	lei			12 670,20
158	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-de forma circulara 800 mm, Oglinda rutiera	buc			2 104,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	65,00	14,30
	2615107326105158	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma circulara 800 mm, Oglinda rutiera	buc	1,000	2 060,00	2 060,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	2,50	5,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	2,00	0,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	1,00	0,04
		Total	lei			4 209,36
159	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-de forma triunghiulara 900 mm, B1	buc			894,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	65,00	14,30
	2615107326105159	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma triunghiulara 900 mm, B1	buc	1,000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	2,50	5,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	2,00	0,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	1,00	0,04
		Total	lei			1 789,36
160	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-de forma patrata 600*600 mm, B3	buc			794,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	65,00	14,30
	26151073261051560	Indicator de circulatie din tabla de otel de forma patrata 600*600 mm, B3	buc	1,000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	2,50	5,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	2,00	0,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	1,00	0,04
		Total	lei			11 125,52
161	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/culoare alba	m2			113,17
						30,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	65,00	24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	65,00	5,85
	243012610872012	Email alb ii E.109-5 /culoare alba	kg	0,730	67,00	48,91
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	42,00	14,70
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	32,00	3,65
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	320,00	15,36
		Total	lei			15 157,68
162	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/culoare rosie	m2			114,61
						30,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	65,00	24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	65,00	5,85
	243012610872013	Email alb ii E.109-5 /culoare rosie	kg	0,730	69,00	50,37
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	42,00	14,70
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	32,00	3,65
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	320,00	15,35
		Total	lei			984,52

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

CERERE DE PARTICIPARE

Către: PRIMĂRIA SATULUI COLONIȚA

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1749139865921, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către PRIMĂRIA SATULUI COLONIȚA

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km. nr. ocds-b3wdp1-MD-1749139865921 prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 27.08.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 5 ani garanție, după recepția lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km. nr. ocds-b3wdp1-MD-1749139865921

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		120 zile (conform solicitării)			
1.	Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km.	-	-	-	-
	Pregătirea șantierului		-		

O F E R T Ă

Către: PRIMĂRIA SATULUI COLONIȚA

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant al ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km. pentru suma de 5 706 287,97 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1 141 257,5 9 lei.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[•] nu depunem ofertă alternativă.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

26.06.2025
*Semnătura
autorizată
digitală*

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL Profact Construct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1749139865921, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Costis Ion	2000035020587

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	SIARSAP ocds-b3wdp1-MD- 1749139865921
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	PRIMĂRIA SATULUI COLONIȚA
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601006689

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorului economic	SRL „Profact Construct”
2A.2	Țara	Republica Moldova

2A.3	Cod poștal	2071
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913
2A.6	Pagina web	www.profactconstruct.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Costiș Ion
2A.7.1	Telefon	+37379985999
2A.7.2	Adresa de e-mail	profactconstruct@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600024992
2A.9	Numărul cod TVA	0506329
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	S.R.L.
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Costiș Ion 100%
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	Profact Construct SRL
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	Profact Construct SRL
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Costiș Ion
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37379985999
2B.5	Adresa de e-mail	Profactconstruct@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este	☒ Nu

	cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice	☐ Da ☒ Nu

	o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data	☒ Da ☐ Nu

	deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	

3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea	☐ Da ☒ Nu

	concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare nr. MD0104106 si Extrasul din registrul de stat al

		persoanelor juridice (Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările)
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text <i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? - Avizul Inspecției de Stat în Construcții; - Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier. Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acestuia în domeniul SSM, valabil.	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text <i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu

4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	43133413
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare 43133413 lei Perioada 2024</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	32009219
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: 32009219 lei Valoare Perioada <u>3 ani</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 43133413
		Anul 2024
		Valoarea 46326576
		Anul 2023
		Valoarea 32573502
		Anul 2022
		Valoarea medie totală 40677830
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		

4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? <i>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform anexei nr.15</i>	☒ Da ☐ Nu

4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier, conform specificului lucrărilor	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2024 Angajați [44] Anul 2023 Angajați [44] Anul 2022 Angajați [44]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text Persoane [număr] Anul text Persoane [număr] Anul text Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? - Declarație privind experiența similară, anexa nr. 12; Lista lucrărilor executate și finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 13,	☒ Da a ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km, 13930006,61 <i>iulie</i> Nr. 1 din 15 noiembrie 2022 <i>Primăria s. Tomai r-nul Leova</i> Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia 1663805,32 <i>iunie</i> Nr.4 din 25.08.2021

		Primaria or.Cimislia
		Alte contracte
		Reparația casei de cultură comuna Tipala
		Primăria Tipala
		Reparația capitala a Casei de Cultura din s. Calinesti
		Primăria s. Călinești
		Alimentarea cu apă a or. Fălești din râul Prut” (Lucrări de reabilitare II)
		PRIMĂRIA SATULUI COLONIȚA
		Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r- nul Soroca
		Primăria s. Căinari Vechi, r-nul Soroca
		etc
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a	☒ Da ☐ Nu

	calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRA NSt
		: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANS
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitea controlurilor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ ☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2		Adresa de internet:

	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă)
		text
		Referința exactă a documentației:
		text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca PRIMĂRIA SATULUI COLONIȚA, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru aciziționarea Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km. , nr. ocde-b3wdp1-MD-1749139865921

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. „Profact Construct” SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

26.06.2025

**Semnătura
autorizată
digitală**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Nume: _Costiș Ion_____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1.Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, faxale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoareași cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

- f) Condiții de administrare a asociației

- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

- j) Alte cauze

Data completării

Semnata Liderul Asociatiei:

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: _____

Semnata Asociatul secund:

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR**Terț susținător financiar****Nu sunt****ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de *(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)*, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, *(semnătură autorizată)*

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI****Nu sunt**.....
(denumirea)**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**Terț susținător tehnic****Nu sunt**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional****Nu este**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

26.06.2025

**Semnătura
autorizată
digitală**



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

2311992

Din
От

15.06.2025 23:11



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600024992

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

79.54 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

30.06.2025 23:11



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 15.06.2025 23:11

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



Nr. 4896/24 din 15.08. 2024

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Profact Construct" IDNO 1010600024992 conform cererilor 8963/24 din 12.08.2024 În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A,B.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,G.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.08.15 08:31:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Ex: P. Vasilica
Tel: 0068302334

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et. 4, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu apă a or. Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	Consiliul raional Falesti	Contract unic	405 944,91	3	03/21din 20.05.2021
2	Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia	Primaria or.Cimislia	Contract unic	1 663 805,32	2	Nr.4 din 25.08.2021
3	Lucrări de reconstrucție la Casa de Cultura din s.Gheltoșu r-nul Cantemir	Primaria com.Tiganca r-nul Cantemir	Contract unic	7 842 547.22	5	2019
4	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km	Primăria s. Tomai	Contract unic	13 930 006,61	5	Nr. 1 din 15 noiembrie 2022
5	Reparația capitală a Casei de cultură din satul Țipala, raionul Ialoveni	Primăria Țipala	Contract unic	4 741 939,50	10	Nr. 1 din 11.12.2023
6	Lucrări de reparație a str. Arhimandrit Augustin și str. D. Cantemir din s. Malcoci r-nul Ialoveni	Primăria Malcoci	Contract unic	659799,15	1	12 din 15 august 2023
7	Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r-nul Soroca	Căinari Vechi	Contract unic	5 018 467,18	10	1 din 05.10.2023
8	Construcția acoperișului la Sala de Sport și a două blocuri de Studii la Liceul Teoretic Balatina, com Balatina	Com Balatina	Contract unic	1 753 724,27	90	30.10.2023
9	Lucrări de amenajare a spațiului public din strada Chișinăului microraionul Gara Fălești	Primăria Fălești	Contract unic	6 216 265,52	6	1 din 26.12.2023
10	Reconstrucția acoperișului și reparația capitală a casei de cultură r-nul Ialoveni s. Suruceni	Primăria Suruceni	Contract unic	4 267 922,12	10	1 din 27.12.2023
11	Lcrările de reparație a îmbrăcăminței rutiere pe drumul G106 M5 – Bălțata – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110, raionul Ialoveni	Administrația de Stat a Drumurilor	Contract unic	10620300,0 lei	3	Nr. 6 din 16 februarie 2024

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare a spațiului public din strada Chișinăului micraionul Gara Fălești
2. Numărul și data contractului 153 din 23 septembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Fălești
4. Adresa beneficiarului Primăria Fălești, r-nul Fălești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 6216265,52 lei exprimată în moneda
 - a) inițială (la data semnării contractului) 6216265,52 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 6216265,52 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ---
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 26.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ---

Data completării: 19 martie 2024

Semnat: _____

Nume: Ion Costiș

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL

Digitally signed by Costiș Ion
Date: 2024.03.19 23:02:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 153
privind achiziția prin licitație publică**



1 septembrie 2022

Făleşti
(oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1657802593748 între Primăria or. Făleşti, cu sediul în or. Făleşti str. Ștefan cel Mare 73, tel/

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

259-22640, IDNO 100760100209 reprezentat prin primar Severin Alexandr, în calitate de

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Beneficiar, pe de o parte și SRL Profact Construct cu sediul în mun. Chișinău str. Alba Iulia 75 bl V et. 9 of. 913 telefon: 079985999,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

IDNO 1010600024992, reprezentat de director administrativ Costiș Ion în calitate de

Antreprenor, pe de altă parte

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de amenajare a spațiului public din strada Chișinăului microraionul Gara Făleşti** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni și 5 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite (3 luni anul 2022. 3 luni anul 2023)

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite

condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **6 216 265,52 (șase milioane două sute șaisprezece mii două sute șazeci cinci 0,52) lei MD**, inclusiv 1 036 044,25 un million treizeci șase mii patruzeci patru 0,25 lei TVA, repartizați pe 2 ani bugetari.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

Pentru anul 2022 - 3 500 000.00 lei, pentru anul 2023 - 2716265,52 lei.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către

alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli

suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei

subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce

țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți și intră în vigoare după înregistrarea lui

de către Trezoreria de Stat sau una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31.12.2023**.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

14.1 Beneficiarul, după înregistrarea contractului achită 10% avans din limita alocațiilor anuale prevăzute pentru executare lucrării în vederea organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL Profact Construct

Adresa poștală: mun Chișinău, str. Alba Iulia 75, bloc V et. 9 oficiu 913

Telefon: 079985999

Cod fiscal: 1010600024992

Banca: BC Moldinonbank SA

Cod: MOLDMD2X304

IBAN: MD46ML00000000022513046

BENEFICIARUL Primăria orașului Fălești

Adresa poștală: OR. Făleștii. Ștefancel Mare și Sfânt 73

Telefon: 259-22196

Cod fiscal: 1007601002094

Banca: Ministerul Finanțelor TT Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD97TRPDAL319220C10608AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL Profact Construct



BENEFICIARUL Primăria orașului Fălești



Anexa nr. 3
La regulamentul de receptie
Construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din „26” decembrie 2023

Privind lucrarea “ **Amenajarea spațiului public din str. Chișinăului, microraioul Gara-Fălești, or. Fălești, pe teritoriul cu nr. 43012070231** “, în cadrul contractului nr. 153 din 1 septembrie 2022, încheiat între Primăria or. Fălești, c.f. 1007601002094, reprezentat prin primar Severin Alexandr, pe deoparte SRL „Profact Construct” c/f-1010600024992, cu sediul în MD-2071, or. Chișinău, str. Alba Iulia 75, bl. V, et.9, of.913, reprezentat prin Costiș Ion Director .

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 153 din 1 septembrie 2022 , încheiat între Primăria or. Fălești și SRL „Profact Construct”.
2. Conform Dispoziției nr.631, din 21.12.2023 s-a format Comisia de receptie la terminarea lucrărilor, care și-a desfășurat activitatea în data de 26.12.2023, ora 10⁰⁰ fiind formată din:

Președintele comisiei: Alexandr Severin, primarul or. Fălești

Membrii comisiei:

Anatoli

Antonciuc – viceprimar, or. Fălești

Ion Leahu – Responsabil tehnic

Vasile Puiu - Responsabil tehnic

Igor Turcanu- diriginte de șantier

Irina Pineaziuc- consilier local

Ivan Negura- specialist principal, primăria or. Fălești

Lucrările au fost recepționate la data de 26.12.2023

3. Comisia de recepție a precautat documentația contractuală, de execuție, procesele-verbale de recepție a lucrărilor, a examinat lucrările executate și a stabilit:
 - 1) “ **Amenajarea spațiului public din str. Chișinăului, microraioul Gara-Fălești, or. Fălești, pe teritoriul cu nr. 43012070231** “, sunt executate calitativ și corespund proiectului de execuție și documentației contractuale.
4. **Constatăriile comisiei de recepție:**
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1; /
 - 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 au fost executate: /
 - 3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului: /

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a receptiona " Amenajarea spațiului public din str. Chișinăului, microraioul Gara-Fălești, or. Fălești, pe teritoriul cu nr. 43012070231 ". Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: " Amenajarea spațiului public din str. Chișinăului, microraioul Gara-Fălești, or. Fălești, pe teritoriul cu nr. 43012070231 ", sunt indeplinite integral.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea conform destinației.

7. Procesul-verbal, conținând 1 file și 3 anexe, numerotate cu un total de 4 file, a fost încheiat la 26.12.2023 în 5 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Alexandr Severin, primarul or. Fălești

Anatoli Antonciuc – viceprimar, or. Fălești

Ion Leahu – Responsabil tehnic

Vasile Puiu - Responsabil tehnic

Igor Turcanu- diriginte de șantier

Irina Pineaziuc- consilier local

Ivan Negura- specialist principal, primăria or. Fălești

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL :

„ 26.12.2023 „

„ 26.12.2023 „



Anexa nr.1

la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.01 din „ 26.12.2023 „

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sînt lipsă sau incomplete.

Obiectii nu sunt

Alexandr Severin, primarul or. Fălești



Alexandru VS
Severin

la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din 26.12.2023

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

obiect, nu sunt

Alexandr Severin, primarul or. Fălești



la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din 26.12.2023

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate.

obiectii nu sunt

Alexandr Severin, primarul or. Fălești





REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI FĂLEȘTI

5902 Fălești, str. Ștefan cel Mare, 73
tel. 0259 22272
e-mail secretar@primaria.falesti.md
Cod fiscal 1007601002094

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ФЭЛЕШТЬ

5902 Фэлешть, ул. Штефан чел Маре, 73
тел. 0259 22272
e-mail secretar@primaria.falesti.md
Фискальный код 1007601002094

Recomandare

Prin prezenta, confirmăm faptul că "Profact Construct" SRL a executat **"Lucrări de amenajare a spațiului public din strada Chișinăului microraionul Gara Fălești"**, conform contractului nr. 153, din 01.09.2022, realizat cu succes în termenii propusi de beneficiar.

Obiectul **"Lucrări de amenajare a spațiului public din strada Chișinăului microraionul Gara Fălești"** reprezintă construcția și amenajarea unui spațiu public cu teren de sport și teren de joacă pentru copii.

Pentru noi această colaborare este o dovadă că se poate face performanță în acest domeniu, fiind pe deplin satisfăcătoare din punct de vedere al calității lucrărilor. Compania "Profact Construct" SRL și-a îndeplinit corect și cu responsabilitate obligațiile contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv. Pe parcursul execuției acestor lucrări, nu au fost înregistrate neconformități, întârzieri, recepții de lucrări amânate sau cazuri de accidente tehnice la obiectul dat.

Ținând cont de experiența bogată, recomandăm cu încredere altor investitori colaborarea cu "Profact Construct" SRL și suntem convinși că este un partener de încredere și profesionist în domeniul construcțiilor.

Primarul or. Fălești



Alexandr Severin

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1927

Eliberat domnului (doamnei): **Guja Vitalie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor.

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- f) construcții rutiere.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 decembrie 2023**


Valabil până la **22 decembrie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DȘ Nr. 1927



Numele Guja

prenumele Vitalie

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 22 decembrie 2023

Valabilă până la 22 decembrie 2028

Văcărescu SIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b.**
- 2) Executarea/destinarea construcțiilor: **f.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.