

**Sistem de canalizare in satele
Cazangic si Seliste, comuna
Cazangic, r-nul Leova**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 23/2-21-3,4,7 - 4-2-4

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под электрогенератор)	m3	0,25
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 24 модулей ЦРН-24)	buc	1,00
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, переключатель пакетный ППЗ-40	buc	1,00
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-1Р-20А	buc	1,00
6	08-03-529-1	Contactator КМИ10910	buc	1,00
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле I _н =5А)	buc	1,00
8		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,00
9		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,00
10	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (станция управления канализационной насосной 4 кВт (комплектно со станцией))	buc	1,00
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,05

1	2	3	4	5
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГ сеч. 3x1,5мм2)		
12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГ сеч. 4x10 мм2)	100 m	0,03
13	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГ сеч. 5x10 мм2)	100 m	0,12
14		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x1,5 мм2	m	5,00
15		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 4x10 мм2	m	3,00
16		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 5x10 мм2	m	12,00
17		Кабель с медными жилами гибкий КГ сеч. 5x10 мм2	m	10,00
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм)	100 m	0,05
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш32 мм)	100 m	0,12
20	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m	0,20
		Capitolul 3. Utilaj		
21		Бокс для установки 24 модулей навесной ЦРН-24, IP54	buc	1,00
22		Переключатель пакетный ППЗ-40	buc	1,00
23		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С32	buc	1,00
24		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16	buc	1,00
25		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	1,00
26		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,00
27		Контактор КМИ-10910	buc	1,00
28		Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.