

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat - **PRIMARIA RUSESTII NOI**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **PRIMARIA RUSESTII NOI**  
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de constructie a trotuarelor la drumul local (drum de acces spre gradinita si liceu)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>I. Amenajarea trotuarelor</b>		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,29
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	0,29
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	43,20
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40
5	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	1,44
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=10 cm	m3	7,20
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*300*150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	172,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000*250*80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	120,00
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=12 cm	m3	17,28

1	2	3	4	5
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,09
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	144,00
<b>2. Rigola de evacuare a apelor cu gratar si rama</b>				
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,00
13	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	6,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	0,08
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	13,90
16	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,50
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,09
18	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,21
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=20 cm	m3	1,87
20	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20 h=20 cm) fund Alte utilaje=1.03	m3	1,87
21	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20 h=15 cm) taluzuri Alte utilaje=1.03	m3	2,72

1	2	3	4	5
22	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	13.60
23	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	398.60
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20 h=20 cm) portale de intrare Alte utilaje=1.03	m3	1.20
25	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1.02	buc	12.00
26	CP08A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (placi din beton la trotuara)	buc	2.00
<b>3. Rigole din pamint</b>				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Y=1.7 t/m.c	100 m3	1,20
28	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	204.00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2.40

Primaria Rusestii Noi



P. Codreanu  
primar

