

**Reparatia unor portiuni de
drum, com. Sinesti, r-ul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formularl Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. L=1200m, b=3m		
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	36,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,2320
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	177,8400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	680,4000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	54,0000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	36,0000
	1120206201036 1	Savura	m3	36,0000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	108,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5120
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,2880
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	40,3200
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	97,5600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,9040
	2952270007611 1	Distribuator de criblura	h-ut	3,8160

Conducătorul grupului de lucru