

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	21219722
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Centru
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1009601000289

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”
2A.2	Țara	Republica Moldova

2A.3	Cod poștal	MD-2045
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. Studentilor, 7/3-44
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Demerji Sergiu
2A.7.1	Telefon	079279961
2A.7.2	Adresa de e-mail	dsi_construct.grup@gmail.
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1014600043629
2A.9	Numărul cod TVA	0608780
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	RM
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	• întreprindere mica
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	-
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	Asociat secund ANADEM- CONSTRUCT SRL
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP” – Lider ANADEM-CONSTRUCT SRL- asociat
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	SRL DSI Construct SRL vs ANADEM-CONSTRUCT SRL

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	Demerji Sergiu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079279961
2B.5	Adresa de e-mail	dsi.construct.grup@gmail.com

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input checked="" type="checkbox"/> Da ✓ <input type="checkbox"/> Nu
------	--	---

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	<p>În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<p><i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i></p>	-
<p>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</p>		
	<p>Plata impozitelor</p>	
3B.1	<p>Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	Moldova sau în țara în care este stabilit?	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: sfs.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Certificat privind estantele fata de BPN
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate saude lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărârii judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interes	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	-Decizia privind înregistrarea persoanei juridice/Extras - Constructii de cladiri, reconstrucții
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia Servicii Publice
		Referința exactă a documentației:

4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: incercom.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): ICSC "Incercom" I.S.
		Referința exactă a documentației: Certificate de atestare tehnico- profesionala
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: micb.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): BC "Moldindconbanca SA"
		Referința exactă a documentației:
Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)		
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 33014535 2022
Cifra de afaceri medie anuală		
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare <u>12371873</u> Perioada <u>2020-2022</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 11622227
		Anul 2021
		Valoarea 18680592
		Anul 2022
		Valoarea 33014535

		Anul 2023 Valoarea medie totală 21105784
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Statistica.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistica Referința exactă a documentației: Raport financiar
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): + Referința exactă a documentației: +
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021
		Angajați 20
		Anul 2022
		Angajați 30
		Anul 2023
		Angajați 30
Numărul membrilor personalului de conducere		
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021
		Persoane 3
		Anul 2022
		Persoane 4
		Anul 2023
		Persoane 4
Mostre, descrieri, fotografii		
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Pentru contractele de achiziție publică de lucrări		
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Contract Nr. 102 din 12.09.2022, Lucrări de reparație al secției boli infecțioase a IMSP „SR Edineț,, Valoare de 6 550 030.47, PV nr. 1 din 21.09.2023</i>
		<i>Contract Nr. 59/23 din 31.05.2023 Lucrări de reparație capitală a clădirii Procuraturii raionului Florești Valoarea 3 016 200,71 PV Nr. 1 din 01.10.2023</i>
		<i>Alte contracte</i>
Pentru contractele de achiziție publică de bunuri		
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	

	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon Referința exactă a documentației: Certificat ISO 9001:2015 nr. 106/QMS-23
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015 nr. 107/EMS-23 Certificat ISO 45001:2018 nr. 108/OHSMS-23
F. Permitea controalelor		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
------	---	--

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <i>Termen _3_ zile de la solicitare.</i> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă)
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru obiectul: **„Valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu excluderea riscului de inundații a gospodăriilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii și tineret”**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția: **Director**

Data: **17.05.2024**

Adresa: **SRL „DSI CONSTRUCT GRUP”, mun. Chisinau, Sos. Balcani, 3/4**

Semnătura: **electronica mobila**

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **DEMERJI SERGIU**

reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”** și **S.R.L. „ANADEM-Construct”**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu excluderea riscului de inundații a gospodăriilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii și tineret**

pentru suma fără TVA de

_17 569 670,52 lei (**_șaptesprezece milioane cinci sute șazeci și nouă mii șase sute șaptezeci lei 52 bani**),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20 %**

_ 3 513 934,10 lei (**_trei milioane cinci sute treisprezece mii nouă sute treizeci și patru lei 10 bani**).

(suma în litere și în cifre)

Total: _21 083 604,62 lei (**_douăzeci și un milion optzeci și trei mii șase sute patru lei 62 bani**).

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, **maxim 12 luni**, inclusiv.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60-** zile, respectiv pînă la data de **17.07.2024, inclusiv**.

(durata în litere și în cifre),

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **_17/ 05 / 2024** Demerji SERGIU și DEMERJI VADIM, în calitate de **_Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **_S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”** și **S.R.L. „ANADEM-Construct”**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie bancara de buna executie sau retineri succesive din plata facturilor partiale
3. în cuantum de 5% și constituie 1 054 181,00 lei.
4. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani (60 luni).
5. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
6. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de al datăsemnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)
DSI CONSTRUCT GRUP”și S.R.L. „ANADEM-Construct” _



CERERE DE PARTICIPARE

**Către Agenția de Dezvoltare Regională Centru
(denumirea autorității contractante și adresa completă)**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21219722** din **18.05.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu excluderea riscului de inundații a gospodăriilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii și tineret,**” (denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. „DSI Construct Grup”** și **S.R.L. „ANADEM-Construct”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **17.05.2024.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
electronic
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **_Agenția de Dezvoltare Regională Centru_**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: „Valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu excluderea riscului de inundații a gospodăriilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii și tineret,,**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Licitatie deschisa**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **_17.07.2024_** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **17.05.2024**. Cu stimă,

Ofertant/candidat

electronic

(semnătura autorizată)

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu exista			
2.				
3.				
4.				

Data completării **17.05.2024.**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Functia în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**

INFORMAȚI PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
– **Valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu excluderea riscului de
inundații a gospodăriilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii și
tineret_**
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SC “ANADEM-CONSTRUCT” SRL, cod fiscal 1010600007784, cu sediul pe adresa:, mun. Chișinău, str. Studenților 7/3 ap. 44, Republica Moldova, in persoana Administrator Demerji Vadim, in calitate de Asociat secund
- b) SC “DSI Construct Grup” SRL, cod fiscal 101460004329, cu sediul pe adresa:, mun. Chișinău, str. Studenților 7/3 ap. 44, Republica Moldova, in persoana Administrator Demerji Sergiu , in calitate de Lider al asocierii

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) SC “ ANADEM-CONSTRUCT” SRL –30,30%, Asociat Secund
- b) SC “DSI Construct Grup” SRL – 69.70%, Asociat Lider

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere ____ Contract din 22.01.2024 _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei la realizarea activităților economice comune convenite

SC “ ANADEM-CONSTRUCT” SRL – 30,30%, Asociat Secund

SC “DSI Construct Grup” SRL – 69.70%, Asociat Lider

SC “DSI Construct Grup” SRL – 69,70%, (14 696 279,55 lei – Deviz nr. 2; nr 3) Asociat Lider,
SC “ ANADEM-CONSTRUCT” SRL – 30,30% (6 387 325,07 lei- Deviz nr.1; nr.4), Asociat
Secund

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitației__ SC “DSI Construct Grup” SRL – 69,70%, (14 696 279,55 lei – Deviz nr. 2; nr 3) Asociat
Lider

SC “ ANADEM-CONSTRUCT” SRL – 30,30% (6 387 325,07 lei- Deviz nr.1; nr.4), Asociat Secund

i) Alte cauze

Data completării: **17.05.2024.**

Semnat Liderul Asociației: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**

Semnat Asociatul secund: **electronic**

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **“ ANADEM-CONSTRUCT” SRL**

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu avem (denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, Agenția de Dezvoltare Regională Centru

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi ---- (*denumirea terțului susținător financiar*), având sediul înregistrat la ---- (*adresa terțului susținător financiar*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ---- (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ---- (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, **17.05.2024.**

Terț susținător,

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu avem
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către, Agenția de Dezvoltare Regională Centru

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la
.....(*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale de..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea operatorul/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertant*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,
17.05.2024.

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu avem

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.....(*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect (*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. Crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
	-	-	-	-

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **S.R.L. „DSI Construct Grup”**

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, **17.05.2024.**

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu avem

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
-	-	-	-
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **S.R.L. „DSI Construct Grup”**

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, **17.05.2024.**

Terț susținător,

(semnătură autorizată)



Data 17.05.2024

Nr. 336/14-22

Republica Moldova, MD 2068
mun. Chișinău, str. Kiev, 9/1
Тел. (373 22) 31 11 80
Факс: (373 22) 31 03 13
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com
www.micb.md

Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului de executare a lucrărilor de construcție: valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu excluderea riscului de inundații a gospodăriilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii și tineret, subsemnații **B.C. „Moldindconbank” S.A.** sucursala KIEV, având sediul înregistrat în mun. Chișinău, str. Armenească 38, înregistrată la 20.01.2001, IDNO 1002600028096, în persoana Directorului Vasile RUSU, care activează în baza procurii 2-960 din 19.03.2024, ne obligăm față de **Agenția de Dezvoltare Regională Centru, IDNO 1009601000289**, să plătim suma de **214 000 MDL (doua sute paisprezece mii lei)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul **"DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L IDNO 1014600043629** își reține sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **"DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L IDNO 1014600043629** nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **"DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L IDNO 1014600043629** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **17.07.2024 inclusiv**.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

**Directorul sucursalei
Dnu Rusu Vasile**

L.Ș.

Registru

Agencia de Dezvoltare Regională Centru	Deviz Nr. 1 Amenajarea albiei riului	Deviz Nr. 2 Lucrari de amenajare a parcului	Deviz Nr. 3 Elemente de amenajare	Deviz Nr. 4 Amenajarea terenurilor de fotbal
Pret fara TVA	2 089 269,79	7 653 198,23	4 593 701,40	3 233 501,10
TVA	417 853,96	1 530 639,64	918 740,28	646 700,22
Pret cu TVA	2 507 123,75	9 183 837,87	5 512 441,68	3 880 201,32
Suma fara TVA (MDL)	17 569 670,52			
TVA (MDL)	3 513 934,10			
Suma cu TVA (MDL)	21 083 604,62			

**Valorificarea luncii riului
Cogilnic din mun. Hincesti, cu
excluderea riscului de inundatii a
gospodariilor casnice prin
amenajarea zonei de agrement
pentru copii si tineret**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-1 (И)
Amenajarea albiei riului**

Valoarea de deviz 2 507 123,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale 1.1. Очистка русла р.Когильник (участок ниже мост на объезде дороге)				
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Снятие растит. слоя бульдозером 130л.с с перемещением на расстояние 20м)	100 m3	11,600	486,50	5 643,40
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	11,600	266,00	3 085,60
3	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate	100 m3	40,000	598,00	23 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor				
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	7 200,000	14,44	103 968,00
5	TsC08B11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разработка мокрого гр-та 2 гр.из под воды экскав. драглайн с емк. ковша 0,65 м3)	100 m3	44,500	646,00	28 747,00
6	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	44,500	777,00	34 576,50
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8 010,000	20,14	161 321,40
8	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растит. слоя гр-та с перемещением на 20м)	100 m3	11,600	262,50	3 045,00
9	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	11,600	266,00	3 085,60
10	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab	m3	25,000	139,88	3 497,00

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (разработка мокрого налипающего гр-та вручную)				
11	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (перекидка грунта во временный отвал)	m3	25,000	22,36	559,00
12	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,250	262,48	65,62
		Total Очистка русла р.Когильник (участок ниже мост на объезде дороге) Inclusiv salariu				371 514,12 4 056,00
		1.2. Очистка русла р.Когильник (участок от ул. Кишиневская до моста на объездной дороге) (К=1,15; Работы выполняются в стесненных городских условиях и водохозяйственного строительства)				
13	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	30,100	687,70	20 699,78
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Перемещение к месту временного складывания)	t	5 418,000	14,44	78 235,92
15	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in	100 m3	36,000	857,90	30 884,40

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor				
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Перемещение к месту временного складывания)	t	7 200,000	14,44	103 968,00
17	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (разработка мокрого налипающего гр-та вручную)	m3	90,000	139,88	12 589,20
18	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (перекидка грунта во временный отвал)	m3	90,000	22,36	2 012,40
19	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,900	301,86	271,67
		Total Очистка русла р.Когильник (участок от ул. Кишиневская до моста на объездной дороге) (К=1,15; Работы выполняются в стесненных городских условиях и водохозяйственного строительства) Inclusiv salariu				248 661,37 14 601,60
		1.3. Lucrari de restabilire a placilor de beton				
20	TsH106A	Spalatul placilor de beton dupa adincirea pentru restabilire, cu cisterna GAZ-53 OG	100m2	42,000	262,10	11 008,20
21	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	114,900	139,88	16 072,21

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (разработка мокрого налипающего гр-та вручную)				
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,140	826,45	942,15
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	57,240	564,83	32 331,10
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa d4mm 150*150	kg	782,000	27,52	21 520,64
25	DI119	Fundatii monolite din beton C15/20 la edificiile artificiale grosimea de 5 cm	m3	85,860	2 085,53	179 063,69
		Total Lucrari de restabilire a placilor de beton Inclusiv salariu				260 937,99 37 361,32
		1.4. Переустройство воздушного пересечения русла реки Когильник на ПК-8+63 с газопроводом низкого давления				
26	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,080	39,00	42,12
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,080	16,12	17,41
28	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	0,300	47,27	14,18

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,108	564,91	61,01
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опоры из бетона В12,5) Resursa apa, lemn si macara se exclud.	m3	0,200	1 923,60	384,72
31	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	3,320	101,66	337,50
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора из трубы -Д 108x4,0, металл.изделия) resurs sudor se exclude	kg	21,010	56,32	1 183,33
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t	0,034	427,06	14,52
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,034	723,24	24,59
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	5,000	61,88	309,40

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для демонтажа стойки и участка трубопровода д=108x5mm L=7m)				
36	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (Демонтаж стального трубопровода, диам. 108x5 мм)	m	7,000	63,83	446,81
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка траншеи)	m3	5,000	16,12	80,60
		Total Переустройство воздушного пересечения русла реки Когильник на ПК-8+63 с газопроводом низкого давления Inklusiv salariu				2 916,19 1 062,61
		1.5. Очистка русла р.Когильник (участок от проектируемого моста, до моста по ул. Кишиневская) (К=1,15; Работы выполняются в стесненных городских условиях и водохозяйственного строительства)				
38	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Снятие растит. слоя бульдозером 130л.с с перемещением на расстояние 10м)	100 m3	52,000	559,48	29 092,70
39	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	33,700	687,70	23 175,50

1	2	3	4	5	6	7
40	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	6 066,000	14,44	87 593,04
41	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor	100 m3	47,000	857,90	40 321,30
42	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Перемещение к месту временного складывания)	t	9 400,000	14,44	135 736,00
43	TsC08B11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разработка мокрого гр-та 2 гр.из под воды экскав. драглайн с емк. ковша 0,65 м3)	100 m3	46,800	742,90	34 767,72
44	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разработка временных кавальеров раннее разрыхленного мин. гр-та)	100 m3	46,800	893,55	41 818,14
45	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8 424,000	20,14	169 659,36
46	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (разработка отвалов раннееразрыхленного растительного грунта)	100 m3	52,000	772,80	40 185,60

1	2	3	4	5	6	7
47	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	9 360,000	20,14	188 510,40
48	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (разработка мокрого налипающего гр-та вручную)	m3	10,000	139,88	1 398,80
49	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (перекидка грунта во временный отвал)	m3	10,000	22,36	223,60
50	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,100	301,70	30,17
51	TsC03F11 k=1,5	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (погрузка мин. гр-та для устройства качественной насыпи)	100 m3	15,500	893,55	13 850,01
52	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2 790,000	14,44	40 287,60
53	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t (Устройство качественной насыпи) Resursul pamint de exlus.	1000 m3	1,550	22 307,76	34 577,03

1	2	3	4	5	6	7
54	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansabluri re folosibile (резка металлоконструкций мостового перехода)	t	4,000	839,72	3 358,88
55	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Погрузка м/конструкций мостового перехода в а/транспорт)	t	4,000	68,48	273,92
56	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка м/конструкций автотранспортом на расстояние 1 км)	t	4,000	9,50	38,00
		Total Очистка русла р.Когильник (участок от проектируемого моста, до моста по ул. Кишиневская)(K=1,15; Работы выполняются в стесненных городских условиях и водохозяйственного строительства) Inclusiv salariu				884 897,77 6 257,37
		1.6. Очистка русла р.Когильник (участок выше проектируемого моста)				
57	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Снятие растит. слоя бульдозером 130л.с с перемещением на расстояние 20м)	100 m3	6,900	486,50	3 356,85
58	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,900	266,00	1 835,40
59	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	40,000	598,00	23 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere internă și comandă prin cabluri, cu echipament de draglină, în pământ cu umiditate naturală, cu descarcare în autovehicule teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor				
60	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 3 km	t	7 200,000	14,44	103 968,00
61	TsC08B11	Săpătura mecanică sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere internă și comandă prin cabluri, cu echipament de draglină până la 2 m adâncime cu descarcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor (разработка мокрого гр-та 2 гр.из под воды экскав. драглайн с емк. ковша 0,65 м3)	100 m3	4,650	646,00	3 003,90
62	TsC03F11	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3	4,650	777,00	3 613,05
63	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km	t	837,000	20,14	16 857,18
64	TsD03A11	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II și categoria III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II în condițiile gospodăririi apelor (восстановление растит. слоя гр-та с перемещением на 20м)	100 m3	6,900	262,50	1 811,25
		Total Очистка русла р.Когильник (участок выше проектируемого моста) Inclusiv salariu				158 365,63
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				1 927 293,07 63 338,90
		Total	lei			1 927 293,07

1	2	3	4	5	6	7
		Fond social	24,00 %			15 201,34
		Total	100,00 +			1 942 494,41
		Transportarea materialelor	4,00 %			8 271,03
		Cheltuieli directe	100,00 +			1 950 765,44
		Cheltuieli de regie	5,00 %			97 538,27
		Total	100,00 +			2 048 303,71
		Beneficiu de deviz	2,00 %			40 966,08
		Total	100,00 +			2 089 269,79
		TVA	20,00 %			417 853,96
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 507 123,75

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Valorificarea luncii riului
Cogilnic din mun. Hincesti, cu
excluderea riscului de inundatii a
gospodariilor casnice prin
amenajarea zonei de agrement
pentru copii si tineret**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1 (и)
Amenajarea albiei riului**

Valoarea de deviz 2 507 123,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1 (и):				

Manopera:

1.	*7212030022700	Sudor (pret 0)	h-om	0,2101	0,00	0,00
2.	1	Muncitor	h-om	48,1740	52,00	2 505,05
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	52,00	41,60
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,2800	52,00	1 626,56
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4860	52,00	181,27
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1860	52,00	9,67
7.	7212030022700	Sudor	h-om	10,1700	52,00	528,84
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	30,0000	52,00	1 560,00
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,9919	52,00	207,58
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	202,4151	52,00	10 525,59
11.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	33,6000	52,00	1 747,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6981	52,00	348,31
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	273,8934	52,00	14 242,46
14.	9312040019600	Sapator	h-om	573,3610	52,00	29 814,77
		Total manopera				63 338,90

Materiale:

1.	*2010102900900	Lemn rotund de rasinoase (pret 0)	m3	0,0017	0,00	0,00
2.	*407-9085	Pamint (pret 0)	m3	1 588,7500	0,00	0,00
3.	*4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (pret 0)	m3	0,0203	0,00	0,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3151	18,50	5,83
5.	1212121212121	apa	m3	42,0000	20,50	861,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	65,8260	425,00	27 976,05
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1242	425,00	52,79
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,1884	4 200,00	13 391,28
9.	2010237318750	Distantieri	buc	234,6000	1,20	281,52
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3320	125,00	41,50
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,0204	42,00	0,85
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3984	42,00	16,73
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,6800	22,50	60,30
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,3000	21,80	50,14
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1768	98,00	17,33
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1149	98,00	11,26

17.	26631021000001	Beton C16/20	m3	87,7853	1 600,00	140 456,48
18.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,2800	22,00	6,16
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,9100	22,00	86,02
20.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2101	29,00	6,09
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1660	29,00	4,81
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,8200	29,00	226,78
23.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - Опора из трубы -Д 108x4,0, металл. изделия	kg	21,0100	45,00	945,45
24.	2873122004100	Plase sudate	kg	789,8200	24,00	18 955,68
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2656	32,00	8,50
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1051	65,70	6,91
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,9960	6,00	5,98
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,9960	2,00	1,99
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0166	0,60	0,01
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0996	21,00	2,09
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1681	3,20	0,54
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	20,50	0,61
33.	4100126202818	Apa	m3	5,7348	20,50	117,56
34.	411-0001	Apa	m3	155,0000	20,50	3 177,50
Total materiale de constructii						206 775,74

Utilaje de constructii:

1.	*3410520006752	Automacara 6 - 10 tf (pret 0)	h-ut	0,0500	0,00	0,00
2.	010311	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	1,8755	170,00	318,83
3.	010313	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor), 96 (130) kW (c.p.)	h-ut	21,1110	170,00	3 588,87
4.	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	22,6765	350,00	7 936,78
5.	090102	Boroana ameliorativa cu discuri (fara tractor)	h-ut	1,8755	500,00	937,75
6.	120701	Rulouri compactoare rutiere, remorcate, cu crampoane, 8 t	h-ut	21,1110	500,00	10 555,50
7.	120801	Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	5,9675	500,00	2 983,75
8.	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	5,1460	500,00	2 573,00
9.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3200	700,00	224,00
10.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,2800	700,00	196,00
11.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,0862	35,80	862,29
12.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,0431	35,80	431,14
13.	2922140007000	Macara	h-ut	38,3197	300,00	11 495,91
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	446,8110	300,00	134 043,30
15.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	1 147,1980	200,00	229 439,60
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	146,6379	350,00	51 323,26
17.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	7,0500	105,00	740,25
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200	50,00	6,00
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,8446	35,40	419,30
20.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	33,6000	250,00	8 400,00
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	700,00	560,00
22.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3 441,0240	190,00	653 794,56
23.	34105400000061	Autobasculanta	h-ut	2 822,8860	190,00	536 348,34
Total utilaje de constructii						1 657 178,4

Total	lei	1 927 293,07
Fond social	24,00 %	15 201,34
Total	100,00 +	1 942 494,41
Transportarea materialelor	4,00 %	8 271,03
Cheltuieli directe	100,00 +	1 950 765,44
Cheltuieli de regie	5,00 %	97 538,27
Total	100,00 +	2 048 303,71
Beneficiu de deviz	2,00 %	40 966,08
Total	100,00 +	2 089 269,79
TVA	20,00 %	417 853,96

Total deviz:**2 507 123,75**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Valorificarea luncii riului Cogilnic din mun. Hincesti, cu excluderea riscului de inundatii a gospodariilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii si tineret

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Очистка русла р.Когильник (участок ниже мост на объезде дороге)				
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Снятие растит. слоя бульдозером 130л.с с перемещением на расстояние 20м)	100 m3			486,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	350,00	486,50
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			266,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	350,00	266,00
3	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			598,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,9900	200,00	598,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			14,44
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	190,00	14,44
5	TsC08B11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разработка мокрого гр-та 2 гр.из под воды экскав. драглайн с емк. ковша 0,65 м3)	100 m3			646,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,2300	200,00	646,00
6	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			777,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	300,00	777,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			20,14
	34105400000061	Autobasculanta	h-ut	0,1060	190,00	20,14
8	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de	100 m3			262,50

1	2	3	4	5	6	7
		81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растит. слоя гр-та с перемещением на 20м)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	350,00	262,50
9	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			266,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	350,00	266,00
10	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (разработка мокрого налипающего гр-та вручную)	m3			139,88
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	52,00	124,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
11	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (перекидка грунта во временный отвал)	m3			22,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	52,00	22,36
12	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			262,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	350,00	262,48
		1.2. Очистка русла р.Когильник (участок от ул. Кишиневская до моста на объездной дороге) (К=1,15; Работы выполняются в стесненных городских условиях и водохозяйственного строительства)				
13	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			687,70
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,9900	200,00	687,70
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Перемещение к месту временного складывания)	t			14,44
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	190,00	14,44
15	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			857,90
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	200,00	857,90
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Перемещение к месту временного складывания)	t			14,44
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	190,00	14,44
17	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			139,88

1	2	3	4	5	6	7
		(разработка мокрого налипающего гр-та вручную)				
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	52,00	124,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
18	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (перекидка грунта во временный отвал)	m3			22,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	52,00	22,36
19	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			301,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	350,00	301,86
		1.3. Lucrari de restabilire a placilor de beton				
20	TsH106A	Spalatul placilor de beton dupa adincirea pentru restabilire, cu cisterna GAZ-53 OG	100m2			262,10
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,8000	52,00	41,60
	1212121212121	apa	m3	1,0000	20,50	20,50
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,8000	250,00	200,00
21	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (разработка мокрого налипающего гр-та вручную)	m3			139,88
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	52,00	124,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			826,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,00	458,64
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	35,40	367,81
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			564,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,80	7,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa d4mm 150*150	kg			27,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
25	DI119	Fundatii monolite din beton C15/20 la edificiile artificiale grosimea de 5 cm	m3			2 085,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	52,00	165,88
	26631021000001	Beton C16/20	m3	1,0200	1 600,00	1 632,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 200,00	155,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,25
		1.4. Переустройство воздушного пересечения русла реки Когильник на ПК-8+63 с газопроводом низкого давления				

1	2	3	4	5	6	7
26	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			39,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,00	39,00
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,00	16,12
28	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			47,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	52,00	45,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,03
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			564,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,48
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,00	488,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,80	7,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,09
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опоры из бетона В12,5) Resursa apa, lemn si macara se exclude.	m3			1 923,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,00	208,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,80
	26631021000001	Beton C16/20	m3	1,0250	1 600,00	1 664,80
	*4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (pret 0)	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	*3410520006752	Automacara 6 - 10 tf (pret 0)	h-ut	0,2500	0,00	0,00
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			101,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,00	54,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,67
	*2010102900900	Lemn rotund de rasinoase (pret 0)	m3	0,0005	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора из трубы -Д 108x4,0, металл.изделия) resurs sudor se exclude	kg			56,32
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,52
	*7212030022700	Sudor (pret 0)	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - Опора из трубы -Д 108x4,0, металл. изделия	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28

1	2	3	4	5	6	7
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t			427,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,00	85,88
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	98,00	331,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	42,00	10,00
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			723,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,00	198,53
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	98,00	509,71
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	42,00	15,00
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для демонтажа стойки и участка трубопровода д=108x5mm L=7m)	m3			61,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,00	61,88
36	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (Демонтаж стального трубопровода, диам. 108x5 мм)	m			63,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3100	52,00	16,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	22,50	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1000	21,80	2,18
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0400	22,00	0,88
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,1500	105,00	15,75
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0400	700,00	28,00
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка траншеи)	m3			16,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,00	16,12
		1.5. Очистка русла р.Когильник (участок от проектируемого моста, до моста по ул. Кишиневская) (К=1,15; Работы выполняются в стесненных городских условиях и водохозяйственного строительства)				
38	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Снятие растит. слоя бульдозером 130л.с с перемещением на расстояние 10м)	100 m3			559,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	350,00	559,48
39	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			687,70
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,9900	200,00	687,70
40	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			14,44
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	190,00	14,44

1	2	3	4	5	6	7
41	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuait cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			857,90
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	200,00	857,90
42	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Перемещение к месту временного складывания)	t			14,44
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	190,00	14,44
43	TsC08B11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разработка мокрого гр-та 2 гр.из под воды экскав. драглайн с емк. ковша 0,65 м3)	100 m3			742,90
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,2300	200,00	742,90
44	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разработка временных кавальеров раннее разрыхленного мин. гр-та)	100 m3			893,55
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	300,00	893,55
45	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			20,14
	34105400000061	Autobasculanta	h-ut	0,1060	190,00	20,14
46	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (разработка отвалов раннееразрыхленного растительного грунта)	100 m3			772,80
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2400	300,00	772,80
47	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			20,14
	34105400000061	Autobasculanta	h-ut	0,1060	190,00	20,14
48	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (разработка мокрого налипающего гр-та вручную)	m3			139,88
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	52,00	124,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,00	15,60
49	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (перекидка грунта во временный отвал)	m3			22,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	52,00	22,36
50	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			301,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	350,00	301,70
51	TsC03F11 k=1,5	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			893,55

1	2	3	4	5	6	7
		(погрузка мин. гр-та для устройства качественной насыпи)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	300,00	893,55
52	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			14,44
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	190,00	14,44
53	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t (Устройство качественной насыпи) Resursul pamint de exlus.	1000 m3			22 307,76
	1	Muncitor	h-om	31,0800	52,00	1 616,16
	*407-9085	Pamint (pret 0)	m3	1 025,0000	0,00	0,00
	411-0001	Apa	m3	100,0000	20,50	2 050,00
	010311	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	1,2100	170,00	205,70
	010313	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), 96 (130) kW (c.p.)	h-ut	13,6200	170,00	2 315,40
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	14,6300	350,00	5 120,50
	090102	Boroana ameliorativa cu discuri (fara tractor)	h-ut	1,2100	500,00	605,00
	120701	Rulouri compactoare rutiere, remorcate, cu cramioane, 8 t	h-ut	13,6200	500,00	6 810,00
	120801	Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	3,8500	500,00	1 925,00
	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	3,3200	500,00	1 660,00
54	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refofosibile (резка металлоконструкций мостового перехода)	t			839,72
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	52,00	390,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	52,00	104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,00	26,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	21,80	8,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	22,50	13,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	700,00	140,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	105,00	157,50
55	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Погрузка м/конструкций мостового перехода в а/транспорт)	t			68,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	52,00	12,48
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	700,00	56,00
56	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка м/конструкций автотранспортом на расстояние 1 км)	t			9,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	190,00	9,50
		1.6. Очистка русла р.Когильник (участок выше проектируемого моста)				
57	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Снятие растит. слоя бульдозером 130л.с с перемещением на расстояние 20м)	100 m3			486,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	350,00	486,50
58	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			266,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	350,00	266,00

1	2	3	4	5	6	7
59	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			598,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,9900	200,00	598,00
60	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			14,44
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	190,00	14,44
61	TsC08B11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разработка мокрого гр-та 2 гр.из под воды экскав. драглайн с емк. ковша 0,65 м3)	100 m3			646,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,2300	200,00	646,00
62	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			777,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	300,00	777,00
63	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			20,14
	34105400000061	Autobasculanta	h-ut	0,1060	190,00	20,14
64	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растит. слоя гр-та с перемещением на 20м)	100 m3			262,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	350,00	262,50

APROBAT:

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Valorificarea luncii riului
Cogilnic din mun. Hincesti, cu
excluderea riscului de inundatii a
gospodariilor casnice prin
amenajarea zonei de agrement
pentru copii si tineret**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-11-2023
Lucrari de amenajare a parcului

Valoarea de deviz 9 183 837,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente sistematizare pe verticala a terenului				
1	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizarea medie 0,5m (75 026,01m2)	100 m3	211,390	630,00	133 175,70
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol necesar de adaugat	100 m3	163,740	675,00	110 524,50
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	24 561,000	6,14	150 804,54
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	163,740	137,90	22 579,77
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru	100 m3	163,740	47,10	7 712,16

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 km, teren categoria II				
6	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizarea medie 0,5m (75 026,01m2)	100 m3	163,740	630,00	103 156,20
7	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizarea pe verticala pe sectoare neamenajate in medie 30cm	100 m3	366,000	630,00	230 580,00
		Total Terasamente sistematizare pe verticala a terenului Inklusiv salariu				758 532,87 2 652,59
		2. Alei pietonale				
8	1	Terasamente si rigole beton		0,000	0,00	0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv sub borduri	100 m3	6,590	734,49	4 840,31
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	35,310	377,10	13 315,40
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	115,000	557,90	64 158,96
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa Br 150*150*3mm	kg	1 309,900	24,08	31 541,07
13	DI119	Fundatii monolite din beton C15/20 la edificiile artificiale la rigole. 10cm	m3	95,850	2 085,40	199 885,54
14	2.	Alei		0,000	0,00	0,00
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	69,190	557,90	38 601,37
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	3 664,000	150,74	552 293,04

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (de format resursa C 16/20)				
17	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2	664,000	254,63	169 075,25
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm gri	m2	3 000,000	244,48	733 444,20
		Total Alei pietonale Inclusiv salariu				1 807 155,14 207 123,59
		3. Parcare asfaltata nr. 1 52m*28m=1456m2				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,560	113,40	1 651,08
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	14,560	846,85	12 330,14
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 100.30.15 SM EN 1340-2010+AC) De format resursul la beton C16/20)	m	164,000	195,78	32 107,18
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 25cm	m3	291,200	743,02	216 368,88

1	2	3	4	5	6	7
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,873	2 137,02	1 865,62
24	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. Asfalt BA8 rul 50/70	m2	1 456,000	250,18	364 262,08
		Total Parcare asfaltata nr. 1 52m*28m=1456m2 Inclusiv salariu				628 584,98 28 114,66
		4. Parcare asfaltata nr.2 linga stadion 45*12m=540m2				
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,400	113,40	612,36
26	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,400	846,85	4 572,99
27	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 100.30.15 SM EN 1340-2010+AC) De format resursul la beton C16/20)	m	69,000	195,78	13 508,51
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 25cm	m3	135,000	743,02	100 308,36
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,324	2 136,88	692,35
30	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. Asfalt BA8 rul 50/70	m2	540,000	250,18	135 097,20
		Total Parcare asfaltata nr.2 linga stadion 45*12m=540m2 Inclusiv salariu				254 791,77 11 545,80

1	2	3	4	5	6	7
		5. Drum de aces 732,0*4,0m				
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,280	113,40	3 320,34
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	29,280	846,85	24 795,77
33	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 20 cm	m3	585,600	658,21	385 447,78
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 20cm	m3	732,000	743,02	543 894,30
35	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 100.30.15 SM EN 1340-2010+AC) De format resursul la beton C16/20)	m	1 464,000	195,78	286 615,33
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,750	2 137,00	3 739,75
37	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. Asfalt BA8 rul 50/70	m2	2 928,000	250,18	732 527,04
		Total Drum de aces 732,0*4,0m Inclusiv salariu				1 980 340,31 137 061,15
		6. Inverzirea				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	94,320	675,00	63 666,00

1	2	3	4	5	6	7
		Incarcarea in depozit a solului fertil.				
39	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15 091,000	4,64	70 022,24
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	94,320	113,40	10 695,90
41	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2	40 170,000	13,55	544 303,50
42	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	401,700	844,64	339 291,89
43	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	401,700	101,14	40 627,93
44	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	390,000	6,25	2 437,50
45	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Mesteacani	buc	30,000	406,80	12 204,00
46	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Catalpa	buc	30,000	581,80	17 454,10
47	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Salcie	buc	100,000	450,55	45 055,35
48	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Castan	buc	50,000	916,05	45 802,50
49	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Frasin	buc	50,000	800,55	40 027,50
50	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Platan	buc	30,000	406,80	12 204,00
51	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Stejar rosu	buc	30,000	581,80	17 454,10
52	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Plop	buc	70,000	341,18	23 882,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				1 285 128,76 663 861,43

		Total	lei	6 714 533,83
		Fond social	24,00 %	252 086,21
		Total	100,00 +	6 966 620,04
		Transportarea materialelor	4,00 %	179 223,31
		Cheltuieli directe	100,00 +	7 145 843,35
		Cheltuieli de regie	5,00 %	357 292,17
		Total	100,00 +	7 503 135,52
		Beneficiu de deviz	2,00 %	150 062,71
		Total	100,00 +	7 653 198,23
		TVA	20,00 %	1 530 639,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 183 837,87

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Valorificarea luncii riului
Cogilnic din mun. Hincesti, cu
excluderea riscului de inundatii a
gospodariilor casnice prin
amenajarea zonei de agrement
pentru copii si tineret**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-11-2023
Lucrari de amenajare a parcului**

Valoarea de deviz 9 183 837,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-11-2023:						

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,7475	52,00	1 702,87
2.	7129020012800	Pavator	h-om	4 995,1808	52,00	259 749,41
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10 235,316 0	52,00	532 236,43
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	492,4000	52,00	25 604,80
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 764,5913	45,00	214 406,61
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5495	45,00	294,73
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57,8912	45,00	2 605,10
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	305,7615	45,00	13 759,27
Total manopera						1 050 359,2 2

Materiale:

1.	*4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (pret 0)	m3	10,9920	0,00	0,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1 590,7320	150,00	238 609,80
3.	11110002000101	Asfalt turnat BA8 rul 50/70	t	590,8800	1 900,00	1 122 672,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	235,1146	425,00	99 923,70
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 411,8458	425,00	600 034,46
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,6199	425,00	1 113,46
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	211,8185	425,00	90 022,86
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,1130	450,00	16 250,85
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	18,3200	450,00	8 244,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	139,2320	450,00	62 654,40
11.	14214022003931	Nisip local coeziv	m3	732,0000	450,00	329 400,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,5464	4 800,00	17 022,72
13.	2010237318750	Distantieri	buc	392,9700	1,20	471,56
14.	23203226000401	Bitum	t	3,0354	1 900,00	5 767,26

15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 116,7700	2,50	22 791,92
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5 862,4000	2,50	14 656,00
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	48 364,8000	2,50	120 912,00
18.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm color	m2	673,9600	160,00	107 833,60
19.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm gri	m2	3 045,0000	150,00	456 750,00
20.	2663102100000	Beton	m3	97,7670	1 600,00	156 427,20
21.	26631021000011	Beton C16/20	m3	252,2370	1 600,00	403 579,20
22.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1 705,4850	77,50	132 175,09
23.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	3 682,3200	55,00	202 527,60
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,5495	22,00	144,09
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,0990	29,00	379,87
26.	28301273030011	Arbori Mesteacani	buc	31,5000	375,00	11 812,50
27.	28301273030012	Arbori Catalpa	buc	31,5000	541,67	17 062,60
28.	28301273030013	Arbori Salcie	buc	105,0000	416,67	43 750,35
29.	28301273030014	Arbori Castan	buc	52,5000	860,00	45 150,00
30.	28301273030015	Arbori Frasin.	buc	52,5000	750,00	39 375,00
31.	28301273030016	Arbori Platan	buc	31,5000	375,00	11 812,50
32.	28301273030017	Arbori Stejar rosu	buc	31,5000	541,67	17 062,60
33.	28301273030018	Arbori Plop	buc	73,5000	312,50	22 968,75
34.	28731220041001	Plase sudate 100-100 d3mm	kg	1 322,9990	21,40	28 312,18
35.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	73,2800	250,00	18 320,00
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	683,2300	20,50	14 006,21
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,1820	20,50	208,73
38.	4100126202818	Apa	m3	18,4190	20,50	377,59
		Total materiale de construcții				4 480 582,65

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	77,3598	35,80	2 769,48
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	38,6799	35,80	1 384,74
3.	2922140007000	Macara	h-ut	43,0404	300,00	12 912,12
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8841	600,00	530,46
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	75,7772	600,00	45 466,32
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	126,3248	300,00	37 897,44
7.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	298,8156	300,00	89 644,68
8.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	98,9724	800,00	79 177,92
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	580,6350	300,00	174 190,50
10.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	4,8750	500,00	2 437,50
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1 644,7926	300,00	493 437,78
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	62,1437	35,80	2 224,74
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 104,1339	200,00	220 826,78
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	172,4292	120,00	20 691,50
		Total utilaje de construcții				1 183 591,96

Total	lei	6 714 533,83
Fond social	24,00 %	252 086,21
Total	100,00 +	6 966 620,04
Transportarea materialelor	4,00 %	179 223,31

Cheltuieli directe	100,00 +	7 145 843,35
Cheltuieli de regie	5,00 %	357 292,17
Total	100,00 +	7 503 135,52
Beneficiu de deviz	2,00 %	150 062,71
Total	100,00 +	7 653 198,23
TVA	20,00 %	1 530 639,64

Total deviz:

9 183 837,87

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Valorificarea luncii riului Cogilnic din mun. Hincesti, cu excluderea riscului de inundatii a gospodariilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii si tineret

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente sistematizare pe verticala a terenului				
1	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizarea medie 0,5m (75 026,01m2)	100 m3			630,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	300,00	630,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol necesar de adaugat	100 m3			675,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,14
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,14
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	45,00	16,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	425,00	1,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			47,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	425,00	5,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
6	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizarea medie 0,5m (75 026,01m2)	100 m3			630,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	300,00	630,00
7	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizarea pe verticala pe sectoare neamenajate in medie 30cm	100 m3			630,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	300,00	630,00
		2. Alei pietonale				
8	1	Terasamente si rigole beton				0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv sub borduri	100 m3			734,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	35,80	337,59

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			377,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	45,00	377,10
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			557,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,80	7,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa Br 150*150*3mm	kg			24,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	28731220041001	Plase sudate 100-100 d3mm	kg	1,0100	21,40	21,61
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
13	DI119	Fundatii monolite din beton C15/20 la edificiile artificiale la rigole. 10cm	m3			2 085,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	45,00	143,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 600,00	1 632,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 800,00	177,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,25
14	2.	Alei				0,00
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			557,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,80	7,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (de format resursa C 16/20)	m			150,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	45,00	5,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,00	9,36
	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	55,00	55,27
	*4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (pret 0)	m3	0,0030	0,00	0,00
17	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2			254,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,00	30,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,71
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm color	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,00	17,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm gri	m2			244,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,00	30,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,71
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm gri	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,00	17,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		3. Parcare asfaltata nr. 1 52m*28m=1456m2				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			846,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	45,00	406,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 100.30.15 SM EN 1340-2010+AC) De format resursul la beton C16/20)	m			195,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	52,00	27,04
	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	450,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	77,50	77,89
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire LA30 25cm	m3			743,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	425,00	86,28
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	425,00	518,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
23	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			2 137,02
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	1 900,00	1 957,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
24	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. Asfalt BA8 rul 50/70	m2			250,18
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	52,00	5,20
	11110002000101	Asfalt turnat BA8 rul 50/70	t	0,1200	1 900,00	228,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	450,00	0,90
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	800,00	16,08
		4. Parcare asfaltata nr.2 linga stadion 45*12m=540m2				
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
26	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			846,85

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	45,00	406,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
27	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 100.30.15 SM EN 1340-2010+AC) De format resursul la beton C16/20)	m			195,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	52,00	27,04
	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	450,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	77,50	77,89
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 25cm	m3			743,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	425,00	86,27
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	425,00	518,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
29	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			2 136,88
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	1 900,00	1 956,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
30	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. Asfalt BA8 rul 50/70	m2			250,18
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	52,00	5,20
	11110002000101	Asfalt turnat BA8 rul 50/70	t	0,1200	1 900,00	228,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	450,00	0,90
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	800,00	16,08
		5. Drum de aces 732,0*4,0m				
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			846,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	45,00	406,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
33	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 20 cm	m3			658,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	52,00	56,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	45,00	8,10
	14214022003931	Nisip local coeziv	m3	1,2500	450,00	562,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0980	300,00	29,40
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 20cm	m3			743,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	425,00	86,28
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	425,00	518,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
35	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 100.30.15 SM EN 1340-2010+AC) De format resursul la beton C16/20)	m			195,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	52,00	27,04
	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	450,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	77,50	77,89
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			2 137,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	1 900,00	1 957,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
37	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. Asfalt BA8 rul 50/70	m2			250,18
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	52,00	5,20
	11110002000101	Asfalt turnat BA8 rul 50/70	t	0,1200	1 900,00	228,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	450,00	0,90
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	800,00	16,08
		6. Inverzirea				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in depozit a solului fertil.	100 m3			675,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
39	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,64
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
41	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2			13,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	45,00	3,15
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2000	52,00	10,40
42	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			844,64
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,00	250,64
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,00
43	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			101,14
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	52,00	34,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,0000	20,50	20,50

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	120,00	46,32
44	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			6,25
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	500,00	6,25
45	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Mesteacani	buc			406,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	28301273030011	Arbori Mesteacani	buc	1,0500	375,00	393,75
46	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Catalpa	buc			581,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	28301273030012	Arbori Catalpa	buc	1,0500	541,67	568,75
47	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Salcie	buc			450,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	28301273030013	Arbori Salcie	buc	1,0500	416,67	437,50
48	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Castan	buc			916,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	28301273030014	Arbori Castan	buc	1,0500	860,00	903,00
49	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Frasin	buc			800,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	28301273030015	Arbori Frasin.	buc	1,0500	750,00	787,50
50	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Platan	buc			406,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	28301273030016	Arbori Platan	buc	1,0500	375,00	393,75
51	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Stejar rosu	buc			581,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	28301273030017	Arbori Stejar rosu	buc	1,0500	541,67	568,75
52	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Plop	buc			341,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,05
	28301273030018	Arbori Plop	buc	1,0500	312,50	328,13

APROBAT:

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Valorificarea luncii riului
Cogilnic din mun. Hincesti, cu
excluderea riscului de inundatii a
gospodariilor casnice prin
amenajarea zonei de agrement
pentru copii si tineret**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2023
Elemente de amenajare

Valoarea de deviz 5 512 441,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pasarele Cogilnic 2 buc				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,200	1 317,00	263,40
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,000	33,75	67,50
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	22,000	8,10	178,20
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	44,520	91,00	4 051,40

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
5	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	110,000	24,27	2 669,26
6	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20	m3	7,360	1 821,13	13 403,50
7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (1470kg la o pasarela)36m UNP20+12m stilpi 100*100+108m bare 60*60*4	t	4,590	35 089,95	161 062,88
8	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	4,590	1 551,97	7 123,52
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Pergola peste pasarela din lemn jeluit si tratat cu grund si lac. 100*100 si podina scindura hr. 50mm	m3	2,140	6 697,94	14 333,59
10	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	58,800	574,86	33 801,68
		Total Pasarele Cogilnic 2 buc Inclusiv salariu				236 954,93 21 650,97
		1.2. Pasarele Canale 2 buc				
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	0,200	1 317,00	263,40

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				
12	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,000	33,75	67,50
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	22,000	8,10	178,20
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,520	91,00	4 051,40
15	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	110,000	24,27	2 669,26
16	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20	m3	7,360	1 821,13	13 403,50
17	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (1470kg la o pasarela)36m UNP20+12m stilpi 100*100+108m bare 60*60*4	t	2,650	35 089,95	92 988,37
18	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	2,650	1 551,97	4 112,72

1	2	3	4	5	6	7
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Pergola peste pasarela din lemn jeluít si tratat cu grund si lac. 100*100 si podina scindura hr. 50mm	m3	1,400	6 697,94	9 377,12
20	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	39,600	574,86	22 764,40
		Total Pasarele Canale 2 buc Inclusiv salariu				149 875,87 14 944,94
		1.3. Montare banci si felinare				
21	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare fara cost	buc	80,000	418,62	33 490,00
22	TsH91B	Instalarea urne fara cost	buc	80,000	436,93	34 954,00
23	DF23A	Instalarea felinarelor de parc (Fara cost)	buc	86,000	467,51	40 205,86
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. transee sub cablu	100 m3	9,160	1 317,00	12 063,72
25	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude macara si cricuri hidraulice)	100 m	18,320	478,84	8 772,32
26	Pret de piata	Cablu ABB6 5*16	m	1 832,000	49,17	90 079,44
27	Pret de piata	Caramida	buc	7 328,000	6,60	48 364,80
28	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,160	381,50	3 494,54
29	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	9,160	734,49	6 727,96

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
		Total Montare banci si felinare Inklusiv salariu				278 152,64 68 068,07
		1.4. Piste de alergari 1740m2. Teren pentru copii 800m2				
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,100	94,50	2 466,45
31	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	26,100	846,85	22 102,79
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (De format resurs beton C 16/20)	m	1 900,000	150,74	286 396,50
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 20cm	m3	261,000	740,77	193 342,26
34	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza Geotextil Norma 1.0m2/m2 TS--20	m2	2 610,000	36,94	96 402,96
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 100mm	m3	261,000	560,10	146 187,15
36	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 610,000	194,27	507 039,48
		Total Piste de alergari 1740m2. Teren pentru copii 800m2 Inklusiv salariu				1 253 937,59 79 078,64
		1.5. Podet cu diametrul de 1.0m la PK 36+33 tevi TS.100.25.3				

1	2	3	4	5	6	7
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 0,40 м3, грунт II категории) Saparea canalului pentru instalarea podetului	100 m3	3,800	615,00	2 337,00
38	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта в автоэкскаватором 0,40 м3, грунт МОКРЫЙ II категории)	100 m3	0,800	843,00	674,40
39	TsA20B k=1,15	(Грунт МОКРЫЙ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000	106,61	1 066,05
40	TR11AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка на а/с)	t	16,000	24,75	396,00
41	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	44,800	19,00	851,20
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале, грунт II категории)	100 m3	0,280	157,89	44,21
43	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II	100 m3	0,280	108,18	30,29
44	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)	m3	28,000	37,23	1 042,44
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire din ПГС =8,5m3 - sub tevi)	m3	6,967	580,13	4 041,78

1	2	3	4	5	6	7
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire fundatii sub capete de pod ПГС =21,7m ³ - под оголовки)	m ³	17,787	580,13	10 318,81
47	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri Armatura sub tuburi d12A500 9*4.0m 200*200	t	0,320	23 098,00	7 391,36
48	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент мз монолитного бетона В20 F200 W6) Sub tuburi si in parti pentru consolidarea lor	m ³	5,200	2 063,20	10 728,66
49	DI122	Montarea podetelor tubulare TA 100.25.3 (1.26m ³) patru buc (Doar lucru)	m ³	5,040	954,00	4 808,16
50	Pret de piata	Tevi TS 100.25.3	buc	4,000	10 000,00	40 000,00
51	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок - ST 12)	m ³	1,250	3 618,50	4 523,12
52	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок - ST 11)	m ³	1,250	3 618,50	4 523,12
53	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открьлков - ST 4)	m ³	3,920	3 618,50	14 184,52
54	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя)	m ²	5,900	280,07	1 652,44
55	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя)	m ²	75,400	42,69	3 218,45
56	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	5,500	153,57	844,66

1	2	3	4	5	6	7
		(Конопатка швов паклей пропитанной битумом = 3,3кг)				
57	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора M150 F200)	m3	0,350	2 501,46	875,51
58	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,200	381,50	457,80
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,200	734,49	881,39
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire fundatii sub canal 15 cm)	m3	5,850	580,14	3 393,79
61	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Лоток из монолитного бетона C16/20 F200 W6) Partea superioara de la pod canal din beton 1.2m+0,6m+1,2m gr. 100mm. - 13m	m3	3,900	2 063,21	8 046,50
62	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,200	734,49	881,39
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire fundatii sub canal 15 cm) 15m*3,0m	m3	6,750	580,13	3 915,91
64	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri Pentru zidurile de sprijin a canalului 22diam 16A 500 cu l=1,2m si transversala.	t	0,168	23 097,98	3 880,46
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	141,000	23,56	3 322,66

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la rigole plasa sudata d4mm 150*150 103,2m2				
		Total Podet cu diametrul de 1.0m la PK 36+33 tevi TS.100.25.3 Inklusiv salariu				138 332,08 13 908,09
		<i>Total</i>	lei			2 057 253,11
		<i>Fond social</i>	24,00 %			47 436,17
		<i>Total</i>	100,00 +			2 104 689,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			70 478,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			108 758,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			45 678,51
		<i>Total</i>	100,00 +			2 329 604,40
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				2 329 604,40 197 650,71
		2. Elemente de amenajare Utilaj				
66	Pret de piata	Urne de parc	buc	80,000	2 000,00	160 000,00
67	Pret de piata	Banci cu doua picioare de parc	buc	80,000	2 800,00	224 000,00
68	Pret de piata	Felinare de parc	buc	86,000	4 500,00	387 000,00
69	Pret de piata	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca tip Play Park ECO-14 cu sapte elemente	buc	1,000	165 666,67	165 666,67
70	Pret de piata	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca tip Play Park Yuva-04 cu noua elemente	buc	1,000	199 833,33	199 833,33
71	Pret de piata	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor coperis tip Sandwich culoarea RAL9002, pereti Sandwich PUR 60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselelor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejate cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei	buc	1,000	450 000,00	450 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre 500*500mm, trei cabine WC dotate cu vas de clozet, lavuar, oglinda, Una din ele pentru persoane dizabilitati cu utilaj dezabilitati, si cu boiler electric 15l				
72	Pret de piata	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor coperis tip Sandwich culoarea RAL9002, pereti Sandwich PUR 60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselelor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejate cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei ferestre 500*500mm, Fara utilaje doar cladirea pentru necesitati administrative	buc	1,000	400 000,00	400 000,00
73	Pret de piata	Utilaj pentru teren de fitnes la aer liber	buc	1,000	250 750,00	250 750,00
		<i>Total</i>	lei			2 237 250,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			26 847,00
		Total Elemente de amenajare Utilaj Inklusiv salariu				2 264 097,00

		Total	lei			4 593 701,40
		TVA	20,00 %			918 740,28
		Total deviz: Inklusiv salariu				5 512 441,68

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Valorificarea lucrării
Cogilnic din mun. Hincesti, cu
excluderea riscului de inundatii a
gospodariilor casnice prin
amenajarea zonei de agrement
pentru copii si tineret**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-01-2023
Elemente de amenajare**

Valoarea de deviz 5 512 441,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2023:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	134,1024	45,00	6 034,61
2.	7123010010200	Betonist	h-om	113,0670	52,00	5 879,48
3.	7123011000200	Betonist	h-om	776,0000	52,00	40 352,00
4.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	26,1000	52,00	1 357,20
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,7850	52,00	560,82
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	84,5880	52,00	4 398,58
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	71,6850	52,00	3 727,62
8.	7129020012800	Pavator	h-om	498,6000	52,00	25 927,20
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	313,2000	52,00	16 286,40
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	79,7300	52,00	4 145,96
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,8520	52,00	2 748,30
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	253,4000	52,00	13 176,80
13.	7422010060100	Timplar	h-om	113,1600	52,00	5 884,32
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 152,4134	45,00	51 858,61
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,9770	45,00	2 698,97
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,0000	45,00	3 240,00
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	208,3078	45,00	9 373,84
		Total manopera				197 650,71

Materiale:

1.	*2030112931102	Urne (pret 0)	buc	80,0000	0,00	0,00
2.	*2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44 (pret 0)	l	0,6600	0,00	0,00
3.	*2513206621460	Banca pe 2 picioare (pret 0)	buc	80,0000	0,00	0,00
4.	*2666122800561	Tuburi din beton armat (pret 0)	m3	5,0400	0,00	0,00
5.	*2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi (pret 0)	t	0,1243	0,00	0,00
6.	*2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (pret 0)	kg	0,7050	0,00	0,00
7.	*2811106301796	Stilp metalic pentru simafoare (pret 0)	buc	86,0000	0,00	0,00
8.	*4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (pret 0)	m3	5,7000	0,00	0,00

9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007	29 000,00	20,30
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0147	22 000,00	323,40
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0011	65 000,00	71,50
12.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	245,3400	1 900,00	466 146,00
13.	1212121212121	apa	m3	24,0000	20,50	492,00
14.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	52,9830	425,00	22 517,77
15.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	318,1590	425,00	135 217,57
16.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0078	425,00	3,32
17.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,8300	1 900,00	14 877,00
18.	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	45,5717	425,00	19 367,96
19.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,4586	425,00	4 444,90
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,7000	450,00	2 565,00
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	298,4550	450,00	134 304,76
22.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,4742	450,00	213,39
23.	1711217329883	Material textil Geotextil TS-20 (2.0m)	m	2 610,0000	31,67	82 658,70
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,3580	17,50	373,77
25.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	3,3000	210,00	693,00
26.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0446	4 200,00	187,32
27.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6483	4 200,00	2 722,86
28.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit I geluite grunduite si vopsite cu lac	m3	0,4248	4 200,00	1 784,16
29.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0354	4 200,00	148,68
30.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a geluite si grunduite si vopsite cu lac	m3	3,2922	4 200,00	13 827,24
31.	2010237318750	Distantieri	buc	42,3000	1,20	50,76
32.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	8,0136	125,00	1 001,70
33.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	5,00	5,50
34.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	3,00
35.	2320166200676	White spirit	kg	12,5088	42,00	525,38
36.	2320187315789	Decofrol	kg	10,6848	42,00	448,76
37.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,3908	1 900,00	742,52
38.	23203226000361	Gudron	kg	9,1332	41,70	380,85
39.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	41,70	68,80
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7240	22,50	16,29
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4706	18,40	8,66
42.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	10,6554	15,00	159,83
43.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,9840	19,85	19,53
44.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	62,2640	98,00	6 101,87
45.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 938,0000	2,50	4 845,00
46.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 243,1872	2,50	10 607,96
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	138,2500	2,50	345,62
48.	26631021000001	Beton C16/20	m3	122,3000	1 600,00	195 680,00
49.	26631021000002	Beton (B20 F200 W6)	m3	9,2820	1 600,00	14 851,20
50.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,3144	0,00	0,00
51.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 909,5000	55,00	105 022,50
52.	2666122800562/	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (открылки) de tipul ST4	m3	4,0376	2 000,00	8 075,20
53.	26661228005621	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (портальные стенки) de tipul ST12	m3	1,2875	2 000,00	2 575,00
54.	26661228005622	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (портальные стенки) de tipul ST11	m3	1,2875	2 000,00	2 575,00
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	143,3520	5,00	716,76

56.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,1330	13,70	70,32
57.	2682132601800	Impisilitura din fibre sticla bitumata	m2	14,2202	85,50	1 215,83
58.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	225,5000	22,00	4 961,00
59.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	28,7100	28,00	803,88
60.	2710703517201	Armatura	t	0,4880	22 000,00	10 736,00
61.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,4520	29,00	129,10
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4100	29,00	40,89
63.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	14,4800	45,00	651,60
64.	2811106301200	Elemente metalice	kg	7 384,8000	32,00	236 313,60
65.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	100,3680	500,00	50 184,00
66.	2862306829942	Perie de sirma	buc	13,7560	65,00	894,15
67.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	12,0360	18,00	216,65
68.	2873122004100	Plase sudate	kg	142,4100	21,00	2 990,61
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,1232	32,00	227,94
70.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,2580	65,70	214,05
71.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	47,0600	20,00	941,20
72.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	26,5500	85,00	2 256,75
73.	2874115837745	Suruburi	buc	590,4000	0,60	354,24
74.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	47,0600	5,00	235,30
75.	2874115883700	Saiba M 20	buc	47,0600	2,00	94,12
76.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	10,6200	32,00	339,84
77.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	461,9700	18,00	8 315,46
78.	3520	Tevi TS 100.25.3	buc	4,0000	10 000,00	40 000,00
79.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,2580	3,20	10,43
80.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,6281	1 100,00	690,91
81.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,2500	20,50	1 337,62
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,4623	20,50	91,47
83.	4100126202818	Apa	m3	29,8354	20,50	611,62
84.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1524	165,00	25,15
85.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,7328	86,00	63,02
86.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,7587	158,00	277,87
87.	520320	Cablu ABB 5*16	m	1 832,0000	49,17	90 079,44
88.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	9,1600	46,80	428,69
89.	68570400	Urne de parc	buc	80,0000	2 000,00	160 000,00
90.	68570401	Banci cu doua picioare de parc	buc	80,0000	2 800,00	224 000,00
91.	68570402	Felinare de parc	buc	86,0000	4 500,00	387 000,00
92.	68570403	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca tip PlayPark ECO -14 cu sapte elemente	buc	1,0000	165 666,67	165 666,67
93.	68570404	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca PlayPark Yuva -04	buc	1,0000	199 833,33	199 833,33
94.	68570405	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor acoperis tip Sandwich culoare RAL9002, pereti Sandwich PUR 60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselilor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejjata cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei ferestre 500*500mm, trei cabine WC dotate cu vas de clozet,lavuar,ogklinda, Una din ele pentru persoaned dizabilitati cu utilaj dezabilitati. si cu boilerelectric 15l	buc	1,0000	450 000,00	450 000,00
95.	68570406	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor acoperis tip Sandwich culoare RAL9002, pereti Sandwich PUR	buc	1,0000	400 000,00	400 000,00

		60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselilor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejgata cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei ferestre 500*500mm Fara utilaje doar cladirea pentru necesitati administrative.				
96.	68570407	Utilaje pentru teren de fitnes laaier liber	buc	1,0000	250 750,00	250 750,00
97.	85200	Caramida	buc	7 328,0000	6,60	48 364,80
		Total materiale de construcții				3 999 205,84

Utilaje de construcții:

1.	*021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (pret 0)	h-ut	7,1448	0,00	0,00
2.	*030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t (pret 0)	h-ut	31,3272	0,00	0,00
3.	*2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min (pret 0)	h-ut	7,8444	0,00	0,00
4.	*2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) (pret 0)	h-ut	0,0110	0,00	0,00
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	31,3272	21,40	670,40
6.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5310	700,00	371,70
7.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	125,3086	35,80	4 486,04
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	54,8100	35,80	1 962,20
9.	2922140007000	Macara	h-ut	35,7751	300,00	10 732,53
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,8142	32,80	26,70
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,8949	500,00	7 947,45
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	36,5400	300,00	10 962,00
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	97,0920	300,00	29 127,60
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,0380	300,00	3 011,40
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	41,9684	300,00	12 590,52
16.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2650	350,00	92,76
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,2924	350,00	3 952,34
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1904	350,00	66,64
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,8320	50,00	441,60
20.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	47,6000	21,90	1 042,44
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8390	50,00	41,94
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1050	50,00	5,25
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	109,0108	35,80	3 902,58
24.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,1682	35,90	41,94
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2960	700,00	907,20
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,6800	700,00	2 576,00
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,4048	250,00	851,20
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9150	250,00	978,75
29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,1448	120,00	857,38
		Total utilaje de construcții				97 646,56

Total	lei	4 593 701,40
TVA	20,00 %	918 740,28

Total deviz: **5 512 441,68**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Valorificarea luncii riului Cogilnic din mun. Hincesti, cu excluderea riscului de inundatii a gospodariilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii si tineret

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pasarele Cogilnic 2 buc				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 317,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,75
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	45,00	8,10
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	52,00	49,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	125,00	11,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
5	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			24,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	52,00	1,72
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
6	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20	m3			1 821,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	52,00	213,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	450,00	347,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	425,00	301,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (1470kg la o pasarela)36m UNP20+12m stilpi 100*100+108m bare 60*60*4	t			35 089,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	52,00	1 820,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	45,00	225,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	32,00	32 640,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,70	29,56
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	20,00	130,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	18,40	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	22,50	2,25
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	45,00	90,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,20	1,44
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	700,00	105,00
8	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuirii) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 551,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	52,00	379,60
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	98,00	842,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	65,00	123,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	17,50	51,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	42,00	55,44
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Pergola peste pasarela din lemn jeluit si tratat cu grund si lac. 100*100 si podina scindura hr. 50mm	m3			6 697,94
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,00	1 053,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	45,00	101,25
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	42,00
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a geluite si grunduite si vopsite cu lac	m3	0,9300	4 200,00	3 906,00
	201010290416911	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit I geluite grunduite si vopsite cu lac	m3	0,1200	4 200,00	504,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,15
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	41,70	107,58
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	32,00	96,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,70	19,86
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	700,00	105,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,90	11,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	32,80	7,54
10	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			574,86
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	52,00	59,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	42,00	1,26
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,60	3,60
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	19,85	0,20
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	500,00	510,00
		1.2. Pasarele Canale 2 buc				
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 317,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
12	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,75
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	45,00	8,10
14	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	52,00	49,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	125,00	11,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
15	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			24,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	52,00	1,72
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
16	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20	m3			1 821,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	52,00	213,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	450,00	347,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	425,00	301,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
17	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (1470kg la o pasarela)36m UNP20+12m stilpi 100*100+108m bare 60*60*4	t			35 089,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	52,00	1 820,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	45,00	225,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	32,00	32 640,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,70	29,57
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	20,00	130,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	18,40	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	22,50	2,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	45,00	90,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,20	1,44
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	700,00	105,00
18	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuirii) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 551,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	52,00	379,60
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-	kg	8,6000	98,00	842,80

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	65,00	123,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	17,50	51,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	42,00	55,44
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Pergola peste pasarella din lemn jeluit si tratat cu grund si lac. 100*100 si podina scindura hr. 50mm	m3			6 697,94
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,00	1 053,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	45,00	101,25
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	42,00
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a geluite si grunduite si vopsite cu lac	m3	0,9300	4 200,00	3 906,00
	201010290416911	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit I geluite grunduite si vopsite cu lac	m3	0,1200	4 200,00	504,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,15
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	41,70	107,59
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	32,00	96,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,70	19,86
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	700,00	105,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,90	11,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	32,80	7,54
20	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			574,86
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	52,00	59,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	42,00	1,26
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,60	3,60
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	19,85	0,20
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	500,00	510,00
		1.3. Montare banci si felinare				
21	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare fara cost	buc			418,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	45,00	85,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	45,00	20,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	52,00	252,20
	*2513206621460	Banca pe 2 picioare (pret 0)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26631021000001	Beton C16/20	m3	0,0360	1 600,00	57,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
22	TsH91B	Instalarea urne fara cost	buc			436,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	45,00	20,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	52,00	252,20
	*2030112931102	Urne (pret 0)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26631021000001	Beton C16/20	m3	0,0840	1 600,00	134,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
23	DF23A	Instalarea felinarelor de parc (Fara cost)	buc			467,51
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	52,00	30,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8300	45,00	37,35
	26631021000001	Beton C16/20	m3	0,2500	1 600,00	400,00
	*2811106301796	Stilp metalic pentru simafoare (pret 0)	buc	1,0000	0,00	0,00
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. transee sub cablu	100 m3			1 317,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
25	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude macara si cricuri hidraulice)	100 m			478,84
	1	Muncitor	h-om	7,3200	45,00	329,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	1,11
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	17,65

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	3,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	165,00	1,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	86,00	3,44
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	158,00	15,17
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	46,80	23,40
	*021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (pret 0)	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	*030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t (pret 0)	h-ut	1,7100	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	21,40	36,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
26	Pret de piata	Cablu ABБ6 5*16	m			49,17
	520320	Cablu ABБ6 5*16	m	1,0000	49,17	49,17
27	Pret de piata	Caramida	buc			6,60
	85200	Caramida	buc	1,0000	6,60	6,60
28	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
29	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			734,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,80	337,59
		1.4. Piste de alergari 1740m2. Teren pentru copii 800m2				
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
31	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			846,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	45,00	406,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (De format resurs beton C 16/20)	m			150,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	45,00	5,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,00	9,36
	26631021000001	Beton C16/20	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	55,00	55,27
	*4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (pret 0)	m3	0,0030	0,00	0,00
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 20cm	m3			740,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	425,00	86,27
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	425,00	518,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
34	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza Geotextil Norma 1.0m2/m2 TS--20	m2			36,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	52,00	1,56
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	52,00	0,52
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	18,00	3,19
	1711217329883	Material textil Geotextil TS-20 (2.0m)	m	1,0000	31,67	31,67
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 100mm	m3			560,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	45,00	40,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,80	7,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
36	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			194,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	52,00	6,24
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 900,00	5,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	300,00	3,42
		1.5. Podet cu diametrul de 1.0m la PK 36+33 tevi TS.100.25.3				
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 0,40 м3, грунт II категории) Saparea canalului pentru instalarea podetului	100 m3			615,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
38	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта в авто экскаватором 0,40 м3, грунт МОКРЫЙ II категории)	100 m3			843,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100	300,00	843,00
39	TsA20B k=1,15	(Грунт МОКРЫЙ)Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			106,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	45,00	106,61
40	TRIIAA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I (Погрузка на а/с)	t			24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,00	24,75
41	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			19,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале, грунт II категории)	100 m3			157,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	45,00	16,21
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	425,00	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
43	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II	100 m3			108,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	425,00	10,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	98,00
44	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)	m3			37,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	21,90	37,23
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire din ПГС =8,5m3 - sub tevi)	m3			580,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,219994	425,00	518,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	*2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min (pret 0)	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire fundatii sub capete de pod ПГС =21,7m3 - под оголовки)	m3			580,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,219994	425,00	518,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	*2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min (pret 0)	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
47	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri Armatura sub tuburi d12A500 9*4.0m 200*200	t			23 098,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	45,00	1 098,00
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
48	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент мз монолитного бетона B20 F200 W6) Sub tuburi si in parti pentru consolidarea lor	m3			2 063,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	45,00	143,55
	26631021000002	Beton (B20 F200 W6)	m3	1,0200	1 600,00	1 632,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 200,00	155,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,25
49	DI122	Montarea podetelor tubulare TA 100.25.3 (1.26m3) patru buc (Doar lucru)	m3			954,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	45,00	360,00
	*2666122800561	Tuburi din beton armat (pret 0)	m3	1,0000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	300,00	594,00
50	Pret de piata	Tevi TS 100.25.3	buc			10 000,00
	3520	Tevi TS 100.25.3	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
51	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок - ST 12)	m3			3 618,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	45,00	544,50
	26661228005621	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (портальные стенки) de tipul ST12	m3	1,0000	2 000,00	2 060,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	300,00	1 014,00
52	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок - ST 11)	m3			3 618,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	45,00	544,50
	26661228005622	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (портальные стенки) de tipul ST11	m3	1,0000	2 000,00	2 060,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	300,00	1 014,00
53	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открьлков - ST 4)	m3			3 618,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	45,00	544,50
	2666122800562/	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (открьлки) de tipul ST4	m3	1,0000	2 000,00	2 060,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	300,00	1 014,00
54	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя)	m2			280,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	45,00	52,20
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	1 900,00	13,30
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,50
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	85,50	206,07
55	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя)	m2			42,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	45,00	25,38
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	1 900,00	8,81
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,50
	*26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi (pret 0)	t	0,0016	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
56	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum (Конопатка швов паклей пропитанной битумом = 3,3кг)	m			153,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	41,70	12,51
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	5 000,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	5,00	1,00
	*2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44 (pret 0)	l	0,1200	0,00	0,00
	1714227322100	Cilti de cinera sort 3	kg	0,6000	210,00	126,00
	*2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) (pret 0)	h-ut	0,0020	0,00	0,00
57	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора M150 F200)	m3			2 501,46
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	52,00	421,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	45,00	40,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	2,50	987,49
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	450,00	609,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	20,50	7,57
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	700,00	420,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	50,00	15,00
58	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			734,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,80	337,59
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire fundatii sub canal 15 cm)	m3			580,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,2200	425,00	518,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	*2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min (pret 0)	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
61	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Лоток из монолитного бетона C16/20 F200 W6) Partea superioara de la pod canal din beton 1.2m+0,6m+1,2m gr. 100mm. - 13m	m3			2 063,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	45,00	143,55
	26631021000002	Beton (B20 F200 W6)	m3	1,0200	1 600,00	1 632,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 200,00	155,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,25
62	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			734,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,80	337,59
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire fundatii sub canal 15 cm) 15m*3,0m	m3			580,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,2200	425,00	518,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	*2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min (pret 0)	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04

1	2	3	4	5	6	7
64	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificiilor artificiale la drumuri Pentru zidurile de sprijin a canalului 22diam 16A 500 cu l=1,2m si transversala.	t			23 097,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	45,00	1 097,98
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la rigole plasa sudata d4mm 150*150 103,2m2	kg			23,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,22
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	*2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (pret 0)	kg	0,0050	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		2. Elemente de amenajare Utilaj				
66	Pret de piata	Urne de parc	buc			2 000,00
	68570400	Urne de parc	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
67	Pret de piata	Banci cu doua picioare de parc	buc			2 800,00
	68570401	Banci cu doua picioare de parc	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
68	Pret de piata	Felinare de parc	buc			4 500,00
	68570402	Felinare de parc	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
69	Pret de piata	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca tip Play Park ECO-14 cu sapte elemente	buc			165 666,67
	68570403	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca tip PlayPark ECO -14 cu sapte elemente	buc	1,0000	165 666,67	165 666,67
70	Pret de piata	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca tip Play Park Yuva-04 cu noua elemente	buc			199 833,33
	68570404	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca PlayPark Yuva -04	buc	1,0000	199 833,33	199 833,33
71	Pret de piata	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor coperis tip Sandwich culoarea RAL9002, pereti Sandwich PUR 60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselelor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejate cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei ferestre 500*500mm, trei cabine WC dotate cu vas de clozet, lavuar, oglinda, Una din ele pentru persoane dizabilitati cu utilaj dezabilitati, si cu boiler electric 15l	buc			450 000,00
	68570405	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor acoperis tip Sandwich culoare RAL9002, pereti Sandwich PUR 60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselelor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejate cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei ferestre 500*500mm, trei cabine WC dotate cu vas de clozet,lavuar,ogklinda, Una din ele pentru persoaned dizabilitati cu utilaj dezabilitati. si cu boilerelectric 15l	buc	1,0000	450 000,00	450 000,00
72	Pret de piata	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor coperis tip Sandwich culoarea RAL9002, pereti Sandwich PUR 60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselelor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejate cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica	buc			400 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei ferestre 500*500mm, Fara utilaje doar cladirea pentru necesitati administrative				
	68570406	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor acoperis tip Sandwich culoare RAL9002, pereti Sandwich PUR 60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselilor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejta cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei ferestre 500*500mm Fara utilaje doar cladirea pentru necesitati administrative.	buc	1,0000	400 000,00	400 000,00
73	Pret de piata	Utilaj pentru teren de fitness la aer liber	buc			250 750,00
	68570407	Utilaje pentru teren de fitness la aer liber	buc	1,0000	250 750,00	250 750,00

APROBAT:

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Valorificarea luncii riului
Cogilnic din mun. Hincesti, cu
excluderea riscului de inundatii a
gospodariilor casnice prin
amenajarea zonei de agrement
pentru copii si tineret**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-40-2023
Amenajarea terenurilor de fotbal**

Valoarea de deviz 3 880 201,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Inlaturarea solului fertil si depozitarea lui pentru inverzire	100 m3	3,990	959,00	3 826,41
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,240	156,00	1 441,45
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,240	846,85	7 824,89
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	2,330	615,00	1 432,95

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Saparea transeei pentru fundatii				
5	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Pregatirea transeei pentru betonare	m3	23,300	33,75	786,38
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Perna de pietris sub fundatie	m3	18,400	557,90	10 265,43
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	233,000	8,10	1 887,30
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,330	734,49	1 711,37
		Total Terasamente Inclusiv salariu				29 176,18 8 172,85
		1.2. Constructia gardului. comun al ambelor stadioane				
9	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	58,560	33,75	1 976,40
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/20	m3	58,560	1 768,01	103 534,95

1	2	3	4	5	6	7
		250)				
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	13,304	34 998,97	465 626,26
12	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	13,304	1 551,96	20 647,34
13	CO06B	Imprejmuiri din plasa rabit, zincataa cu inaltimea medie la coama de 2,05 m montata pe suport de stilpi si longrine existente. norma 2m2 la 1ml Se exclud stilpii	m	366,000	126,19	46 184,37
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa rabit, zincataa cu inaltimea medie la coama de 4 m montata pe suport de stilpi si longrine existente. norma 4,1m2 la 1ml Se exclud stilpii	m	366,000	190,89	69 864,94
15	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate din scinduri de lemn jeluite 150*50mm pe structura de metal gata montata, inaltimea medie a gardului fiind de 1 m se exclud stilpii se adauga buloane 2buc/m M10 L=180mm Norma la scindura 0,05 m3/ml (14,9m3 de scindura)	m	366,000	344,67	126 149,22
16	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la un strat de grund	m2	298,600	122,17	36 480,26
17	CE35A	Plasa de siguranta pentru partea superioara. Plasa de capron. Norma 1m2/m2	m2	732,000	107,17	78 452,10
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu	m2	1 729,000	65,04	112 454,24

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
		Total Constructia gardului. comun al ambelor stadioane Inklusiv salariu				1 061 370,08 204 990,49
		1.3. Teren de minifotbal				
19	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza Geotextil Norma 1.0m2/m2 TS--20	m2	924,000	37,47	34 619,51
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit 20-40mm grosimea 100mm	m3	92,400	759,15	70 145,83
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit 5.0-20.0mm grosimea 50mm	m3	46,200	759,15	35 072,91
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de savura de granit 1.0-5.0mm grosimea 50mm	m3	46,200	557,90	25 775,16
23	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Ortigrass 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip cuart norma 20kg/m2	m2	924,000	333,19	307 865,30
24	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	170,000	98,96	16 823,57
25	TsH38A	Montarea porti de fotbal (se exclud materialele)	buc	2,000	758,66	1 517,32
26	Pret de piata	Porti de minifotbal cu plasa cu accesorii de montare prevopsita	buc	2,000	18 000,00	36 000,00
		Total Teren de minifotbal Inklusiv salariu				527 819,60 17 220,31
		1.4. Teren de fotbal 90*50.0m				
27	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza Geotextil Norma 1.0m2/m2 TS--20	m2	4 500,000	37,47	168 601,50
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm	m3	450,000	557,90	251 056,80
29	TsC54A	Strat de fundatie din sol coeziv	m3	675,000	560,10	378 070,20

1	2	3	4	5	6	7
		balast 150mm				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea din depozit a cernoziomului	100 m3	6,750	675,00	4 556,25
31	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 080,000	12,50	13 500,00
32	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,750	129,85	876,48
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	6,750	1 390,00	9 382,50
34	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	6,750	2 838,75	19 161,56
35	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2	4 500,000	13,55	60 975,00
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	45,000	601,10	27 049,50
37	TsH38A	Montarea porti de fotbal (se exclud materialele)	buc	2,000	758,66	1 517,32
38	Pret de piata	Porti de fotbal cu plasa cu accesorii de montare prevopsita	buc	2,000	18 000,00	36 000,00
		Total Teren de fotbal 90*50.0m Inclusiv salariu				970 747,11 132 147,25
		1.5. Pavaje in jurul terenurilor cu acces spre parc				

1	2	3	4	5	6	7
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,030	1 805,00	1 859,15
40	TsC04E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,030	393,00	404,79
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	165,000	7,68	1 266,38
42	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,030	129,85	133,75
43	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	1,030	49,75	51,24
44	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 15 cm	m3	51,600	845,00	43 602,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон) De format resursul betonului	m	344,000	179,52	61 754,02
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (De format resurs beton C 16/20)	m	344,000	150,74	51 852,84
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	116,000	251,23	29 142,85
48	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	228,000	241,08	54 966,56

1	2	3	4	5	6	7
		gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		Total Pavaje in jurul terenurilor cu acces spre parc Inclusiv salariu				245 033,58 28 053,83
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 834 146,55 390 584,73

		Total	lei	2 834 146,55
		Fond social	24,00 %	93 740,34
		Total	100,00 +	2 927 886,89
		Transportarea materialelor	4,00 %	91 255,12
		Cheltuieli directe	100,00 +	3 019 142,01
		Cheltuieli de regie	5,00 %	150 957,11
		Total	100,00 +	3 170 099,12
		Beneficiu de deviz	2,00 %	63 401,98
		Total	100,00 +	3 233 501,10
		TVA	20,00 %	646 700,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 880 201,32

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Valorificarea luncii riului
Cogilnic din mun. Hincesti, cu
excluderea riscului de inundatii a
gospodariilor casnice prin
amenajarea zonei de agrement
pentru copii si tineret**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-40-2023
Amenajarea terenurilor de fotbal**

Valoarea de deviz 3 880 201,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-40-2023:				

Manopera :

1.	*7123010010200	Betonist (pret 0)	h-om	10,0400	0,00	0,00
2.	*7141020013300	Zugrav vopsitor (pret 0)	h-om	10,9600	0,00	0,00
3.	*7214240021800	Lacatus mecanic (pret 0)	h-om	36,8000	0,00	0,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	240,0960	52,00	12 484,99
5.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	54,2400	52,00	2 820,48
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	673,4400	52,00	35 018,88
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 681,0500	52,00	87 414,60
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	53,7200	52,00	2 793,44
9.	7129020012800	Pavator	h-om	454,1488	52,00	23 615,74
10.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 116,9000	52,00	58 078,80
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	162,7200	52,00	8 461,44
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	470,3692	52,00	24 459,20
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	102,4800	52,00	5 328,96
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	465,6400	52,00	24 213,28
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 911,2873	45,00	86 007,92
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	313,2040	45,00	14 094,18
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,4352	45,00	244,59
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	123,2940	45,00	5 548,23
		Total manopera				390 584,73

Materiale:

1.	*1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm (pret 0)	m3	52,6234	0,00	0,00
2.	*1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm (pret 0)	m3	1,4520	0,00	0,00
3.	*1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (pret 0)	m3	2,7520	0,00	0,00
4.	*1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pret 0)	m3	1,1480	0,00	0,00
5.	*2010102900905	Lemn rotund de foioase (pret 0)	m3	10,2480	0,00	0,00
6.	*2010102906900	Rigle de rasinoase (pret 0)	m3	5,4900	0,00	0,00
7.	*2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-	m3	2,3760	0,00	0,00

		6m (pret 0)				
8.	*2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75 (pret 0)	l	5,9720	0,00	0,00
9.	*2414147327483	Lignolineum (pret 0)	kg	67,7100	0,00	0,00
10.	*2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80 (pret 0)	kg	3,5640	0,00	0,00
11.	*2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 (pret 0)	kg	6 474,4680	0,00	0,00
12.	*2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 (pret 0)	kg	1 004,4800	0,00	0,00
13.	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pret 0)	kg	621,7200	0,00	0,00
14.	*2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A (pret 0)	m	9,3080	0,00	0,00
15.	*2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat (pret 0)	buc	378,8890	0,00	0,00
16.	*2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 (pret 0)	kg	1,5240	0,00	0,00
17.	*4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. (pret 0)	m3	13,1760	0,00	0,00
18.	*4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (pret 0)	m3	3,0960	0,00	0,00
19.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	178,2000	88,50	15 770,70
20.	0585052000	Buloane M12 L=180mm	buc	732,0000	31,69	23 197,08
21.	12010102903495	Scinduri de rasinoase geluite	m3	18,4729	4 200,00	77 586,18
22.	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	5,2632	425,00	2 236,86
23.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	65,5320	425,00	27 851,10
24.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0259	425,00	11,01
25.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	538,6600	425,00	228 930,50
26.	14211022000681	Pietris granit 20-40mm	m3	106,2600	600,00	63 756,00
27.	14211022000682	Pietris granit 5-20mm	m3	53,1300	600,00	31 878,00
28.	14211022000683	Pietris savura de granit 1-5mm	m3	53,1300	425,00	22 580,25
29.	1421102200290	Pietris ciuruit spalal de mal 7-30 mm	m3	39,8237	425,00	16 925,07
30.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0320	450,00	464,40
31.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	798,5568	450,00	359 350,56
32.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,7200	450,00	774,00
33.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,0720	450,00	5 882,40
34.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	18 498,4800	1,00	18 498,48
35.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	35,8320	80,00	2 866,56
36.	17112173298831	Material textil Geotextil TS-20	m	5 424,0000	31,67	171 778,08
37.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	54,1768	17,50	948,09
38.	17521273347601	Plasa din capron 110*110	buc	768,6000	95,00	73 017,00
39.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,5187	4 200,00	2 178,54
40.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,5187	4 200,00	2 178,54
41.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2075	4 200,00	871,50
42.	2320166200676	White spirit	kg	17,5613	42,00	737,57
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3304	22,50	29,93
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8648	18,65	16,13
45.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	107,4960	98,00	10 534,61
46.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	59,7200	44,58	2 662,32
47.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	114,4144	98,00	11 212,61
48.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	350,8800	2,50	877,20
49.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	550,4000	2,50	1 376,00
50.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	17 831,5200	2,50	44 578,80
51.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 540,8000	2,50	11 352,00
52.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 60mm color	m2	117,7400	160,00	18 838,40
53.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 60mm gri	m2	231,4200	150,00	34 713,00
54.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	60,9244	0,00	0,00
55.	26631021000011	Beton clasa...C15/20	m3	31,9920	1 600,00	51 187,20
56.	2666122800285	(Бортовой камень БР100.30.15) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x	m	345,7200	77,50	26 793,30

		200				
57.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	345,7200	55,00	19 014,60
58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	412,7192	5,00	2 063,60
59.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	360,8468	17,50	6 314,82
60.	27321036462501	Plasa rabit zincata 35*35*1,6	m2	2 292,8802	30,00	68 786,41
61.	27744135904011	Acoperire din gazon artificial 40 mm	m2	977,1517	265,00	258 945,20
62.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	443,6535	42,00	18 633,45
63.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	154,4768	41,60	6 426,23
64.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	26,6080	32,00	851,46
65.	2811106301200	Elemente metalice	kg	13 570,0800	32,00	434 242,56
66.	2862306829942	Perie de sirma	buc	25,2776	65,00	1 643,04
67.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	67,4070	32,00	2 157,02
68.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,9868	65,70	393,33
69.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	86,4760	10,00	864,76
70.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	86,4760	5,00	432,38
71.	2874115883700	Saiba M 20	buc	86,4760	2,00	172,95
72.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	960,0480	21,00	20 161,01
73.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,8800	80,00	550,40
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,9868	3,20	19,16
75.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,2400	20,50	189,42
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,2371	20,50	353,36
77.	4100126202818	Apa	m3	132,8200	20,50	2 722,81
78.	672540	Porti de mini fotbal	buc	2,0000	18 000,00	36 000,00
79.	6725411	Porti de fotbal	buc	2,0000	18 000,00	36 000,00
		Total materiale de constructii				2 281 377,94

Utilaje de constructii:

1.	*2410520006700	Automacara (pret 0)	h-ut	36,6000	0,00	0,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	557,8440	35,80	19 970,81
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 780,5000	5,00	38 902,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	278,9220	35,80	9 985,40
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,3200	14,50	106,14
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	27,5334	500,00	13 766,70
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	71,6745	300,00	21 502,35
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,3128	300,00	3 993,84
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,9640	300,00	5 989,20
10.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3493	300,00	404,79
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,0541	350,00	368,94
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,9326	350,00	3 826,41
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,7013	350,00	945,44
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	35,1360	50,00	1 756,80
15.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	6,6284	65,00	430,85
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,3379	50,00	166,89
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,9719	35,80	786,59
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,1340	21,40	45,67
19.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	32,4324	350,00	11 351,34
20.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,2772	350,00	97,02
21.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	7,8540	600,00	4 712,40

22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,9956	700,00	1 396,92
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,6400	450,00	6 588,00
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	54,0000	250,00	13 500,00
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,0655	250,00	1 266,38
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2900	250,00	322,50
Total utilaje de construcții						162 183,88

Total	lei	2 834 146,55
Fond social	24,00 %	93 740,34
Total	100,00 +	2 927 886,89
Transportarea materialelor	4,00 %	91 255,12
Cheltuieli directe	100,00 +	3 019 142,01
Cheltuieli de regie	5,00 %	150 957,11
Total	100,00 +	3 170 099,12
Beneficiu de deviz	2,00 %	63 401,98
Total	100,00 +	3 233 501,10
TVA	20,00 %	646 700,22

Total deviz:

3 880 201,32

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Valorificarea luncii riului Cogilnic din mun. Hincesti, cu excluderea riscului de inundatii a gospodariilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii si tineret

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Inlaturarea solului fertil si depozitarea lui pentru inverzire	100 m3			959,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,00
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			156,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	500,00	156,00
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			846,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	45,00	406,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Saparea transeei pentru fundatii	100 m3			615,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
5	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Pregatirea transeei pentru betonare	m3			33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,75
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Perna de pietris sub fundatie	m3			557,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,80	7,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	45,00	8,10
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			734,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,80	337,59
		1.2. Constructia gardului. comun al ambelor stadioane				
9	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,75
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/20 250)	m3			1 768,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	52,00	213,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,50	761,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	450,00	328,86
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	425,00	289,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			34 998,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	52,00	1 820,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	45,00	225,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	32,00	32 640,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,70	29,56
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	18,65	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	22,50	2,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,00	64,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,20	1,44
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	700,00	105,00
12	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuirii) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 551,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	52,00	379,60
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	98,00	842,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	65,00	123,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	17,50	51,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	42,00	55,44
13	CO06B	Imprejmuiri din plasa rabit, zincataa cu inaltimea medie la coama de 2,05 m montata pe suport de stilpi si longrine existente. norma 2m2 la 1ml Se exclud stilpii	m			126,19
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	52,00	47,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	27321036462501	Plasa rabit zincata 35*35*1,6	m2	2,0000	30,00	61,62
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	17,50	8,63
	*1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm (pret 0)	m3	0,0700	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	*2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat (pret 0)	buc	0,5040	0,00	0,00
	*2410520006700	Automacara (pret 0)	h-ut	0,0500	0,00	0,00
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa rabit, zincataa cu inaltimea medie la coama de 4 m montata pe suport de stilpi si longrine existente. norma 4,1m2 la 1ml Se exclud stilpii	m			190,89
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	52,00	47,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	27321036462501	Plasa rabit zincata 35*35*1,6	m2	4,1000	30,00	126,32
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	17,50	8,63
	*1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm (pret 0)	m3	0,0700	0,00	0,00
	*2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat (pret 0)	buc	0,5040	0,00	0,00
	*2410520006700	Automacara (pret 0)	h-ut	0,0500	0,00	0,00
15	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate din scinduri de lemn jeluite 150*50mm pe structura de metal gata montata, inaltimea medie a gardului fiind de 1 m se exclud stilpii se adauga buloane 2buc/m M10 L=180mm Norma la scindura 0,05 m3/ml (14,9m3 de scindura)	m			344,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	52,00	54,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	*2010102900905	Lemn rotund de foioase (pret 0)	m3	0,0280	0,00	0,00
	*2010102906900	Rigle de rasinoase (pret 0)	m3	0,0150	0,00	0,00
	12010102903495	Scinduri de rasinoase geluite	m3	0,0500	4 200,00	210,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1700	32,00	5,44
	0585052000	Buloane M12 L=180mm	buc	2,0000	31,69	63,38
	*2414147327483	Lignolineum (pret 0)	kg	0,1850	0,00	0,00
16	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la un strat de grund	m2			122,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	52,00	65,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	98,00	35,28
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1200	80,00	9,60
	*2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75 (pret 0)	l	0,0200	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,50	0,87
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	44,58	8,92
17	CE35A	Plasa de siguranta pentru partea superioara. Plasa de capron. Norma 1m2/m2	m2			107,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	52,00	7,28
	17521273347601	Plasa din capron 110*110	buc	1,0000	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,50	0,14
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			65,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	12010102903495	Scinduri de rasinoase geluite	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 200,00	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	32,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		1.3. Teren de minifotbal				
19	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza Geotextil Norma 1.0m2/m2 TS--20	m2			37,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	52,00	1,56
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	52,00	0,52
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	21,00	3,72
	17112173298831	Material textil Geotextil TS-20	m	1,0000	31,67	31,67
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit 20-40mm grosimea 100mm	m3			759,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	14211022000681	Pietris granit 20-40mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,80	7,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit 5.0-20.0mm grosimea 50mm	m3			759,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	14211022000682	Pietris granit 5-20mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,80	7,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de savura de granit 1.0-5.0mm grosimea 50mm	m3			557,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	14211022000683	Pietris savura de granit 1-5mm	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,80	7,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
23	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Ortigrass 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip cuart norma 20kg/m2	m2			333,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	45,00	5,56
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial 40 mm	m2	1,0300	265,00	273,22
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	42,00	11,90
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	41,60	4,51
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	1,00	20,02
	*2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 (pret 0)	kg	7,0000	0,00	0,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	65,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	21,40	0,03
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	350,00	12,29
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	600,00	5,10
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	350,00	0,10
24	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			98,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	45,00	2,43
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial 40 mm	m2	0,1440	265,00	38,16
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	42,00	44,94
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	41,60	13,31
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	65,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	21,40	0,09
25	TsH38A	Montarea porti de fotbal (se exclud materialele)	buc			758,66
	*7141020013300	Zugrav vopsitor (pret 0)	h-om	2,7400	0,00	0,00
	*7123010010200	Betonist (pret 0)	h-om	2,5100	0,00	0,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	52,00	698,36
	*7214240021800	Lacatus mecanic (pret 0)	h-om	9,2000	0,00	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	45,00	60,30
	*2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A (pret 0)	m	2,3270	0,00	0,00
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pret 0)	kg	155,4300	0,00	0,00
	*1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm (pret 0)	m3	0,3630	0,00	0,00
	*1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pret 0)	m3	0,2870	0,00	0,00
	*2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m (pret 0)	m3	0,5940	0,00	0,00
	*2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 (pret 0)	kg	0,3810	0,00	0,00
	*2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80 (pret 0)	kg	0,8910	0,00	0,00
	*4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. (pret 0)	m3	0,0690	0,00	0,00
26	Pret de piata	Porti de minifotbal cu plasa cu accesorii de montare prevopsita	buc			18 000,00
	672540	Porti de mini fotbal	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00
		1.4. Teren de fotbal 90*50.0m				

1	2	3	4	5	6	7
27	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza Geotextil Norma 1.0m2/m2 TS--20	m2			37,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	52,00	1,56
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	52,00	0,52
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	21,00	3,72
	17112173298831	Material textil Geotextil TS-20	m	1,0000	31,67	31,67
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm	m3			557,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,80	7,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
29	TsC54A	Strat de fundatie din sol coeziv balast 150mm	m3			560,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	45,00	40,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,80	7,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,80	15,04
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea din depozit a cernoziomului	100 m3			675,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
31	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
32	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			129,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	45,00	13,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	425,00	0,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,50
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 390,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	500,00	1 390,00
34	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 838,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	45,00	228,15
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,60
35	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2			13,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	45,00	3,15
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2000	52,00	10,40
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			601,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,00	250,64
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	88,50	350,46
37	TsH38A	Montarea porti de fotbal (se exclud materialele)	buc			758,66
	*7141020013300	Zugrav vopsitor (pret 0)	h-om	2,7400	0,00	0,00
	*7123010010200	Betonist (pret 0)	h-om	2,5100	0,00	0,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	52,00	698,36
	*7214240021800	Lacatus mecanic (pret 0)	h-om	9,2000	0,00	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	45,00	60,30
	*2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A (pret 0)	m	2,3270	0,00	0,00
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pret 0)	kg	155,4300	0,00	0,00
	*1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm (pret 0)	m3	0,3630	0,00	0,00
	*1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pret 0)	m3	0,2870	0,00	0,00
	*2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(pret 0)				
	*2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 (pret 0)	kg	0,3810	0,00	0,00
	*2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80 (pret 0)	kg	0,8910	0,00	0,00
	*4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. (pret 0)	m3	0,0690	0,00	0,00
38	Pret de piață	Porti de fotbal cu plasa cu accesorii de montare prevopsita	buc			18 000,00
	6725411	Porti de fotbal	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00
		1.5. Pavaje în jurul terenurilor cu acces spre parc				
39	TsC21B1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			1 805,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
40	TsC04E11	Sapatura mecanică cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicul teren cat. I în condițiile gospodăririi apelor	100 m3			393,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3100	300,00	393,00
41	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			7,68
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,68
42	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			129,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	45,00	13,50
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	425,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,50
43	TsC50A	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pămîntului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3			49,75
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0100	425,00	4,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	350,00	45,50
44	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire 15 cm	m3			845,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	52,00	41,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,65
	14111222016461	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,1020	425,00	43,35
	14111222016721	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	1,2700	425,00	539,75
	*4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. (pret 0)	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон) De format resursul betonului	m			179,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,00	22,88
	26631021000011	Beton clasa...C15/20	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	*2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 (pret 0)	kg	2,9200	0,00	0,00
	*1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm (pret 0)	m3	0,0080	0,00	0,00
	2666122800285	(Бортовой камень БР100.30.15) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	77,50	77,89
	*4100116202818	Apa pentru mortar și betoane (pret 0)	m3	0,0060	0,00	0,00
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (De format resurs beton C 16/20)	m			150,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	45,00	5,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,00	9,36

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000011	Beton clasa...C15/20	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	55,00	55,27
	*4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (pret 0)	m3	0,0030	0,00	0,00
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			251,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,00	30,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,71
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 60mm color	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,00	17,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
48	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			241,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,00	30,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,71
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 60mm gri	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,00	17,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60

APROBAT:

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
_ Valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu
excluderea riscului de inundații a gospodăriilor casnice
prin amenajarea zonei de agrement pentru copii și tineret_
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Organizare de șantier	-											
1.	Amenajarea albiei riului	-	-	-	-	-							
2.	Lucrari de amenajare a parcului		-	-	-	-	-	-					
3.	Elemente de amenajare					-	-	-	-	-	-		
4.	Amenajarea terenurilor de fotbal						-	-	-	-	-	-	

Termen de executie maxim timp de 12 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilorData

completării **17.05.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**



MOLDINDCONBANK

Sucursala „Kiev”

Data: 24.04.2024

Nr. 270 /14-14

Republica Moldova, MD 2068
mun. Chișinău, str. Kiev, 9/1
Тел. (373 22) 31 09 61
Факс: (373 22) 31 03 13
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com
www.micb.md

Certificat

Prin prezentul, sucursala „Kiev” a BC „Moldindconbank” S.A. Vă confirmă, că compania „DSI CONSTRUCT GRUP” S.R.L.(IDNO – 1014600043629), deține următoarele produse:

- 1) Credit facilitate overdraft în sumă de 1 700 000 MDL (un milion șapte sute mii lei) din 23.01.2024, cu scadenta finală la data de 23.01.2025, suma disponibilă la data de 24.04.2024, ora 9:00, este de 1 103 840 MDL (un milion una suta trei mii opt sute patruzeci lei);
- 2) Linie de garanție bancară în sumă de 4 000 000 MDL (patru milioane lei) din 23.01.2024, cu scadenta finală la data de 23.01.2026, suma disponibilă la data de 24.04.2024, ora 9:00, este de 2 615 100 MDL (doua milioane șase sute cincisprezece mii una suta lei);

Directorul sucursalei “Kiev”
a BC „Moldindconbank” S.A



Dnu Vasile RUSU

Executor: Talpa Dionisie
Tel: 022 31 09 61

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarul împuternicit.
Dacă l-ați recepționat din greșeală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

**“DSI Construct Grup” S.R.L., mun. Chisinau, str. Șos. Balcani 3/4
c/f 1014600043629 / TVA 0608780
IBAN MD53ML000000002251100587
BC Moldindconbank fil. Stabil, MOLDM2x300,
tel: +373-22-32-17-88; mob: +373-792-799-61;
e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com**

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

SCRISOARE DE GARANTIE
pentru obiectivul:

**Valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu excluderea riscului de
inundații a gospodăriilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru
copii și tineret**

Perioada de garantie pentru lucrările executate: - 5 ani

***Nota: Garantia este valabila numai in cazul exploatarei corecte a constructiei.**

Data completării: 17.05.2024.

Semnat: Electronic

Nume: Demerji SERGIU

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”

“DSI Construct Grup” S.R.L., mun. Chisinau, sos. Balcani, 3/4
c/f 1014600043629 / TVA 0608780
IBAN MD53ML000000002251100587
BC Moldindconbank fil. Stabil, MOLDM2x300,
tel: +373-22-32-17-88; mob: +373-792-799-61;
e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr.69

din “_07_” _mai_ 2021_

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE
ANUL 01.12.2022-01.12.2023**

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nr.	Obiect contract	Denumirea / nume beneficiar / Adresa	Calitatea antrepreno rului	Preț contract / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Contract Nr. 63 din 28.08.2022 Reconstrucția acoperisului construcției existente pe str. Chisinau nr. 11 din or. Cupcini, r- nul Edinet (Blocurile A,B,C,D,E.)	Consiliul raional Edinet	Contract unic	2 953 270,95	24	PV nr. 1 din 01.03.2023
2.	Contract Nr. 162 din 20.12.2022 Lucrări de reparație la secția de Ginecologie IMSP Spitalul raional Edineț (finalizarea lucrărilor neexecutate)	IMSP „Spitalul raional Edineț”	Contract unic	648 651.70	2	PV nr. 1 din 05.04.2023
3.	Contract Nr.60/23 din 31.05.2023 Lucrări de reparație capitală a clădirii Procuraturii raionului Hinesti	Procuratura Generală	Contract unic	4 707 498,91	6	PV nr. 60/23 din 31.05.2023
4.	Contract Nr. 102 din 12.09.2022 Lucrări de reparație al secției boli infecțioase a IMSP „SR Edineț,,	IMSP „Spitalul raional Edineț”	Contract unic	6 550 030.47	5	PV nr. 1 din 21.09.2023
5.	Contract Nr.59/23 din 31.05.2023 Lucrări de reparație capitală a clădirii Procuraturii raionului Florești	Procuratura Generală	Contract unic	3 016 200.71	4	PV nr. 1 din 01.10.2023
6.	Contract Nr. 05/11 din 05.11.2021 Lucrari de reparatie cladirii Casei de Cultura din sat. Greblesti, raionul Straseni	Primaria sat. Greblesti	Contract unic	1 981 537,00	12	PV nr. 01 din 18.12.2023

7.	Contract Nr. Ocds- b3wdp1-MD-1688759142330/25 din 04.08.2023 Lucrări de reparație capitală a spațiilor claselor de chimie, biologie și fizică a LT Mihail Sadoveanu	LT Mihail Sadoveanu or. Hincesti	Contract unic	764 746,94	5	PV nr. 2 din 20.12.2023
8.	Contract Nr. 45 din 25.10.2022 Reconstrucția unui bloc de studiu al Gimnaziului, cu schimbarea destinației în Grădinița de copii	Primaria Cunicea, r-nul Floresti	Contract unic	2 531 740,43	4	PV nr. 1 din Decembrie 2023
9.	Contract Nr. 18/23 din 02.11.2023 Lucrari de reconstrucție cu resistematizarea a imobilului cu nr. cad. 0100418.259.03, bloc de studii din mun. Chisinau, str. Alexandru cel Bun nr. 111	Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Programelor si Activitatilor de Tineret	Contract unic	6 019 198,52	3	PV nr. 01 din 07.03.2024
10.	Contract Nr. 39-22/L din 06.05.2022 Lucririile de construcție a unei anexe la Școala primară-grădinița din satul Ruseștii Vechi, comuna Ruseștii Noi,raionul Ialoveni	Primaria Comunii Ruseștii Noi	Contract unic	2 310 692,46	16	PV nr. 01 din Mai 2024

Data completării: **17.05.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **”DSI Construct Grup” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „ **Lucrari de reparatie cladirii Casei de Cultura din sat. Greblesti, raionul Straseni,,**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 05/11 din 05.11.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria sat. Greblesti raionul Straseni**
4. Adresa beneficiarului: **sat. Greblesti raionul Straseni**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 981 538,08**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 981 537,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **31.12.2023**
 - b) efectiv realizată: **18.12.2023**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 01 din 18.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **obiecții nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu sunt**

Data completării: **20.01.2024**

Semnat: **electronic**


Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 05/11
privind achiziția prin LD Nr. ocds-b3wdp1-MD-1632123627189
achiziționarea lucrărilor de reparație clădirii Casei de Cultură din
sat. Greblești, raionul Straseni
(etapa I – reparația acoperișului, termoizolarea pereților exteriori)

„05” noiembrie 2021

Primăria sat. Greblești, raionul Straseni

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma LD procedurii de achiziție Nr: ocds-b3wdp1-MD-1632123627189 din data 22.09.2021, Primăria sat. Greblești, raionul Straseni, cu sediul în Republica Moldova, MD-3720 sat. Greblești, raionul Straseni, telefon/fax: 023752236, e-mail: primaria-greblesti8020@mail.ru, reprezentat prin dna **Aliona CHIRCU, Primar**, IDNO 1008601000259, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **S.R.L. “DSI CONSTRUCT GRUP”**, data înregistrării 06.01.2015, cu sediul în mun. Chișinău, str. Studentilor, 7/3 -44, IDNO 1014600043629, reprezentat prin dl **Sergiu DEMERJI**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de reparație clădirii Casei de Cultură din sat. Greblești, raionul Straseni (etapa I – reparația acoperișului, termoizolarea pereților exteriori)* COD CPV 45200000-9, în conformitate cu cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 25 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.5. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1618357,45 MDL**, inclusiv TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate după prezentarea procesului-verbal de efectuare a lucrărilor, vizat de către responsabilul ethnic.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție în valoare de 5% din suma totală a contractului se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să prevădă prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Antreprenorul nu trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.12. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.16. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.17. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.18. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.23. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 2 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
mun. Chisinau, str. Studentilor, 7/3-44
Telefon: 079279961
Cod fiscal: 1014600043629
Banca: BC Moldindconbank fil. Stabil
Cod: MOLDMD2X300
IBAN: MD53ML000000002251100587

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
sat. Greblesti, raionul Straseni
Telefon: 023752236
Cod fiscal: 1008601000259
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD02TRPDAU311120A05449AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, Sergiu DEMERJI



BENEFICIAR, Aliona CHIRCU,
PRIMAR





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 05/11/1 la contractul Nr. 05/11 din "05., noiembrie 2021

Prezentul acord este semnat astăzi "04", aprilie 2023, între Primăria sat. Greblești, raionul Strășeni, telefon: 023752236, IDNO 1008601000259, în persoana Doamnei Aliona CHIRCU, Primar și S.R.L DSI CONSTRUCT GRUP cu sediul în mun. Chișinău, str. Studenților, 7/3-44, IDNO 1014600043629, în persoana Domnului Sergiu DERMENJI, administrator în scopul modificării Contractului Nr. 05/11 din "05" noiembrie 2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1632123627189din data 22.09.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 04/04 din 04.04.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. *Se ajustează suma prezentului contract în conformitate cu HG 1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.*
2. *Ajustarea valorii contractului de achiziții publice încheiat pe un termen mai mare de un an se efectuează ținând cont de rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă.*
3. *Contractul inițial a fost întocmit în suma de 1 618 357,45 lei/MDL*
4. *Se ajustează valoarea contractului inițial cu suma de 363 180,63 lei/MDL*
5. *Suma totală a contractului cu ajustare v-a constitui 1 981 538,08 lei/MDL*

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

" OPERATOR ECONOMIC":



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 18.12.2023

privind lucrarea "**Reparatia clădirii Casei de Cultură din com. Greblesti r-nul Strășeni**" executată la obiectul: **Casei de Cultură din com. Greblesti r-nul Strășeni**, în cadrul contractului nr. **05/11** din **05.11.2021**, încheiat între: **Primăria Greblești (beneficiar) si "DSI Construct Grup" S.R.L. (antreprenor)**, pentru lucrările de : "**Reparatia clădirii Casei de Cultură din com. Greblesti r-nul Strășeni**".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **1**, eliberată de **Primăria com. Greblești** la **18.11.2021**, cu valabilitate pînă _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **18.12.2023**, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Chircu Aliona**

Primar com. Greblești

Membrii Comisiei: **Iarmenco Andrian**

Responsabil Tehnic

Caracaș Petru

Consilier local

Staver Veaceslav

Consilier local

Rotari Gheorghe

Consilier local

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dermerji Sergiu

Administrator "DSI Construct Grup" S.R.L.

Reprezentanți comp de Proiectare (GAZMOLPROIECT. S.R.L.)

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție: **se receptionează lucrările efectuate.**

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) valoarea contractată a investiției **1 981 537,00 lei**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **de inițiat lucrul comisiei de recepție a obiectivului: Reparatia clădirii Casei de Cultură din com. Greblesti r-nul Strășeni.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Adresarea antreprenorului privind finisarea lucrarilor, Prezentarea actelor permissive, CUP nr 1. din 18.01.2021, Autorizarea de Construire nr.1 din 18.11.2021; Proiectul de Execuție de către "Molgazproiect" S.R.L.; Cartea Tehnică a Construcției (completată), Finalizarea lucrărilor de construcție conform volumelor contractate, (Procesul Verbale semnate pe durata execuției LCM). Avizul POZITIV al companiei de proiectare, Avizul IES Strășeni, Avizul IGSU MAI , Avizul IMSP CS Strășeni, Analiza vizuală a obiectivului. Lipsa defectelor vizuale majore.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De recepționat la terminarea lucrărilor a obiectivului: Reparatia clădirii Casei de Cultură din com. Greblesti r-nul Strășeni, cu obiectii**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8020108105, adresa poștală -, destinația -, compus din următoarele construcții: _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje -, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 18.12.2023 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: **Primar com Greblești** _____ **Chircu Aliona**

Membrii Comisiei




 **Specialiști**

Responsabil Tehnic **Iarmenco Andrian**

Consilier local **Caracaș Petru**

Consilier local **Staver Veaceslav**

Consilier local **Rotari Gheorghe**

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

Dermerji Sergiu **Administrator "DSI Construct Grup" S.R.L.**
Reprezentanți comp de Proiectare (GAZMOLPROIECT. S.R.L.)
(numele, prenumele) (calitatea)

10. Lucrarea : **" Reparatia clădirii Casei de Cultură" din com. Greblesti r-nul Strășeni** este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 2023

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2023

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)

Nr. 01, din 18 decembrie 2023

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

1. Finisarea, cu reparația parțială a Cosului de ventilare.
2. Repararea si consolidarea capelilor la soclul clădirii, cu revizuirea tincului pe fațadă.
3. Reparației Lucroanelor.
4. Căptușirea ușilor exterioare cu PAL – vopsit.
5. Repararea elementelor copertinei (intrarea principală, îmbinări perete-copertină, coamă).
6. Revizuirea sistemii de scurgere a apei (acoperiș).
7. Revizuirea chituirii rosturilor placaaj soclu.
8. Inlocuirea Lăcrimarelor la toate geamurile.

Termenul stabilit pentru înlăturarea neajunsurilor 30 zile

Primar com. Chircu Aliona

Responsabil tehnic Iarmenco A.



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 18 decembrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Obiecții nu sunt!

Primar com. Chircu Aliona

Responsabil tehnic Iarmenco A.



(Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines)

Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 18 decembrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Obiecții nu sunt!

Primar com. Chircu Aliona

Responsabil tehnic Iarmenco A.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reconstrucția unui bloc de studii al Gimnaziului, cu schimbarea destinației în Grădiniță de copii din s. Cuniccea, r-nul Floresti,,**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 45 din 25.10.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Cuniccea**
4. Adresa beneficiarului: **s. Cuniccea, r-nul Floresti**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	_____ 2 550 089,29 _____	
b) finală (la data finalizării contractului)	_____ 2 531 740,43 _____	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **4 luni**
 - b) efectiv realizată:
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 decembrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **obiecții nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu sunt**

Data completării: **06.04.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**

Anexa nr. 25
la Documentația standard nr.69
din „_07_”_mai_2021_

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 45
privind achiziția prin Licitatie deschisă (lucrări)

„_25_”_octombrie_2022

s. Cunicea, r-nul Floresti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1663588006523 / 21063993_, între Primăria Cunicea_, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

s. Cunicea, r-nul Floresti

(localitatea)

telefon: _025051941_, fax: 025051941,

IDNO 1007601003437 reprezentat prin Primar - Corniencova Tatiana_,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. „DSI Construct Grup”_,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chisinau str. Studentilor, 7/3-44_, reprezentat prin director Demerji Sergiu_
(localitatea)

telefon: 079279961, IDNO 1014600043629 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 048030 din „_05_”_martie_2015, eliberată de Camera Licențiere, pe un termen de ___ ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Reconstrucția unui bloc de studiu al Gimnaziului, cu schimbarea destinației în Grădinița de copii din s. Cunicea, r-nul Floresti* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 550 089.29 lei MD (doua milioane cinci sute cincizeci mii optzeci și noua lei 29 bani), inclusiv 425 014.88 TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special

- datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după

semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de

vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția la terminarea lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Studentilor, 7/3-44	Adresa poștală: s. Cunicea, r-nul Floresti
Telefon: 079279961	Telefon: 025051941
Cod fiscal: 1014600043629	Cod fiscal: 1007601003437
Banca: BC „Moldindconbank”, fil Stabil	Banca: Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2x300	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD53ML00000002251100587	IBAN: MD15TRPDBF319210H11008AF

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



Digitally signed by Găină Oxana
Date: 2022.11.10 13:34:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

Primaria s. Cunicea
Cornienova Tatiana

Digitally signed by Cornienova Tatiana
Date: 2022.11.10 11:30:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Suma contractului p-ru anul 2022 va constitui - 1204441.0 lei.
Suma contractului p-ru anul 2022 va constitui - 1345648.29 lei.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 45
Din „_25_” _octombrie_ 2022_

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Reconstrucția unui bloc de studiu al Gimnaziului, cu schimbarea destinației în Grădinița de copii din s. Cunicea, r-nul Floresti</i>	45400 000-1	Conform caietului de sarcini	Conform Devizului de cheltuieli	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

SRL „DSI Construct Grup”
Demerji Sergiu

Primaria s. Cunicea
Corniencova Tatiana



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 45

Din „25” _octombrie_ 2022_

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumelei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	<i>Reconstrucția unui bloc de studiu al Gimnaziului, cu schimbarea destinației în Grădinița de copii din s. Cunicca, r-nul Floresti</i>	45400000-1		Conform caietului de sarcini	2 550 089.29	2 550 089.29	4 luni
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

SRL „DSI Construct Grup”
Demerji Sergiu

Primaria s. Cunicca
Corniencova Tatiana



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „ **Lucrările de construcție a unei anexe la Școala primară-griidinița din satul Ruseștii Vechi, comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni,**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 39-22/L din 06.05.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Comunii Ruseștii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) **2 347 261,57**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **2 310 692,46**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **16 luni**
 - b) efectiv realizată:
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 mai 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **obiecții nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu sunt**

Data completării: **17.05.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.39-22/L
privind achiziția prin_Licitatie Deschisa

„06”mai 2022

Comuna Ruseștii Noi

PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21054411 din data 25.04.2022, între **Primaria Comunii Ruseștii Noi**, cu sediul în **comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni**, telefon:+37360565699, IDNO **1009601000027** reprezentat prin **Meșină Valentina – primarul Comunei Ruseștii Noi** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **DSI CONSTRUCT GRUP SRL** cu sediul în municipiul Chișinău str.Columna,174 of.116, telefon: +37379279961, IDNO **1014600043629** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MMII048030 din 05.03.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingeneresti, reprezentat prin **DEMERJI Sergiu**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de construcție a unei anexe la Școala primară-grădinița din satul Ruseștii Vechi, comuna Ruseștii Noi,raionul Ialoveni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 16 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.



2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **cinci ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, *este de 2 347 261,57 lei MD (Două milioane trei sute patruzeci și șapte mii două sute șaiszeci și unu lei 57 bani, inclusiv 391210,26 TVA lei MD (Trei sute nouăzeci și una mii două sute zece lei 26 bani).*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.



4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări *este de 5 ani*.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.



10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
-) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) *Caietul de sarcini;*
- b) *Propunerea tehnică;*
- c) *Propunerea financiară;*
- d) *Graficul de executare a lucrărilor ;*
- e) *Garanția de bună execuție.*

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind **valabil până 31.12.2023**./recepția finală a lucrărilor.

I. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

3 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: municipiul Chișinău, str. Columna, 174, of 116
Telefon: +37379279961
Cod fiscal: 1014600043629
Banca: BC Moldindconbank fil Stabil
Cod: MOLDMD2X300
IBAN: MD53ML000000002251100587
e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com

BENEFICIARUL

Adresa poștală: comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni
Telefon: +37360565699
Cod fiscal: 1009601000027
Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD72TRPDAT319210M10689AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

DEMERJI Sergiu

BENEFICIAR

MEȘINĂ Valentina



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de construcție a unei anexe la școala primară-grădinița din satul Ruseștii Vechi, comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni	45200000-9	Devizul de cheltuieli		
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

DEMERJI Sergiu



BENEFICIAR

MEȘINĂ Valentina



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de construcție a unei anexe la școala primară-grădinița din satul Ruseștii Vechi, comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni	45200000-9	lei	1 proiect	2347261,57	2347261,57	31.12.2023
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

DEMERJI Sergiu



BENEFICIAR

MEȘINĂ Valentina

